

GB/MS

Bolidens Laboratorium

Intyg nr: 21779

Insändare: S.O.D../Geolog T.Ygberg

Datum: 27.4.45

Föremål: Sh.29

Fyndighet: Kävlingeåren

Nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Co %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %	Fukt %
261385	1945 19/4	122,30-123,00 ✓	1,0	57	11,7							23,2			
386		123,00-124,63 ✓	0,2	4	0,58							10,6			
387		130,20-132,27 ✓	0,2	19	0,51							8,6			
388		132,27-134,16 ✓	0,2	19	1,69							15,5			
389		124,63-127,18 ✓	0,4	18	1,29				11,8	0,19		16,8			
390		127,18-128,77 ✓	0,5	23	0,74				21,3	1,05		18,3			
391		128,77-130,20 ✓	0,2	19	0,19				13,1	1,53		13,4			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

NW

Borrhålsläge:

×	Inmätt
	Utsatt

Röv lidmyran

Lutnings- och sidovinkelmätning
i borrhål med SGU-21 -krökningsmätare

Bh 29

Mätt: B Holmlund

Datum: 30/1 1968

Skala 1:1000

GPM BH

1/2 1968

Bh 29

Borrhålets totala längd 150 m

Uppmätt till 9.0 m

Avvägning rörande m.ö.h.

Lutning: 5.3 °

Riktning: 326 °

—•—•— Bh sett från söder

—•—•— Bh sett från sidan, vinkelrätt
mot projektionen A—A

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Lutning enl. medelvärden av krökningsmöl.

N
80 m
60
40
20
S

Jordriktningen

W

160 m

140

120

100

80

60

40

20

S

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-478/95

Ink.

95-12-20

Bm

Rävlidmyran

Lutningsmätning med induktiv
vinkelindikator


Mätt: G. Liden

23/1 1945

Skala 1:800

Bk 29

Markyta



Provtagningsprotokoll

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Borrhål: Rävlinggräva Nr. 33

Läge: 970 7, 90 N, x = 2326,9, y = (1057,1) 2057.1

z = 204.2

Diam. 46 mm Lutning: 60° mot N

Vridning:

Prov Nr	Analys- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 13,05	Jord		
		13,05 - 25,00	Sericitkvartsit, hård		
		25,00 - 29,00	" med skarnränder		
A		29,00 - 30,27	" " skarn och något ZnS	1,27	0,94
A		30,27 - 31,48	" , hård med stark CuFeS ₂ -impr. och något ZnS	1,21	1,18
A		31,48 - 36,15	Sericitkvartsit, hård med svag CuFeS ₂ -impr. och något ZnS	4,67	3,04
		36,15 - 54,00	Sericitkvartsit, vid 38,5 CuFeS ₂ -impr.		
		54,00 - 57,40	Kloritkalkkiffer med spår av ZnS och CuFeS ₂		
		57,40 - 60,30	Sericitkvartsit, hård		
		60,30 - 61,20	Klorit-kalkkiffer med något FeS		
		61,20 - 67,80	Sericitkvartsit		
A		67,80 - 68,46	Kloritkiffer med ZnS-impr.	0,66	0,66
		68,46 - 75,00	Sericitkvartsit		
		75,00 - 82,00	Sericitkloritkvartsit		
		82,00 - 84,00	Klorit-kalkkiffer		
		84,00 - 87,00	Sericitkvartsit		
		87,00 - 90,00	Kloritkiffer		
		90,00 - 93,10	Sericitkloritkvartsit		
		93,10 - 94,51	Skarn med något FeS ₂		
A		94,51 - 95,71	" " " CuFeS ₂ och ZnS	1,20	1,18
		95,71 - 101,60	Sericitkvartsit		
		101,60 - 106,00	Kloritkvartsit, kalkig med obetydl. ZnS-ränder		
		106,00 - 115,80	Sericitkvartsit, hård		
		115,80 - 132,30	"		
		132,30 - 134,50	Skarn mycket kalkigt (på slutet smal ZnS-rand)		
		134,50 - 138,00	Kloritkvartsit med FeS ₂ -impr.		
		138,00 - 144,52	Kloritkvartsit med skarn		
A		144,52 - 149,40	Sericitkloritkvartsit med skarnränder, FeS ₂ -impr. och något CuFeS ₂	4,88	4,71
		149,40 - 150,20	Kloritkiffer		
		150,20 - 190,76	Sericitkvartsit (vid 181 och 184 m ngt CuFeS ₂)		
		Slut.			
		/13			

DK

Konto: 5364404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirsten.	Utskrivn. dat, 7/3 1951.	Intyg nr 5352
-------------------	-------	--------------------------	-----------------------------	------------------

Föremål: Bävlidensmyran borrhål 33.

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
	1951														
34646	10/2	29,00-30,27	spår	3	0,13			1,72			2,9				
34647		30,27-31,48	0,6	27	2,02			0,92			6,2				
34648		31,48-36,15	0,1	7	0,53			0,54			4,4				
34649		67,80-68,46	spår	1				1,10							
34650		94,51-95,71	0,2	37	2,54			0,37			7,0				
34651		144,52-149,40	0,2	3	1,02			0,17			8,3				
												BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET			
												Dnr 52-478/95			
												Ink. 95-12-20			
												Bm			

/ila

Provtagningsprotokoll

Borrhål: Rävlidmyran Nr. 103
Läge: 33,0 m. avv., x = 2561,4, y = 1873,6
Diam. 46 mm Lutning: 58° mot N
Vridning: _____

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm _____

Prov Nr	Anas- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 38,51	Jord		
		38,51 - 42,00	Kloritskiffer m. ngt FeS_2 , ngt vittrad		
		42,00 - 46,45	" " svag FeS_2 -impr.		
		46,45 - 49,75	"		
		49,75 - 59,80	Sericitkvartsit		
		59,80 - 62,30	Sericitkloritkvartsit		
		62,30 - 67,00	Kloritskiffer, talkig		
		67,00 - 70,75	" m. ngt skarn och FeS_2 -impr.		
		70,75 - 72,50	Sericitkloritkvartsit m. kvartsiliror		
		72,50 - 73,57	Kloritskiffer		
A		73,57 - 75,05	" m. stark FeS_2 -impr., på slutet kalk	1,48	1,48
		75,05 - 83,00	Kalksten, skarnig		
A		83,00 - 83,68	Kloritskiffer m. FeS_2 -impr. o. ngt CuFeS_2	0,68	0,68
A		83,68 - 85,28	CuFeS_2 -malm m. FeS_2 i kloritskiffer	2,43	1,95
		85,28 - 86,11	Kloritskiffer m. FeS - CuFeS_2 -impr.		
A		86,11 - 91,19	Sericitkloritkvartsit, hård m. ngt FeS_2	5,08	4,83
A		91,19 - 93,45	" " " " "	2,26	2,20
		93,45 - 97,83	Sericitkvartsit, hård		
A		97,83 - 99,24	FeS_2 -malm m. sericitkvartsitsiliror	1,41	1,37
		99,24 - 104,75	Sericitkloritkvartsit, hård m. ngt FeS_2		
A		104,75 - 109,25	" m. ngt CuFeS_2 o. FeS_2	4,50	4,36
A		109,25 - 111,15	Sericitkvartsit, hård m. stark CuFeS_2 -impr.	1,90	1,64
A		111,15 - 115,38	" " " CuFeS_2 - FeS_2 -impr.	4,23	3,34
A		115,38 - 119,75	" " " svag CuFeS_2 - FeS_2 -impr.	4,37	4,10
A		119,75 - 120,70	CuFeS_2 -malm i hård sericitkvartsit	0,95	0,95
A		120,70 - 125,45	Sericitkvartsit, hård m. ngt FeS_2	4,75	4,35
		<u>Forts.</u>			

Provtagningsprotokoll

Borrhål: Rävliedmyran Nr. 103
Läge: 33,0 m avv., x = 2561,4, y = 1873,6
Diam. 46 mm Lutning: 58° mot N
Vridning: _____

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	B e s k a f f e n h e t	L ä n g d	
				Sektion	Kärna
		<u>Forts:</u>			
A		125,45 - 127,61	Sericitkvartsit, hård m. svag CuFeS_2 -impr.	2,16	1,82
A		127,61 - 129,70	CuFeS_2 - FeS_2 -malm, kloritisk	2,09	1,93
A		129,70 - 132,05	Kloritskiffer m. mkt kalk och FeS_2 -impr.	2,35	2,08
A		132,05 - 133,25	CuFeS_2 - FeS -malm i kloritskiffer	1,20	1,09
		133,25 - 139,50	Kalksten, skarnig		
		139,50 - 149,98	Sericitkloritkvartsit		
		<u>Slut</u>			

Stockholm den 13/12 1950

Å Wirstam/GP

Konto:	Reg.:	Insändare:	Utskrivn. dat. 4/4 1951	Intyg nr
--------	-------	------------	----------------------------	----------

Föremål: Rävliidenmyran borrhål 103

Analysammansättning

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
		73,57- 75,05	0,2	6	0,28			0,57			18,4				
		83,00- 83,68	0,5	5	0,30			0,33			12,3				
		83,68- 86,11	0,6	15	2,35			0,20	0,05	0,01	14,5				
		86,11- 91,19	0,2	1	0,08						3,6				
		91,19- 93,45	0,2	1	0,10						4,2				
		97,83- 99,24	0,2	3	0,60			0,12	0,05		30,7				
		104,75-109,25	0,1	1	0,32			0,06	0,05		6,5				
		109,25-111,15	0,3	8	1,60			0,46	0,09		6,7				
		111,15-115,38	0,2	4	1,03			0,38	0,07		11,0				
		115,38-119,75	0,1	4	0,58			0,22			5,0				
		119,75-120,70	0,5	15	4,52			1,32	0,02		14,5				
		120,70-125,45	0,3	4	0,23			0,23			3,3				
		125,45-127,61	0,2	6	0,58			0,11			3,3				
		127,61-129,70	0,3	16	5,19			0,53	0,02	0,01	22,2				
		129,70-132,05	0,1	3	0,39			0,11	0,05	0,01	11,8				
		132,05-133,25	0,6	31	6,93			2,80	0,26	0,02	18,2				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

BK

Konto:	Reg:	Insändare: Ing. Wirstan.	Utskrivn. dat. 16.6 1951.	Intyg nr 26377 B.
--------	------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Föremål: Rävliedensmyran borrhål 103.

Kompletteringsanalyse.

Se föredöende intyg med nr. 26377. 26377 A.

[illegible]

BK

Konto: 3364404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstan.	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 5213
-------------------	-------	--------------------------	------------------------------	------------------

Föremål: Rävlidensmyran borthål 103.

[illegible]

Konto:	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstam	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 26377 A
--------	-------	-------------------------	------------------------------	---------------------

Föremål: Rävliedensmyran borrhål 103.

Kompletteringsanalyser.Se föregående intyg med nr. 26377.

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
301825	1947.	Prov 1. 83,00-83,68						0,33							
301826		2. 83,68-86,11						0,20	0,05						
301829		5. 97,83-99,24						0,12	0,05						
301830		6. 104,75-109,25						0,06	0,05						
301831		7. 109,25-111,15						0,46	0,09						
301832		8. 111,15-115,38						0,38	0,07						
301833		9. 115,38-119,75						0,22							
301834		10. 119,75-120,70						1,32	0,02						
301835		11. 120,70-125,45						0,23							
301836		12. 125,45-127,61						0,11							
301837		13. 127,61-129,70						0,53	0,02						
301838		14. 129,70-132,05						0,11	0,05						
301839		15. 132,05-133,25						2,80	0,26						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-478/95

Ink.

95-12-20

Bm

G. W.

Provtagningsprotokoll

Borrhål: Rävliedmyran Nr. 105
Läge: 35,7 m. avv., x = 2569,8, y = 1774,4
Diam. 46 mm Lutning: 60° mot N
Vridning: _____

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm _____

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 24,37	Jord och block (granit)		
		24,37 - 27,30	Sericitkvartsit, hård		
		27,30 - 28,40	" , mkt kalkig		
		28,40 - 31,10	" , hård		
A		31,10 - 31,70	Kvarts m. ngt CuFeS_2 och spår av PbS (?)	0,60	0,55
		31,70 - 32,88	Svart skiffer		
		32,88 - 32,93	ZnS-rand, tät		
		32,93 - 36,32	Sericitkvartsit, hård delvis vittrad (stor kärn- förlust)		
		36,32 - 37,35	" , " mot slutet m. ngt FeS		
A		37,35 - 38,00	ZnS-malm	0,65	0,55
		38,00 - 38,60	Svart skiffer, kloritisk m. FeS-impr.		
		38,60 - 40,20	" "		
		40,20 - 41,80	Sericitkvartsit m. ngt skarn		
		41,80 - 43,30	Skarn, mkt kalkigt		
		43,30 - 45,10	Kloritskiffer, talkig		
		45,10 - 48,50	" m. kalk och ngt skarn		
		48,50 - 52,82	"		
		52,82 - 55,40	" " kalk och skarn		
		55,40 - 56,94	"		
		56,94 - 58,70	" " kalk		
		58,70 - 63,80	"		
		63,80 - 66,00	" m. kalk		
		66,00 - 75,00	" mkt talkig		
		75,00 - 78,84	" m. mkt kalk och skarn		
A		78,84 - 80,75	" " CuFeS_2 -FeS-impr.	1,91	1,65
A		80,75 - 82,10	FeS_2 -malm m. ZnS	1,35	1,35
		<u>Forts.</u>			

/ila

Provtagningsprotokoll

Borrhål: Rävliämyran Nr. 105
Läge: 35,7 m. avv., x = 2569,8, y = 1774,4
Diam. 46 mm Lutning: 60° mot N
Vridning: _____

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		<u>Forts.</u>			
		82,10 - 83,00	Kloritskiffer m. ngt FeS_2		
		83,00 - 91,60	Kalksten m. mkt skarn och klorit		
		91,60 - 92,25	Kloritskiffer		
A		92,25 - 93,36	FeS_2 -malm m. ZnS	1,11	1,08
		93,36 - 96,88	Kalksten m. mkt skarn och klorit		
A		96,88 - 98,00	Kloritskiffer, kalkig m. stark ZnS-impr.	1,12	1,10
A		98,00 - 99,08	Sericitkvartsit, hård mkt kalkig m. ngt ZnS	1,08	1,08
A		99,08 - 100,91	ZnS-malm m. FeS_2	1,83	1,71
A		100,91 - 103,07	Sericitkloritkvartsit, kalkig m. FeS_2 -impr.	2,16	2,16
A		103,07 - 105,07	" ngt kalkig m. stark FeS_2 -impr.	2,00	1,87
A		105,07 - 107,50	FeS_2 -ZnS-malm m. ngt CuFeS_2	2,43	2,37
A		107,50 - 111,37	FeS_2 -malm m. ZnS	3,87	3,63
A		111,37 - 114,35	" " " CuFeS_2	2,98	2,77
A		114,35 - 114,57	Kloritskiffer m. FeS_2 -impr.	2,38	2,38
		114,57 - 116,73	Kalksten, skarnig m. ngt ZnS		
A		116,73 - 119,48	" " " svag FeS_2 -impr.	2,75	2,75
A		119,48 - 123,81	FeS_2 -malm m. CuFeS_2 och ZnS	4,33	4,19
A		123,81 - 125,95	" " , kloritisk m.	2,14	2,09
A		125,95 - 127,53	Sericitkvartsit, hård m. stark CuFeS_2 -impr. FeS_2 , FeS och ngt ZnS	1,58	1,35
		127,53 - 129,84	Skarn, i början kalkigt		
		129,84 - 130,00	Kvarts		
		130,00 - 131,00	Sericitkloritkvartsit		
		131,00 - 150,05	Sericitkvartsit		
		<u>Slut</u>			

Stockholm den 13/12 1950
Å Wirstam/GP

Konto:		Reg.:		Insändare:								Utskrivn. dat. 4/4 1951		Intyg nr	
Föremål: Kävliidenmyran borrhål 105				Analyssammanställning											
Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
		31,10- 31,70	spår	5	0,06										
		37,35- 38,00	0,5	902	0,10			27,7	6,23		20,6				
		78,84- 80,75	0,2	5	0,91			0,15			9,2				
		80,75- 82,10	0,5	5	0,15			2,38	0,13		24,9				
		92,25- 93,36	0,3	1	0,07			3,65	0,05		25,3				
		96,88- 98,00	0,5	10	0,23			6,64	0,16		11,8				
		98,00- 99,08	spår	3	0,11			0,50	0,03		2,9				
		99,08-100,91	0,6	16	0,43			9,07	0,42		15,4				
		100,91-103,07	spår	6	0,07			0,56	0,03		8,4				
		103,07-105,07	0,4	1	0,21			0,57	0,05		20,4				
		105,07-107,50	0,7	38	1,23			8,01	0,39		31,2				
		107,50-111,37	1,8	36	1,13			3,36	0,26		42,4				
		111,37-114,35	1,9	31	3,10			1,26	0,12		37,4				
		114,35-116,73	spår	4	0,05			0,77	0,03		3,8				
		116,73-119,48	"	1	0,03			0,41	0,03		3,1				
		119,48-123,81	1,3	28	2,64			2,96	0,44		40,6				
		123,81-125,95	0,6	13	2,38			0,47	0,04		26,2				
		125,95-127,53	0,6	7	1,99			1,33	0,05		13,6				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Kompletteringsanalys. Se föredömda intyg med nr. 26494.

	BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET
Dnr	52-478/95
Ink.	95-12-20
Bm	



Konto:	Reg:	Insändare: Ing. Virstam.	Utskrivn. dat. 15.6 1951.	Intyg nr 26679 A
--------	------	--------------------------	------------------------------	---------------------

Föremål: Rävliedamyran borrhål 105.

Kompletteringsanalys. Se föregående intyg med nr. 26679.

[illegible]

BK

Konto: 3364404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirsten.	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 5214
-------------------	-------	--------------------------	------------------------------	------------------

Föremål: Rävliedensyras borrhål 105.

[illegible]

Provtagningsprotokoll

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Borrhål: Rävlihyran Nr. 107

Läge: 870 W, 335 N, x = 2560,2, y = (1175,8) 2175,8

Z = 345

Diam. 46 mm Lutning: 67° mot N

Vridning:

Prov Nr	Analyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 25,07	Jord		
		25,07 - 44,35	Sericitkvartsit, ljus och hård		
A		44,35 - 45,04	" , " " " m. CuFeS ₂ -impr	0,69	0,69
		45,04 - 56,30	" , hård		
A		56,30 - 57,73	Sericitkloritkvartsit m. FeS ₂ -CuFeS ₂ -impr. och något ZnS	1,43	1,43
A		57,73 - 61,40	Sericitkvartsit, hård med något CuFeS ₂	3,67	3,23
A		61,40 - 64,10	" , " " stark CuFeS ₂ -impr.	2,70	2,55
		64,10 - 65,25	" , " " något CuFeS ₂		
A		65,25 - 65,95	Kvarts med CuFeS ₂	2,77	2,77
		65,95 - 66,87	Sericitkvartsit, hård med stark CuFeS ₂ -impr		
		66,87 - 71,20	Kloritskiffer, något kalkig		
		71,20 - 75,40	Sericitkloritkvartsit		
		75,40 - 79,10	Sericitkvartsit med mycket skarn och kalk		
		79,10 - 80,85	"		
		80,85 - 110,20	Leptit (103 - 108,5 svag sericitomvandling)		
		Slut.			

Stockholm den 14/12 1950

Å Wirstam

GP

/IB

Konto:		Reg:		Insändare:								Utskrivn. dat. 4/4 1951		Intyg nr	
Föremål: Rävliidenmyran borrhål 107				Analyssammanställning											
Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
		44,35- 45,04	0,1	12	1,98			1,08			6,5				
		56,30- 57,73	spår	6	0,61			0,12			6,1				
		57,73- 61,40	"	6	0,23			0,08			1,3				
		61,40- 64,10	0,5	5	1,59			0,23			5,08				
		64,10- 66,87	0,5	4	1,23			0,19			4,25				
BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET Dnr 52-478/95 Ink. 95-12-20 Bm															

BK

Konto: 3364404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstam.	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 5216
-------------------	-------	--------------------------	------------------------------	------------------

Föremål: Hävlidenmyran borrbål 107.

[illegible]

GW.

Konto:	Reg.:	Insändare: Ing. Wirsten	Utskrifv. dat, 13/2 1951.	Intyg nr 27166 A
--------	-------	-------------------------	------------------------------	---------------------

Föremål: Rävliedennyran borrtål 107.

Kompletteringsanalys.

Se föregående intyg med nr. 27166.

[illegible]

/ila

Provtagningsprotokoll

BERGMÄSTAREN I.
NORRA DISTRIKTET

Borrhål: Rävliedmyran Nr. 109

Läge: 35,0 m. avv., x = 2550,8, y = 1632,6

Diam. 46 mm Lutning: 65° mot N

Vridning:

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 28,31	Jord		
		28,31 - 43,00	Sericitkvartsit		
		43,00 - 58,50	Sericitkvartsit		
		58,50 - 63,80	Svart skiffer m. ngt FeS_2		
		63,80 - 65,63	Kloritskiffer " " "		
A		65,63 - 66,28	ZnS-FeS-malm	0,65	0,64
		66,28 - 74,40	Svart skiffer m. FeS_2 -sliror		
A		74,40 - 76,45	Kloritskiffer m. mkt stark FeSAs -impr. och ngt CuFeS_2	2,05	1,45
		76,45 - 86,70	" " kalkig astråk (vid 80,10 ZnS-rand)		
		86,70 - 88,40	"		
		88,40 - 91,65	" ngt kalkig		
		91,65 - 92,01	Kalksten med klorit		
		92,01 - 102,30	Kloritskiffer, talkig m. enst. kalkstråk		
A		102,30 - 102,77	" m. FeS_2 - CuFeS_2 -impr.	0,47	0,47
		102,77 - 122,80	Sericitkloritkvartsit m. mkt kalk och skarn, på slutet FeS -impr.		
A		122,80 - 124,12	FeS -ZnS-malm	1,32	1,28
A		124,12 - 125,68	Sericitkvartsit m. mkt kalk och skarn samt ngt FeS	1,56	1,54
A		125,68 - 126,50	ZnS-malm	0,82	0,73
A		126,50 - 127,05	Sericitkvartsit m. kalk, ngt ZnS och FeS	0,55	0,54
A		127,05 - 128,08	FeS_2 -malm m. ngt ZnS	1,03	1,01
A		128,08 - 129,13	" " " ZnS	1,05	1,02
A		129,13 - 131,03	" " " och CuFeS_2	1,90	1,82
A		131,03 - 132,24	Sericitkvartsit m. stark FeS_2 - CuFeS_2 -ZnS-impr.	1,21	1,19
A		132,24 - 133,11	FeS_2 -ZnS-malm m. CuFeS_2	0,87	0,65
A		133,11 - 135,60	Kloritskiffer m. kalk-dolomitskarn och FeS_2 -impr. samt ngt ZnS	2,49	2,42
		Forts.			

Provtagningsprotokoll

Borrhål: Rävliämyran Nr. 109

Läge: 35,0 m. avv., x = 2550,8, y = 1682,6

Diam. 46 mm Lutning: 65° mot N

Vridning: _____

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		<u>Forts.</u>			
		135,60 - 136,50	Dolomit, ren		
		136,50 - 147,00	" , skarnig		
		147,00 - 149,00	Kloritskiffer, kalkig m. ngt FeS_2 och CuFeS_2		
		149,00 - 153,79	Sericitkloritkvartsit m. kalk och dolomitsliror samt ngt FeS_2		
A		153,79 - 154,09	FeS_2 -malm m. ZnS och CuFeS_2	0,30	0,15
A		154,09 - 154,94	" " " CuFeS_2	0,85	0,75
A		154,94 - 156,27	Sericitkloritkvartsit m. FeS_2 - ZnS -impr.	1,33	1,09
A		156,27 - 157,17	" " stark FeS_2 -impr. o. ZnS	0,90	0,82
A		157,17 - 158,77	" " ngt FeS och CuFeS_2	1,60	1,32
A		158,77 - 160,50	CuFeS_2 - FeS -malm	1,73	1,71
		160,50 - 164,20	Sericitkloritkvartsit m. kvartslinser		
		164,20 - 207,16	Sericitkvartsit		
		207,16 - 210,60	Biotitkvartsit		
		210,60 - 212,80	Sericitkvartsit		
		212,80 - 214,70	Biotitkvartsit		
		214,70 - 218,50	Sericitkvartsit		
		218,50 - 236,70	Grå skiffer m. enst. kvartsitbankar		
		236,70 - 238,70	" " " kvartslinser		
		238,70 - 249,25	" " "		
		249,25 - 250,00	Kvarts		
		250,00 - 253,41	Leptit ngt sericitomvandlad m. grå skiffersliror		
		<u>Slut</u>			

Stockholm den 14/12 1950

Å Wirstam/GP

Konto:	Reg.:	Insändare:	Utskrivn. dat. 4/4 1951	Intyg nr
--------	-------	------------	----------------------------	----------

Föremål: Rävliidenmyran borrhål 109

Analysammansättning

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
		65,63- 66,28	0,6	473	0,11			13,9	3,16		27,36				
		74,40- 76,45	spår	19	0,06					11,8					
		102,30-102,77	"	5	0,29			0,32			17,2				
		122,80-124,12	0,2	316	0,10			6,22	2,45		27,02				
		124,12-125,68	0,1	30	0,08			0,40	0,06		8,21				
		125,68-126,50	0,2	89	0,15			16,26	0,97		25,92				
		126,50-127,05	0,2	36	0,45			1,49	0,07		7,28				
		127,05-128,08	0,3	53	0,43			1,38	0,07		34,20				
		128,08-129,13	0,2	67	0,40			2,67	0,42		24,55				
		129,13-131,03	0,9	167	1,00			4,10	1,30		42,12				
		131,03-132,24	2,4	111	1,51			2,24	1,02		17,50				
		132,24-133,11	2,9	71	1,11			6,80	0,51		41,06				
		133,11-135,60	0,4	25	0,38			2,35	0,39		11,5				
		153,79-154,09	0,8	37	1,06			2,04	0,05		33,21				
		154,09-154,94	0,5	15	1,78			0,13	0,35		49,75				
		154,94-156,27	0,1	23	0,95			1,86	0,53		11,35				
		156,27-157,17	0,6	48	0,24			2,18	0,25		22,49				
		157,17-158,77	1,0	7	0,32			0,37	0,16		4,25				
		158,77-160,50	0,1	55	4,39			0,97	0,46		22,40				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

lrk. 95-12-20

Bm

BK

Konto: 3364404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstam.	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 5218
-------------------	-------	--------------------------	------------------------------	------------------

Föremål: Rävliedensmytan borrhål 109.

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
33937	1951 17/1	74,40-76,45	spår	19	0,06					11,8					
33938		102,30-102,77	spår	5	0,29			0,32			17,2				
33939		133,11-135,60	0,4	25	0,38			2,35	0,39		11,5				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-478/95
Ink 95-12-20
Bm

Konto:	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstan	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 49 A
--------	-------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Föremål: **Rikvidensgrän borrbål 109.**

Kompletteringsanalys.

Se föregående intyg med nr. 49.

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	xx Pb %	xx Zn %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
	1948.														
11149		126,50-127,05						0,07							
11150		127,05-128,08						0,07							
11151		128,08-129,13						0,42							
11152		129,13-131,03						1,30							
11153		131,03-132,24						1,02							
11154		132,24-133,11						0,51							
11156		154,09-154,94						0,35							
11157		154,94-156,27						0,53							
11158		156,27-157,17						0,25							
11159		157,17-158,77						0,16							
11160		158,77-160,50						0,46							

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-478/95
Ink 95-12-20
Bm

Provtagningsprotokoll

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Borrhål: Rävliämyran Nr. 111

Läge: 32,3 m. avv., x = 2530,1, y = 1772,2

Diam. 46 mm Lutning: 70° mot N

Vridning: _____

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 15,50	Jord		
		15,50 - 42,00	Sericitkvartsit m. enst. kvartsgångar och ngt FeS		
		42,00 - 76,20	" , hård och ljus		
		76,20 - 76,40	Kvartsgång		
		76,40 - 78,95	Sericitkvartsit		
A		78,95 - 79,15	ZnS-malm	0,20	0,19
A		79,15 - 80,10	Sericitkvartsit och kvartsgång m. spår av PbS (?)	0,95	0,95
		80,10 - 84,66	Kloritskiffer, talkig		
		84,66 - 87,80	Sericitkloritkvartsit, hård		
		87,80 - 90,00	Kloritskiffer, i början kalkig		
		90,00 - 90,85	Kalksten, skarnig		
		90,85 - 96,50	Kloritskiffer		
		96,50 - 100,45	Stråkstensskarn m. kloritsliror		
		100,45 - 103,60	Kloritskiffer		
A		103,60 - 104,36	Sericitkloritkvartsit m. CuFeS ₂ -FeS-impr.	0,76	0,76
A		104,36 - 106,42	Sericitkvartsit m. CuFeS ₂ -impr.	2,06	2,06
		106,42 - 109,12	Kloritskiffer		
		109,12 - 110,30	Sericitkvartsit m. ngt FeS och spår av CuFeS ₂		
		110,30 - 112,00	Kloritskiffer		
		112,00 - 114,92	Sericitkloritkvartsit		
A		114,92 - 116,70	Kloritskiffer m. FeS-impr. och ngt CuFeS ₂	1,78	1,68
		116,70 - 123,00	"		
		123,00 - 124,30	Stråkstensskarn m. ngt klorit		
		124,30 - 134,00	Kloritskiffer m. ngt skarn		
		134,00 - 136,40	Kalksten m. kloritsliror		
		136,40 - 141,62	Dolomit, relativt ren		
		<u>Forts.</u>			

Provtagningsprotokoll

Borrhål: Rävliämyran Nr. 111
Läge: 32,3 m. avv., x = 2530,1, y = 772,2
Diam. 46 mm Lutning: 70° mot N
Vridning: _____

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		<u>Forts.</u>			
A		141,62 - 143,43	Dolomit m. ngt CuFeS_2 och FeS_2	1,81	1,70
A		143,43 - 145,00	" " FeS_2 - CuFeS_2 -impr.	1,57	1,25
A		145,00 - 146,38	CuFeS_2 - FeS_2 -malm m. ZnS	1,33	0,74
A		146,38 - 147,82	CuFeS_2 -malm i hård sericitkvartsit	1,44	1,29
A		147,82 - 150,38	Sericitkvartsit, hård m. CuFeS_2 FeS_2 -impr. och ngt ZnS	2,56	2,37
A		150,38 - 154,42	" " " ngt CuFeS_2	4,04	3,93
A		154,42 - 155,90	CuFeS_2 -malm och ngt ZnS i hård sericitkvartsit	1,48	1,40
A		155,90 - 156,80	Sericitkvartsit m. spår av CuFeS_2	0,90	0,90
A		156,80 - 158,42	CuFeS_2 - FeS_2 -malm i biotitskiffer	1,62	1,62
A		158,42 - 160,70	FeS_2 -malm, kloritisk m. CuFeS_2	2,65	2,65
		160,70 - 161,07	Kloritskiffer m. FeS_2 - ZnS -impr.		
A		161,07 - 161,80	" " FeS_2 -impr.	3,65	3,65
		161,80 - 164,72	FeS_2 -malm m. CuFeS_2		
A		164,72 - 166,48	Kloritkvartsit, kalkig m. FeS_2 - CuFeS_2 -impr. och ngt ZnS	1,76	1,60
A		166,48 - 167,32	" " " ngt FeS och CuFeS_2	0,84	0,82
A		167,32 - 170,18	Skarn, kalkigt m. FeS_2 - CuFeS_2 - ZnS -impr.	2,86	2,82
		170,18 - 175,70	" , delvis talkigt, m. kalk och klorit		
		175,70 - 193,85	Sericitkvartsit (i början ngt kloritisk, här och var agglomeratbollar)		
		<u>Slut</u>			

Stockholm den 15/12 1950

Å Wirstam/SP

Konto:		Reg:	Insändare:									Utskrivn. dat. 4/4 1951		Intyg nr			
Föremål: Kävliidenmyran borrhål 111																Analyssammanställning	
Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	CaO %	Mg O %	SiO ₂ %	Fukt %		
		78,95- 79,15	0,4	436	0,44			12,3	4,11		11,7						
		79,15- 80,10	spår	29													
		103,60-104,36	0,1	12	0,76			0,05			8,1						
		104,36-106,42	0,1	6	0,60			0,07			3,3						
		114,92-116,70	spår	4	0,63			0,04			7,5						
		141,62-143,43	0,6	6	0,47			0,28		<0,01	6,25	31,1	15,4				
		143,43-145,00	0,1	9	0,89			0,03		<0,01	14,01						
		145,00-146,38	1,6	65	5,99			1,36	0,03	0,01	31,7						
		146,38-147,82	7,3	53	6,07			2,23	0,02	0,01	13,92						
		147,82-150,38	0,2	14	1,37			0,49	0,07	0,01	7,52						
		150,38-154,42	spår	8	0,54			0,18	0,02	0,01	2,7						
		154,42-155,90	0,4	44	2,82			0,77	0,05	<0,01	6,41						
		155,90-156,80	spår	3	0,07			0,09	0,02	<0,01	1,6						
		156,80-158,42	2,0	41	5,26			0,43	0,03	0,02	25,22						
		158,42-161,07	0,4	24	2,01			0,93	0,10	0,02	36,33						
		161,07-164,72	0,6	65	2,20			1,61	0,13	0,04	34,36						
		164,72-166,48	1,6	10	0,70			1,06	0,16	0,01	8,61						
		166,48-167,32	spår	1	0,70			0,85	0,56	0,01	2,4						
		167,32-170,18	0,4	10	0,60			1,20	0,21	<0,01	12,35						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

BK

Konto:	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstam.	Utskrivn. dat. 16.6 1951.	Intyg nr 188 C.
--------	-------	--------------------------	------------------------------	--------------------

Föremål: Rävlidensgran borrhål III. Kompletteringsanalys. Se föregående intyg med nr. 188 A, 188 B.

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
464	1948 17.7	141,62-143,43								<0,01					
465		143,43-145,00								<0,01					
466		145,00-146,38								0,01					
467		146,38-147,82								0,01					
468		147,82-150,38								0,01					
469		154,42-155,90								<0,01					
470		156,80-158,42								0,02					
471		158,42-161,07								0,02					
472		161,07-164,72								0,04					
473		164,72-166,48								0,01					
474		167,32-170,18								<0,01					

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Br

Konto: 3364404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirsten.	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 5220
-------------------	-------	--------------------------	------------------------------	------------------

[illegible]

67.

Ank. 15 FEB. 1951

Analysintyg

Handwritten signature

Konto:	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstam	Utskrivn. dat. 14/2 1951.	Intyg nr. 188 B
--------	-------	-------------------------	------------------------------	--------------------

Föremål: Rävliedensmyran borrhål III.

Kompletteringsanalys.

30 föregående intyg med nr. 188 + 188 A.

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	CaO %	MgO %	SiO ₂ %	Fukt %
464	1948.	141,62-145,43										31,1	15,4		
BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET Dnr 52-478/95 Ink. 95-12-20 Bm															

Handwritten signature

Konto:	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstam	Utskrivn. dat. 15/2 1951.	Intyg nr 188 A
--------	-------	-------------------------	------------------------------	-------------------

Föremål: Rävildensmyran bormål III.

Kompletteringsanalyser.

Se föregående intyg med nr. 186.

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
464	1948.	141,62-143,43						0,28							
465		143,43-145,00						0,03							
466		145,00-146,38						1,36	0,03						
467		146,38-147,82						2,23	0,02						
468		147,82-150,38						0,49	0,07						
469		154,42-155,90							0,05						
470		156,80-158,42						0,43	0,03						
471		158,42-161,07						0,93	0,10						
472		161,07-164,72						1,61	0,13						
473		164,72-166,10 ⁴⁻⁸						1,06	0,16						
474		167,32-170,18							0,21						

 BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Provtagningsprotokoll

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Borrhål: Rävlidmyran Nr. 112
Läge: 33,2 m. avv., x = 2500,8, y = 679,0
Diam. 46 mm Lutning: 65° mot N
Vridning: _____

Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm _____

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 18,43	Jord		
		18,43 - 69,40	Sericitkvartsit (43-64 m grå och tät)		
		69,40 - 81,70	" , mkt kalkig		
		81,70 - 111,70	" , ljus och hård		
		111,70 - 118,70	Sericitkloritkvartsit, talkig m. rena kalkstråk		
		118,70 - 122,55	Kloritskiffer, skarnig		
		122,50 - 122,70	FeS ₂ -malm		
		122,70 - 132,50	Kloritskiffer (vid 123,90 ZnS-impr.)		
		132,50 - 133,08	Kalksten, ngt skarnig		
		133,08 - 137,10	Kloritskiffer, talkig		
		137,10 - 141,20	Klorit-talkskiffer m. FeS ₂ -sliror och ngt CuFeS ₂		
		141,20 - 147,59	" " " ngt FeS ₂		
A		147,59 - 148,76	ZnS-malm i talkigt skarn	1,17	0,95
		148,76 - 153,50	Klorit-talkskiffer		
		153,50 - 155,80	" " m. kalk		
		155,80 - 158,20	" " FeS ₂ -impr.		
		158,20 - 171,40	Kalk och dolomit m. skarn och kloritsliror		
		171,40 - 174,10	Klorit-talkskiffer, kalkig		
A		174,10 - 176,10	FeS ₂ -ZnS-malm, kalkig	2,00	2,00
A		176,10 - 178,00	ZnS-malm m. ngt CuFeS ₂	1,90	1,73
A		178,00 - 179,74	FeS ₂ -malm m. CuFeS ₂	1,74	1,70
A		179,74 - 180,94	" " " ZnS, skarn och kalk	1,20	1,20
A		180,94 - 184,76	Kalk m. ngt skarn och klorit samt FeS ₂ -CuFeS ₂ -impr.	3,82	3,75
		184,76 - 186,78	Dolomit m. skarn och kloritsliror		
A		186,78 - 188,86	Kalk och dolomit m. kloritsliror, CuFeS ₂ och ngt FeS	2,58	2,58
		188,86 - 191,77	" " " " "		
		<u>Forts:</u>			

Provtagningsprotokoll

Borrhål: Rävliämyran Nr. 112Läge: 33,2 m. avv., x = 2500,8, y = 1679,0Diam. 46 mm Lutning: 65° mot N

Vridning: _____

Prov Nr	Analys- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
A		<u>Forts.</u>			
		191,77 - 193,10	FeS ₂ -malm m. ZnS	1,33	1,33
		193,10 - 196,00	Kloritskiffer		
		196,00 - 198,15	Sericitkloritkvartsit		
		198,15 - 198,50	Kvartsgång m. spår av ZnS och FeS		
		198,50 - 212,17	Sericitkloritkvartsit (enst. agglomeratbollar)		
		<u>Slut</u>			

Stockholm den 15/12 1950

Å Wirstam/GP

Konto:	Reg.:	Insändare:	Utskrivn. dat.	Intyg nr
			4/4 1951	

Föremål: Rävliidenmyran borrhål 112

Analyssammanställning

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
		147,59-148,76	spår	7	0,18			9,49	0,03		10,97				
		174,10-176,10	1,3	151	0,61			7,07	0,94		31,80				
		176,10-178,00	3,9	241	1,00			14,28	3,98		19,9				
		178,00-179,74	2,7	70	2,15			0,76	0,05		42,10				
		179,74-180,94	0,2	47	0,33			4,15	0,75		26,0				
		180,94-184,76	0,4	14	0,65			0,69			11,03				
		186,28-188,86	0,1	11	0,76			1,97	0,13		7,63				
		191,77-193,10	0,8	32	1,17			3,91	0,50		42,90				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95
Ink 95-12-20
Bm

Provtagningsprotokoll

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Borrhål: Rävlidmyran Nr. 113
Läge: 1460 N, 230 E, x = 2504,4, y = (579,6) 1579.6 z = 340
Diam. 46 mm Lutning: 62° mot N

Vridning:

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 20,50	Jord		
		20,50 - 88,00	Sericitkvartsit		
		88,00 - 108,80	" obetydligt kloritisk med FeS-breccierade kvartslinser		
		108,80 - 109,10	Sericitkvartsit med stark FeS-impr.		
		109,10 - 114,40	Sericitkloritkvartsit något kalkig		
		114,40 - 116,00	Sericitkvartsit, i början starkt kalkig		
A		116,00 - 116,77	FeS-ZnS-malm	0,77	0,74
		116,77 - 118,80	Klorit-kalkskiffer, i början skarnig med något FeS		
		118,80 - 120,24	Sericitkloritkvartsit		
		120,24 - 124,50	Grå, delvid bandad skiffer, i början mera grafitisk		
		124,50 - 129,57	Sericitkloritkvartsit		
A		129,57 - 130,70	Kloritskiffer med FeS-ZnS-impr.	1,13	1,05
		130,70 - 133,40	Kloritkvartsit, skarnig		
		133,40 - 139,40	Grå, delvid bandad skiffer med kvartsådror och något FeS		
		139,40 - 143,00	Kloritkvartsit		
		143,00 - 157,00	Sericitkvartsit, hård med FeS-breccierade kvartslinser		
		157,00 - 162,97	Kloritkvartsit med kloritskifferstråk, på slutet kalkig		
		162,97 - 163,17	Kalk med stark FeS-impr.		
		163,17 - 165,50	Skarn med klorit		
		165,50 - 167,80	Kloritskiffer, kalkig		
		167,80 - 170,30	Kloritkvartsit, skarnig		
		170,30 - 182,50	Sericitkvartsit med kvartslinser		
		182,50 - 192,85	" något kloritisk och med enstaka agglomeratbollar (?)		
		192,85 - 217,80	Sericitkvartsit delvis något kloritisk, "strimmig" med enstaka kvartsådror		
		217,80 - 220,20	Sericitkvartsit, något kloritisk		
		Slut.			
			Stockholm den 15/12 1950		
			I Wirstam /		
		/IB	GP		

BK

Analysintyg

Ank. 15 FEB. 1951

54
549

Konto: 3364404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirsten.	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 5221
-------------------	-------	--------------------------	------------------------------	------------------

Föremål: Rävliedensmyran borrhål 113.

[illegible]

Provtagningsprotokoll

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Borrhål: Rävlidmyran Nr. 115

Läge: 1460 W, 310 N, x = 2584,3 y = 1586,3

Diam. _____ mm Lutning: 90° mot _____

Vridning: _____

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 19,80	Jord		
		19,80 - 59,00	Sericitkvartsit		
		59,00 - 62,30	" med något FeS-breccierade kvartsgångar		
		62,30 - 72,60	Grå skiffer, kloritomv. ($\gamma = 0 - 20^\circ$)		
		72,60 - 76,80	Sericitkvartsit		
		76,80 - 77,80	Grå skiffer ($\gamma = 25^\circ$)		
		77,80 - 82,16	Sericitkvartsit, på slutet FeS-impr.		
A		82,16 - 84,20	Kvartsgång med mycket PbS, ZnS och FeS	2,04	1,10
A		84,20 - 85,93	Sericitkvartsit med ngt kvarts, PbS och FeS	1,73	0,87
A		85,93 - 91,46	Grå skiffer med kvartsgångar, FeS-impr. och något CuFeS ₂	5,53	4,67
A		91,46 - 92,12	Svart skiffer med stark FeS-ZnS-impr.	0,66	0,66
A		92,12 - 93,54	" " " " FeS-impr. och ZnS	1,42	1,24
A		93,54 - 95,60	" " " " FeS-ZnS-impr.	2,06	1,56
		95,60 - 106,15	Sericitkloritkvartsit		
		106,15 - 109,00	Kloritskiffer, fältspatporfyrisk		
		109,00 - 111,30	Strålstensskarn		
		111,30 - 119,00	Sericitkloritkvartsit med mycket skarn och något kalk		
		119,00 - 121,50	Klorit-talkskiffer, något kalkig, med svag FeS-impr.		
		121,50 - 122,60	Grov kalkspat med något FeS och spår av CuFeS ₂		
		122,60 - 127,27	Klorit-talkskiffer med kalk och något skarn		
A		127,27 - 128,42	ZnS-malm i kloritskiffer	1,02	1,02
A		128,42 - 133,00	Klorit-talkskiffer med skarn och något FeS och ZnS	4,58	4,00
		133,00 - 142,70	Klorit-talkskiffer med mycket skarn		
		142,70 - 153,90	Sericitkloritkvartsit		
		153,90 - 157,70	Klorit-talkskiffer		
		157,70 - 159,20	Strålstensskarn		
		159,20 - 179,47	Klorit-talkskiffer (vid 159,70 FeS-rand med CuFeS ₂)		
A		179,47 - 180,47	CuFeS ₂ -FeS ₂ -malm	1,00	1,00

Forts

Provtagningsprotokoll

Borrhål: Rävliedmyran Nr. 115

Läge: 1460 W, 310 N, x = 2584,3, y = 1586,3

Diam. _____ mm Lutning: 90° mot _____

Vridning: _____

Prov Nr	Analys- stat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		<i>Forts.</i>			
A		180,47 - 183,70	Skarn med mycket kalk och stark FeS_2 - CuFeS_2 -impr	3,23	3,14
A		183,70 - 185,18	ZnS - CuFeS_2 - FeS_2 -malm	1,48	1,48
A		185,18 - 186,13	FeS_2 -malm med ZnS	0,95	0,95
A		186,13 - 187,00	Strålstensskarn med något FeS_2 och CuFeS_2	0,87	0,87
A		187,00 - 188,17	CuFeS_2 -malm med FeS i skarn	1,17	1,17
A		188,17 - 190,32	Strålstensskarn med stark FeS_2 -impr. och något CuFeS_2	2,15	1,96
A		190,32 - 190,57	Strålstensskarn	5,95	5,25
		190,57 - 196,27	Sericitkvartsit, hård med kloritstråk och något FeS_2 , FeS och CuFeS_2		
A		196,27 - 199,40	Sericitkvartsit, hård med kloritstråk och något FeS_2 , FeS och CuFeS_2	4,13	4,13
		199,40 - 200,40	Kloritkvartsit med något FeS_2 och spår av CuFeS_2		
A		200,40 - 202,11	Sericitkloritkvartsit, hård med stark CuFeS_2 -impr	1,71	1,71
A		202,11 - 203,50	Kloritkvartsit, hård med något CuFeS_2	1,39	1,39
A		203,50 - 204,97	" med något CuFeS_2	1,47	1,47
A		204,97 - 205,58	CuFeS_2 -malm med FeS	0,61	0,61
A		205,58 - 209,80	Kloritkvartsit, hård	4,32	4,00
A		209,80 - 211,00	" " med FeS_2 - CuFeS_2 -impr	1,20	1,20
A		211,00 - 213,15	Sericitkvartsit, " " stark FeS_2 -impr.	2,15	2,15
A		213,15 - 215,10	Sericitkloritkvartsit, hård, med FeS_2 -impr. och spår av CuFeS_2	1,95	1,95
A		215,10 - 216,99	Sericitkvartsit, hård med något FeS_2	1,89	1,89
A		216,99 - 217,80	" " " " "	0,81	0,70
		217,80 - 229,79	" " " kvartsäddor och här och var något CuFeS_2		
A		229,79 - 232,42	Kloritkvartsit, hård med CuFeS_2 - FeS_2 -impr	2,63	2,50
A		232,42 - 232,71	" " " spår av CuFeS_2	0,29	0,29
A		232,71 - 234,49	" " " CuFeS_2 - FeS_2 -impr.	1,78	1,78
A		234,49 - 234,80	" " " agglomeratstruktur	0,31	0,30
A		234,80 - 235,36	" " " CuFeS_2 - FeS_2 -impr	0,56	0,56
A		235,36 - 236,62	" " " något FeS_2	1,26	1,26
A		236,62 - 238,35	" " med CuFeS_2 - FeS_2 -impr	1,73	1,68
A		238,35 - 238,84	" " hård	0,49	0,49
A		238,84 - 240,40	" " med FeS_2 - CuFeS_2 -impr	1,56	1,56
		240,40 - 256,00	Sericitkloritkvartsit, hård, med enstaka FeS_2 -impr.- ränder och här och var något CuFeS_2		
		<i>Forts.</i>			

Provtagningsprotokoll

Borrhål: Rävliedmyran Nr. 115

Läge: 1460 N, 310 N, x = 2584,3, y = 586,3

Diam. mm Lutning: 90° mot

Vridning:

Prov Nr	An- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		<i>Foris.</i>			
		256,00 - 280,78	Sericitkvartsit, hård med något FeS_2 och CuFeS_2 här och var		
A		280,78 - 284,40	Sericitkvartsit, hård, med Cu FeS_2 - FeS_2	3,62	3,40
A		284,40 - 286,30	" , " , " FeS_2 -impr. och något Cu FeS_2	1,90	1,86
A		286,30 - 288,32	FeS_2 - CuFeS_2 -malm	2,02	1,98
A		288,32 - 289,07	CuFeS_2 -malm med FeS och ZnS	0,75	0,74
A		289,07 - 289,87	Kloritskiffer med ZnS-CuFeS_2 -impr	0,80	0,76
A		289,87 - 291,09	ZnS -malm i strålstensskarn	1,22	1,22
A		291,09 - 293,34	Kalk och skarn med något ZnS	2,25	2,08
A		293,34 - 294,01	ZnS -malm i strålstensskarn	0,67	0,54
A		294,01 - 295,18	Skarn med kalk och ZnS-CuFeS_2 -impr	1,17	1,15
A		295,18 - 295,96	ZnS -malm i strålstensskarn	0,78	0,75
A		295,96 - 296,26	Skarn med FeS_2 - ZnS -impr.	0,30	0,29
A		296,26 - 297,72	ZnS -malm i strålstensskarn	1,46	1,46
		297,72 - 300,62	Skarn med mycket kalk och något klorit		
		300,62 - 307,24	Sericitkloritkvartsit, hård, (vid 305,8 något ZnS)		
A		307,24 - 309,33	Kloritskiffer med FeS_2 - CuFeS_2 -impr.	2,09	1,12
A		309,33 - 312,00	Klorit-falkskiffer med kalk och ZnS -impr.	2,67	2,23
A		312,00 - 313,79	ZnS-FeS_2 -malm, kalkig	1,79	1,75
A		313,79 - 314,19	Skarn med stark ZnS -impr.	0,40	0,40
A		314,19 - 316,12	Kalk och dolomit med skarn	1,93	1,45
		316,12 - 320,90	Kloritskiffer med kalk och skarn (vid 319,5 m ZnS -impr.)		
		320,90 - 333,20	Sericitkvartsit (vid 324,35 m ZnS -impr.)		
		333,20 - 338,90	Sericitkloritkvartsit, kalkig		
		338,90 - 340,20	Kvarts		
		340,20 - 349,00	Sericitkloritkvartsit		
		349,00 - 360,00	Sericitkvartsit med biotit, mycket kalkig		
		360,00 - 396,00	" , delvis biotitrik		
		396,00 - 409,75	Sericitbiotitkvartsit		
		409,75 - 416,80	Leptit, delvis bandad		
		416,80 - 424,00	" , agglomeratisk, ngt sericitkloritomv.		
		424,00 - 448,17	Sericitkvartsit (vid 427,4 m smal ZnS -rand)		
/IB Slut.			Malå den 30/5 1951 Å Wirstam/ GP		

Konto:	Regi:	Insändare:	Utskrivn. dat.	Intyg nr
			4/4 1951	

Föremål: Rävliidenmyran borrhål 115

Analysammansställning

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
		82,16- 84,20	0,2	913				2,32	9,00		5,8				
		84,20- 85,93	spår	55	0,08			0,40	0,45		2,2				
		85,93- 91,46	"	39	0,17			0,33	0,19		11,8				
		91,46- 92,12	0,4	124	0,06			8,55	1,44		24,7				
		92,12- 93,54	0,8	59	0,08			3,83	0,61		21,1				
		93,54- 95,60	spår	40	0,15			1,77	0,42		11,1				
		127,27-128,42	"	104	0,08			14,2	2,10		18,8				
		128,42-133,00	"	6	0,08			1,22	0,05		9,3				
		179,47-180,47	0,4	73	3,47			0,91	0,03		23,8				
		180,47-183,70	0,6	33	1,21			0,78	0,05		17,1				
		183,70-185,18	0,7	71	4,02			9,83	0,03		29,4				
		185,18-186,13	spår	19	0,79			3,31	0,03		25,2				
		186,13-187,00	0,1	8	0,44			0,29	0,03		2,5				
		187,00-188,17	2,0	75	3,51			0,41	0,04		15,7				
		188,17-190,32	0,5	10	0,41			0,15	0,05		18,7				
		190,32-196,27	spår	5	0,07			0,18	0,07		7,3				
		196,27-200,40	"	1	0,32			0,07	0,02		5,8				
		200,40-202,11	0,4	9	1,64			0,14	0,05		8,8				
		202,11-203,50	spår	2	0,05			0,05	0,02		4,9				
		203,50-204,97	"	2	0,06			0,07	0,03		3,4				
		204,97-205,58	1,7	15	3,27			0,17	0,02		15,3				
		205,58-209,80	spår	1	0,15			0,04	0,03		4,7				
		209,80-211,00	"	5	1,07			0,03	0,02		10,7				
		211,00-213,15	"	2	0,04			0,06	0,02		13,6				
		213,15-215,10	"	1	0,10			0,10	0,03		10,1				
		215,10-216,99	"	2	0,03						7,3				
		216,99-217,80	0,2	1	0,00						3,0				
		229,79-232,42	spår	4	1,12			0,09			9,9				
		232,42-232,71	"	1	0,28			0,08			1,0				
		232,71-234,49	0,2	5	0,75			0,08			10,1				
		234,49-234,80	spår	1	0,08			0,11			3,6				
		234,80-235,36	0,1	7	1,12			0,16			11,1				

parts!

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink 95-12-20

Bm

Konto:	Reg:	Insändare:	Utskrivn. dat. 4/4 1951	Intyg nr
--------	------	------------	----------------------------	----------

Föremål: Rävliidenmyran borrhål 115

Analysammansättning

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
		<i>frh.</i>													
		235,36-236,62	spår	1	0,02			0,09			1,6				
		236,62-238,35	0,2	4	1,02			0,09			11,1				
		238,35-238,84	spår	1	0,02			0,04			0,9				
		238,84-240,40	0,2	2	0,49			0,07			11,7				
		280,78-284,40	0,1	4	0,72			0,06			9,3				
		284,40-286,30	spår	3	0,40			0,06			9,5				
		286,30-288,32	0,8	29	4,06			0,50	0,02		36,7				
		288,32-289,07	1,1	38	5,24			3,63	0,40		19,5				
		289,07-289,87	0,4	12	1,13			4,46	0,23		9,7				
		289,87-291,09	0,2	35	0,42			15,3	2,16		15,4				
		291,09-293,34	spår	16	0,41			2,80	0,76		5,3				
		293,34-294,01	0,2	42	0,43			7,62	1,39		9,8				
		294,01-295,18	0,1	29	0,27			3,39	1,34		5,4				
		295,18-295,96	0,1	22	0,23			10,3	0,72		12,5				
		295,96-296,26	spår	4	0,08			2,72	0,09		3,9				
		296,26-297,72	0,4	19	0,26			8,40	0,70		8,6				
		307,24-309,33	1,0	33	1,27			3,79	0,32 ?		15,8				
		309,33-312,00			0,41			2,50	0,25 ?		6,6				
		312,00-313,79	0,9	182	0,18			12,8	3,78		26,4				
		313,79-314,19	0,3	59	0,26			5,80	0,84		5,7				
		314,19-316,12	0,1	1				0,10							

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95
Ink 95-12-20
Bm

Konto:	Reg.:	Insändare: Ing. Wirsten	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 908 A
--------	-------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Föremål: **Älviidensmyran borrhål 115.**

Kompletteringsanalyse.

Se föregående intyg med nr. 908.

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
4951 4952	1948.	91,46-92,12 92,12-93,54						8,55 3,83	1,44 0,61						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm

Konto:	Reg.:	Insändare:	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 1001 A
--------	-------	------------	------------------------------	--------------------

Föremål: Bolidensmyran borrhål 115.Kompletteringsanalyser.Se föregående intyg med nr. 1001.

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
6002		179,47-180,47	0,4	73					0,03						
6003		180,47-183,70	0,6	33					0,05						
6004		183,70-185,18	0,7	71					0,03						
6005		185,18-186,13	spår	19					0,03						
6006		187,00-188,17	2,0	73				0,41	0,04						
6007		188,17-190,32	0,5	10				0,15	0,05						
6008		200,40-202,11	0,4	9				0,14	0,05						
6009		202,11-203,50	spår	2				0,05	0,02						
6010		204,97-205,58	1,7	15				0,17	0,02						
6011		209,80-211,00	spår	5				0,03	0,02						
6012		211,00-213,15	spår	2				0,06	0,02						
6013		215,10-216,99	spår	2											
6014		216,99-217,80	0,2	1											
6015		229,79-232,42	spår	4				0,09							
6016		232,71-234,49	0,2	5				0,08							
6017		234,80-235,36	0,1	7				0,16							
6018		236,62-238,35	0,2	4				0,09							
6019		238,84-240,40	0,2	2				0,07							
6020		280,78-284,40	0,1	4				0,06							

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Ank. 15 FEB. 1951.

Analysintyg

BK

Konto: 3364404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstam.	Utskrivn. dat. 14/2 1951.	Intyg nr 5223
-------------------	-------	--------------------------	------------------------------	------------------

Föremål: Kävliedensmyran borrhål 115.

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
34012	1951 17/1	84,20-85,93	spår	55	0,08			0,40	0,45		2,2				
34013		85,93-91,46	spår	39	0,17			0,33	0,19		11,8				
34014		93,54-95,60	spår	40	0,15			1,77	0,42		11,1				
34015		127,27-128,42	spår	104	0,08			14,2	2,10		18,8				
34016		128,42-133,00	spår	6	0,08			1,22	0,05		9,3				
34017		186,13-187,00	0,1	8	0,44			0,25	0,03		2,5				
34018		190,32-196,27	spår	5	0,07			0,18	0,07		7,3				
34019		196,27-200,40	spår	1	0,32			0,07	0,02		5,8				
34020		203,50-204,97	spår	2	0,06			0,07	0,03		3,4				
34021		205,58-209,80	spår	1	0,15			0,04	0,03		4,7				
34022		213,15-215,10	spår	1	0,10			0,10	0,03		10,1				
34023		232,42-232,71	spår	1	0,28			0,08			1,0				
34024		234,49-234,80	spår	1	0,08			0,11			3,6				
34025		235,36-236,62	spår	1	0,02			0,09			1,6				
34026		238,35-238,84	spår	1	0,02			0,04			0,9				
34027		284,40-286,30	spår	3	0,40			0,06			9,5				
34028		291,09-293,34	spår	16	0,41			2,80	0,76		5,3				
34029		294,01-295,18	0,1	29	0,27			3,39	1,34		5,4				
34030		295,96-296,26	spår	4	0,08			2,72	0,09		3,9				
34031		314,19-316,12	0,1	1				0,10							

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95
Ink 95-12-20
Bm

04.

Konto:	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstam	Utskrivn. dat. 13/2 1951.	Intyg nr 1082 A
Föremål: Håvlidenmyran borrhål 115.		Kompletteringsanalyser.	Se föregående intyg med nr. 1082.	

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
	1949.														
6021		286,30-288,32							0,02						
6022		288,32-289,07							0,40						
6023		289,07-289,87							0,23						
6024		289,87-291,09			0,42				2,16						
6025		293,34-294,01			0,43				1,39						
6026		295,18-295,96			0,23				0,72						
6027		296,26-297,72			0,26				0,70						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Provtagningsprotokoll

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Borrhål: Rävlidmyran Nr. 116
Läge: 1360 N, 320 N, x = 2585,7, y = 1685,7
Diam. mm Lutning: 90° mot ned
Vridning:

Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm

Prov Nr	Analys- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 23,20	Jord		
		23,20 - 27,40	Sericitkvartsit, kalkig		
		27,40 - 36,30	"		
		36,30 - 38,20	Grå skiffer		
		38,20 - 46,70	Sericitkvartsit		
		46,70 - 49,70	Svart skiffer		
		49,70 - 49,80	ZnS-malm		
		49,80 - 51,85	Svart skiffer med FeS-impr och spår av CuFeS ₂		
		51,85 - 52,00	ZnS-malm		
		52,00 - 55,45	Svart skiffer med FeS-impr.		
		55,45 - 55,52	ZnS-malm		
		55,52 - 61,90	Svart skiffer med FeS-impr och spår av CuFeS ₂		
		61,90 - 69,00	Sericitkvartsit		
		69,00 - 75,85	Tremolitskarn		
		75,85 - 95,70	Talk-kloritskiffer		
		95,70 - 109,33	" " med svag FeS-impr. och tremolitskarnränder		
A		109,33 - 111,46	Talk-kloritskiffer med FeS-impr. och ngt CuFeS ₂	2,13	1,94
A		111,46 - 114,18	" " " något FeS	2,72	2,72
A		114,18 - 116,48	" " " stark FeS-impr och ngt FeS ₂	2,30	2,30
A		116,48 - 118,40	Tremolitskarn med FeS-CuFeS ₂ -impr.	1,92	1,49
		118,40 - 121,10	Talk-kloritskiffer med något FeS		
		121,10 - 121,70	Tremolitskarn		
		121,70 - 128,00	Talk-kloritskiffer med FeS-impr. och här och var något CuFeS ₂		
		128,00 - 131,40	Talk-kloritskiffer		
		131,40 - 134,32	" " med FeS-impr. och ngt CuFeS ₂		
		134,32 - 139,10	" " , på slutet CuFeS ₂ -rand		
		139,10 - 140,85	Sericitkvartsit		
		140,85 - 141,80	Talk-kloritskiffer med tremolitskarn		
A		141,80 - 144,52	" " " FeS-FeS ₂ -impr. och något CuFeS ₂	2,72	2,72
		144,52 - 146,10	Sericitkloritkvartsit		
		146,10 - 146,25	Kvartsång		
		Forts.			

Provtagningsprotokoll

Borrhål: Rävliedmyran Nr. 116
Läge: 1360 W, 320 N, x = 2585,7, y = 1685,7
Diam. mm Lutning: 90° XXXX ned
Vridning:

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beska- ffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		<i>Forts</i>			
		146,25 - 147,10	Kloritskiffer med något FeS		
A		147,10 - 148,60	Strålstensskarn med klorit, ZnS-impr och något CuFeS ₂	1,50	1,40
A		148,60 - 150,67	Strålstensskarn med kalk och något CuFeS ₂	2,07	2,05
A		150,67 - 161,83	FeS ₂ -malm med CuFeS ₂ , till 158 m skarnig, därefter med sericitkvartsitinblandning	11,16	11,16
A		161,83 - 163,10	Sericitkvartsit, hård, med CuFeS ₂ -impr. och något FeS ₂	1,27	1,27
A		163,10 - 164,88	Sericitkvartsit, hård, med stark CuFeS ₂ -FeS ₂ -impr	1,78	1,37
		164,88 - 168,70	Sericitkvartsit, hård		
		168,70 - 173,60	Kloritskiffer med något FeS ₂		
		173,60 - 198,80	Sericitkvartsit, hård		
		198,80 - 199,80	Kloritskiffer		
		199,80 - 214,50	Sericitkvartsit, hård, (vid 212,3 m CuFeS ₂ -rand)		
		214,50 - 222,30	Sericitkloritkvartsit, (vid 222,3 m - " -)		
		222,30 - 238,00	Sericitkvartsit, hård, med enstaka FeS ₂ -impr-ränder (vid 234,40 m CuFeS ₂ -rand)		
A		238,00 - 240,52	Sericitkvartsit, hård, med FeS ₂ -CuFeS ₂ -impr.	2,52	2,18
A		240,52 - 244,08	Sericitkloritkvartsit, med FeS ₂ -CuFeS ₂ -impr.	3,56	2,80
		244,08 - 247,30	" " något FeS ₂ och spår av CuFeS ₂		
		247,30 - 260,52	Sericitkvartsit, hård, med enst. CuFeS ₂ -ränder		
A		260,52 - 261,60	" , " , " ngt CuFeS ₂	1,08	1,02
A		261,60 - 262,80	CuFeS ₂ -ZnS-malm i sericitkvartsit och skarn	1,20	1,15
A		262,80 - 264,31	ZnS-malm i skarn	1,51	1,30
A		264,31 - 264,93	Strålstensskarn med ZnS-impr.	0,62	0,61
		264,93 - 269,22	Kalksten med något talk och skarn		
		269,22 - 270,00	Talk-kloritskiffer		
		270,00 - 285,80	Sericitkvartsit		
		285,80 - 288,96	Sericitkloritkvartsit med tremolitskarnränder		
A		288,96 - 289,76	Sericitkvartsit med skarn och ZnS-impr.	0,80	0,80
A		289,76 - 294,45	ZnS-malm med skarn och något CuFeS ₂	4,69	4,15
A		294,45 - 296,35	Strålstensskarn med ZnS-impr.	1,90	1,85
		296,35 - 297,80	" " mycket kalk	2,90	2,88
		297,80 - 299,25	Kloritkvartsit med skarn		
		<i>Forts</i>			

Provtagningsprotokoll

Borrhál: Rävlidmyran Nr. 116

Lage: 1360 W, 320N, x = 2585,7, y = 1685,7

Diam. _____ mm Lutning: 90° ~~Max~~ ned

Vridning:

[illegible]

Malå den 5/6 1951

A Virstam /

GP

/IB

Konto:	Reg.:	Insändare:	Utskrivn. dat. 13/8 1951	Intyg nr
--------	-------	------------	-----------------------------	----------

Föremål: Rävliedmyran Bh 116

Analysammansställning.

Tidigare utskr. sammanställning annulleras.

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
		109,33 -111,46	spår	1	0,13			0,09			6,0				
		111,46 -114,18	spår	1	0,11			0,01			6,0				
		114,18 -116,48	0,1	3	0,35			0,23			14,2				
		116,48 -118,40	spår	15	1,55			0,09			8,1				
		141,80 -144,52	spår	2	0,41			0,09			8,3				
		147,10 -148,60	spår	7	0,56			2,41	0,03		15,0				
		148,60 -150,67	spår	5	0,33			0,13	0,03		2,5				
		150,67 -161,83	1,4	36	2,51			0,44	0,02		28,4				
		161,83 -163,10	0,1	12	0,65			0,11	0,02		7,0				
		163,10 -164,88	0,2	22	1,96			0,28	0,02		14,4				
		238,00 -240,52	spår	3	0,52			0,09			7,1				
		240,52 -244,08	spår	4	0,45			0,11			5,7				
		260,52 -261,60	spår	1	0,17			0,08	0,03		7,2				
		261,60 -262,80	0,1	33	2,88			6,80	0,68		13,0				
		262,80 -264,31	0,1	29	0,37			8,08	1,47		8,0				
		264,31 -264,93	0,6	16	0,16			2,55	1,01		2,7				
		288,96 -289,76	spår	9	0,09			3,60	0,54		4,7				
		289,76 -294,45	0,3	20	0,70			9,61	0,06		11,3				
		294,45 -296,35	spår	49	0,13			4,79	1,38		3,9				
		296,35 -299,25	0,2	11	0,03			0,66	0,33		2,4				
		299,25 -300,70	0,4	90	0,50			6,39	1,68		23,6				
		300,70 -305,16	0,8	249	0,09			27,3	4,43		25,7				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm

92
9299

Konto:	3364404	Reg.:	Insändare:	Ing. Firsten	Utskrivn. dat.	Intyg nr
					12 juli 1951	6162

Föremål: Huvlidemyran Borrhål 116

[illegible]

BK

Konto: 3364404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirsten.	Utskrivn. dat. 8/2 1951.	Intyg nr 5189
-------------------	-------	--------------------------	-----------------------------	------------------

Föremål: Hävlidenmyren borrhål 116.

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
33758	1951 12/1	150,67-161,83	1,4	36	2,51			0,44	0,02		28,4				
33759		161,83-163,10	0,1	12	0,65			0,11	0,02		7,0				
33760		163,10-164,88	0,2	22	1,96			0,28	0,02		14,4				

BERGMÄSTAREN I
 NORRA DISTRIKTET
 Dnr 52-478/95
 Ink. 95-12-20
 Bm

20)

BK

Konto: 3364404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirsten.	Utskrifv. dat. 14/2 1951.	Intyg nr 5224
-------------------	-------	--------------------------	------------------------------	------------------

Föremål: Hävlidensmyran borrbål 116.

[illegible]

Konto: 3164404	Reg.:	Insändare: Ing. Wirstam	Utskrivn. dat. 29/1 1951.	Intyg nr 1690 A
----------------	-------	-------------------------	------------------------------	--------------------

Komplotteringsanalyse.

Se föregående intyg med nr. 1690.

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
10350	1949.	261,60-262,80							0,68						
10352	27/4	289,76-294,45			0,70										
10353		299,25-300,70			0,50										
10354		300,70-305,16			0,09										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bih

Läge		BERGMÄSTAREN		Ävv (rörande)	
Dagen, 2582/1150		NORRA DISTRIKTET		Dnr 52-478/95	
Diameter	Lutning	mot		Ink. 95 -12- 2 0	
46 mm	+70°	"		Bm	
Prov nr	Ana-lys(A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	Kärna
		0,00 - 1,25	Ovan jord		
		1,25 - 27,45	Jord		
		27,45 - 28,61	Kloritskiffer, talkig	1,16	1,16
		28,61 - 31,64	Sericitkvartsit, kloritisk, med stänk av CuFeS_2 , $v=26^\circ$	3,03	3,03
		31,64 - 33,80	" $v=39^\circ$	2,16	2,16
2099	A	33,80 - 34,57	" med stark CuFeS_2 -impr. och ngt FeS_2	0,77	0,77
2100	A	34,57 - 36,89	" med ngt CuFeS_2 och FeS_2	2,32	2,32
2101	A	36,89 - 38,96	" med ngt FeS_2 - CuFeS_2	2,07	2,07
2102	A	38,96 - 40,42	" kloritisk, med stark CuFeS_2 -impr och FeS_2 -impr.	1,46	1,46
		40,42 - 41,29	" kloritisk, ngt CuFeS_2 och FeS_2	0,87	0,87
2103	A	41,29 - 41,57	Kvarts, ngt CuFeS_2 och FeS_2	0,28	0,28
		41,57 - 41,82	Sericitkvartsit, kloritisk, ngt CuFeS_2 och FeS_2	0,25	0,25
2104	A	41,82 - 44,98	" kloritisk, delvis bandad, $v=40^\circ$, FeS_2 -impr, ngt CuFeS_2	3,16	3,16
2105	A	44,98 - 47,52	" ngt kloritisk, ngt CuFeS_2 och FeS_2	2,54	2,54
2106	A	47,52 - 48,58	" med FeS_2 -impr. och ngt CuFeS_2	1,06	1,06
		48,58 - 49,44	"	0,86	0,86
		49,44 - 50,38	" ngt kloritbandad, $v=33^\circ$	0,94	0,94
		50,38 - 51,36	" " " , ngt CuFeS_2 - FeS_2	0,98	0,98
2107	A	51,36 - 51,71	Kvarts, ngt CuFeS_2 - FeS_2	0,35	0,35
		51,71 - 54,14	Sericitkvartsit, ngt kloritisk, $v=39^\circ$, ngt CuFeS_2 - FeS_2	2,43	2,43
		54,14 - 55,97	" ngt kloritisk, ngt CuFeS_2	1,83	1,83
2108	A	55,97 - 56,73	Kvarts, ngt CuFeS_2	0,76	0,76
		56,73 - 57,14	Sericitkvartsit	0,41	0,41
2109	A	57,14 - 59,78	" ngt kloritisk, $v=40^\circ$, ngt CuFeS_2 och FeS_2	2,64	2,64
forts.					

Läge				Avv (rörande)	
Dagen, x=2582/y1150					
Diameter	Lutning	mot			
46 mm	+70°				
Prov nr	Analys(A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		forts.			
2110	A	59,78 - 60,86	CuFeS ₂ -malm med FeS ₂ -impr. i ngt kloritisk sericitkvartsit	1,08	1,08
2111	A	60,86 - 63,80	Sericitkvartsit, ngt kloritisk, stark CuFeS ₂ -impr. och ngt FeS ₂	2,94	2,94
2112	A	63,80 - 65,20	" delvis ngt kloritisk, kvartssliror, FeS ₂ -impr och ngt CuFeS ₂	1,40	1,40
		65,20 - 68,49	Kloritkvartsit, talkig, på slutet trasig kärna	3,29	3,20
		Avslutat den 17.3.71			
		<u>Kärnan ej arkiverad</u>			
		Kristineberg den 29.3.71			
		Sven Yngström			

Gruva/fyndighet			Borrhål nr		Läge		Lutn.						
			1111		DAGEN X2582/Y1150		70°						
Kval. Malmlins etc.	Sektion	Spec. vikt	Längd efter borr- hålet	Relationstal Sp. v. x längd	Analyser								
					Au g/t	Ag g/t	Cu ‰	Zn ‰	Pb ‰	As ‰	S ‰		
R2099	33.80 - 34.57	2.31	0.77		0.4	12	1.42					4.2	
R2100	34.57 - 36.89	2.78	2.32				0.18					3.3	
R2101	36.89 - 38.96	2.76	2.07				0.12					2.3	
R2102	38.96 - 40.42	3.00	1.46	4.38	0.2	5	1.09					11.2	
R2103	40.42 - 41.82	2.77	1.40	3.91			0.37					3.4	
R2104	41.82 - 44.98	2.85	3.16	9.01			0.37					6.0	
R2105	44.98 - 47.52	2.76	2.54	7.01			0.39					2.3	
R2106	47.52 - 48.58	2.83	1.06	3.00			0.31					5.1	
	48.58 - 50.53	2.70	1.80	4.86									
R2107	50.38 - 54.14	2.78	3.76	10.45			0.49					3.1	
R2108	54.14 - 56.73	2.73	2.59	7.07			0.31					1.1	
	56.73 - 57.14	2.70	0.41	1.11									
R2109	57.14 - 59.78	2.78	2.64	7.34	0.2	7	0.35					2.9	
R2110	59.78 - 60.86	2.70	1.08	3.13	0.4	9	2.04					7.5	
R2111	60.86 - 63.80	2.84	2.94	8.35	0.1	1	1.10					5.6	
R2112	63.80 - 65.20	2.86	1.40	4.00	0.1	2	0.37					6.4	
1.	59.73 - 63.30	2.86	(1.37) 4.02	11.48	0.1	3	1.36					6.1	
	57.14 - 65.20	2.83	3.06	22.82	0.1	4	0.86					5.1	
	56.40 - 56.73	2.73	(2.76) 0.33	0.90	-	-	0.31					1.1	
	56.73 - 57.14	2.70	0.41	1.11	0	0	0					0	
2.	56.40 - 65.20	2.82	8.80 (3.01)	34.83	0.1	4	0.80					4.7	
	38.96 - 65.20	2.81	26.24	73.62	0.1	2	0.54					4.1	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

G2R 1 DAGEN
Mätt av: ---

Datum: ---

Borrhål nr: 1111
Ber av: B.H.

Löp nr: ~~100~~
Datum: 81-03-13

Djup	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	70.0	0.0	0.00	2582.00	2149.50	35.80	0.0	
68.5	68.5	70.0	0.0	23.42	2605.42	2149.50	100.16	68.5	

Mätt längd: 0.00 m

Total längd: 68.49 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

52-478/95

95 -12- 2 0

Dnr

Ink.

Bm

G2R 1 DAGEN

X= 2582.00 Y= 2149.50 Z= 35.80


LÖPNR ~~20100~~

BH NR 1111

SKALA 1: 500 BER AV: B.H. +70°

81-03-13

OBS! Vinklarna antagna. Värdena tagna från profiler



Läge

r2570/y1190 (prof. 39)

Diameter

46

mm

Lutning

70°

mot

H

BERGMÄSTAREN I

NORRA DISTRIKTET

Avv (föränd)

Dnr

52-478/95

Ink.

95-12-20

Bm

Längd

Sektion

Kärna

		0,00 - 0,70	Ovan jord		0,70	
		0,70 - 19,50	Jord		18,80	
		19,50 - 22,65	Kärnförlust		3,15	0,00
R2113	A	22,65 - 26,16	Sericitkvartsit, delvis hård, med spår av CuFeS ₂		3,51	3,51
R2114	A	26,16 - 29,70	" delvis hård, med spår av CuFeS ₂		3,54	3,54
R2115	A	29,70 - 35,05	" hård (i början klorit-skiffer, 2 dm, med FeS ₂ -impr, vid 33,0 ngt ZnS)		5,35	5,35
R2116	A	35,05 - 36,10	" ngt kloritisk, med stark CuFeS ₂ -impr och ngt FeS ₂		1,05	1,05
R2117	A	36,10 - 39,20	" med ngt FeS ₂ (v=35-40°)		3,10	3,10
R2118	A	39,20 - 40,30	Sericitkloritkvartsit med stark FeS ₂ -impr och ngt CuFeS ₂		1,10	1,10
R2119	A	40,30 - 44,30	Sericitkvartsit med ngt CuFeS ₂		4,00	4,00
R2120	A	44,30 - 45,75	" ngt kloritisk, med FeS ₂ -impr. och ngt CuFeS ₂		1,45	1,45
R2121	A	45,75 - 47,90	"		2,15	2,15
R2122	A	47,90 - 50,08	Sericitkloritkvartsit med kvartsslinor och CuFeS ₂ -FeS ₂ -impr		2,18	2,18
R2123	A	50,08 - 54,95	Sericitkvartsit med spår av CuFeS ₂		4,87	4,87
R2124	A	54,95 - 58,45	" hård, med stark CuFeS ₂ -impr.		3,50	3,50
R2125	A	58,45 - 61,10	" hård, med stark CuFeS ₂ -impr.		2,65	2,65
		61,10 - 61,65	Kvarts		0,55	0,55
		61,65 - 63,70	Talk-kloritskiffer		2,05	2,05
		63,70 - 64,16	Sericitkloritkvartsit		0,46	0,46

Avslutat den

22.3.71.

Kärnan ej arkiverad.

Boliden den 25.3.71

Å Wirstam

Konto

20 679460

Insändare

GPGg

Nr

Föremål

Rävlidmyran bh 1112 Dagen prof 39/X2570 lutning 70°N

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Gruva/fyndighet		Borrhål nr		Läge		Lutn.							
G2R		1112		DAGEN K 2570/41190		70°							
Kval. Malmfins etc.	Sektion	Spec. vikt	Längd efter borr- hålet	Relationstal Sp. v. x längd	Analyser								
					Au g/t	Ag g/t	Cu ‰	Zn ‰	Pb ‰	As ‰	S ‰		
2113	22.65 - 26.16		3.51				0.16						
2114	26.16 - 29.70		3.54				0.14						
2115	29.70 - 35.05		5.35				0.14						
2116	35.05 - 36.10		1.05		0.1	9	2.10					5.8	
2117	36.10 - 39.20		3.10		Sp	1	0.16					5.5	
2118	39.20 - 40.30		1.10		"	1	0.31					15.5	
2119	40.30 - 44.30		4.00				0.13						
2120	44.30 - 45.75		1.45				0.30					5.3	
2121	45.75 - 47.90		2.15				0.04					1.9	
2122	47.90 - 50.08	2.86	2.18	6.23	Sp	4	0.74					6.3	
2123	50.08 - 54.95	2.74	4.87	13.34	"	2	0.24					1.7	
2124	54.95 - 58.45	2.80	3.50	9.80	0.2	7	1.26					3.8	
2125	58.45 - 61.10	2.80	2.65	7.42	0.3	6	1.47					3.7	
	52.30 - 61.10	2.78	8.80 (3.01)	24.48	0.2	5	1.02					3.1	1.
	47.90 - 61.10	2.79	13.20	36.79	0.1	4	0.84					3.4	2.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95.12.20

Bm

Läge			Avv (rörande)		
Dagen, prof. 40/x2568					
Diameter		Lutning	mot		
46 mm		70°	prof. 40/x2600		
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
R2126	A	0,00 - 1,00	Ovan jord	1,00	
		1,00 - 19,50	Jord	18,50	
		19,50 - 22,90	Sericitkvartsit, hård	3,40	3,40
		22,90 - 23,07	" med stark CuFeS ₂ -impr och ngt FeS ₂	0,17	0,17
R2127	A	23,07 - 25,13	" med ngt FeS ₂	2,06	2,06
		25,13 - 26,22	" kloritisk	1,12	1,12
		26,22 - 27,17	Kloritkvartsit	0,95	0,95
R2128	A	27,17 - 28,05	" med CuFeS ₂ -FeS ₂ -impr.	0,88	0,88
		28,05 - 35,11	Sericitkvartsit, delvis kloritisk	7,06	7,06
R2129	A	35,11 - 36,23	" kloritisk med CuFeS ₂ -FeS ₂ -impr.	1,12	1,12
		36,23 - 50,70	"	14,47	14,47
R2130	A	50,70 - 52,12	" kloritisk med svag CuFeS ₂ -FeS ₂ -impr.	1,42	1,42
R2131	A	52,12 - 54,37	" kloritisk med CuFeS ₂ -FeS ₂ -impr.	2,25	2,25
		54,37 - 58,20	" kloritisk	3,83	3,83
R2132	A	58,20 - 59,90	" med stark CuFeS ₂ -impr. och FeS ₂	1,70	1,70
		59,90 - 63,00	Kloritkvartsit	3,10	3,10
		63,00 - 64,23	Sericitkvartsit	1,23	1,23
Avslutat den 25.3.71					
			<u>Kärnan ej arkiverad.</u>		
			Boliden den 14.4.71		
			Signar Strandberg		
			BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET Dnr 52-478/95 Ink. 95-12-20 Bm		

BERGMÅSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm

Gruva/fyndighet		Borrhål nr	Läge	
Kval. Malmfins etc.	Sektion	Spec. vikt	Längd efter borr- hållet	Relationstal Sp. v. x längd
Analyser				
Au g/t	Ag g/t	Cu %	Zn %	Pb %
As %	S %			
22,90 - 23,07	2,81	0,17		
23,07 - 25,13	2,79	2,06		
27,17 - 28,05	2,80	0,88		
35,11 - 36,23	2,85	1,12		
50,70 - 52,12	2,76	1,42	3,92	
52,12 - 54,37	2,84	2,25	6,39	
58,20 - 59,90	2,90	1,70	4,93	
51,10 - 52,12	2,76	1,02	2,82	
52,12 - 54,37	2,84	2,25	6,39	
54,37 - 58,20	2,70	3,83	10,34	
58,20 - 59,90	2,90	1,70	4,93	
51,10 - 59,90	2,78	8,80 (3.01)	24,48	

Läge			Avv (rörande)		
Dagen c2800/y750					
Diameter		Lutning	mot		
46 mm		90°			
Prov nr	Ana-lys(A)	Sektion	Beskaflenhet	Längd Sektion	Kärna
		0,00 - 0,39	Ovan jord		
		0,39 -21,02	Jord		
		21,02 -24,76	Sericitkvartsit, kloritisk	3,74	3,03
			<u>Kärnan ej arkiverad</u>		
		Avslutat den 26.4.71			
			Kristineberg den 4.5.71		
			Sven Yngström		

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95 -12- 2 0

Bm

Läge			Avv (rörände)		
Dagen, x2373/1997					
Diameter	Lutning	mot			
46	mm	+50°	N		
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaflenhet	Längd	Kärna
				Sektion	
		0,00 - 0,80	Ovan jord	0,80	
		0,80 - 14,50	Jord	13,70	
		14,50 - 21,20	Täljsten, trasig kärna (skölar) 17,83 - 19,78	6,70	5,30
4815	A	21,20 - 22,82	Täljsten, m ZnS-ränder m PbS	1,60	1,60
		22,82 - 24,45	Svart skiffer	1,63	1,63
		24,45 - 29,26	Grå skiffer	4,81	4,81
4816	A	29,26 - 31,18	Kvartsit m gråskifferinslag, FeS ₂ -impr, ngt CuFeS ₂ , ZnS, PbS	1,92	1,92
4817	A	31,18 - 31,57	ZnS-PbS-malm, kompakt, ngt CuFeS ₂	0,39	0,39
		31,57 - 34,80	Sericitkvartsit, talkig	3,23	2,78
		34,80 - 39,78	Kalksten	4,89	4,89

Avslutat
1972-07-19

Anm: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat
Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat

Kristineberg 1972-07-26

Sven Yngström

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm

BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

1ma

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

1972-08-25

Konto		Insändare										Intyg nr	
3363910		G2/GPG										47842	
Föremål													
Rävlidåren borrhål 1191													
Dagen X 2373 / Y 997 Lutning + 50° mot N													
Lab nr	Märkning	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	Hg %	Sb %	SiO ₂ %
1972													
547223	18.8 4815 21,20-22,82 160	<0,1	48	0,05			2,40	1,19		4,2			
24	16 29,26-31,18 192	0,5	125	0,26			1,75	0,62	0,16	7,1			
25	17 31,18-31,57 39	2,5	1330	0,15			28,9	13,7	0,21	19,4	0,055 ^x	0,4 ^x	
x halvkvant analys													
BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET Dnr 52-478/95 Ink 95-12-20 Bm													

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i Borrhål

G2R 1 DAGEN
Mätt av: -

Datum: -

Borrhål nr: 1191
Ber av: B.H.

Löp nr: 0
Datum: 80-02-25

Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	49.8	0.0	0.00	2372.23	1996.81	25.12	0.0	
2.0	2.0	49.8	0.0	1.29	2373.52	1996.81	26.65	2.0	
5.0	3.0	49.2	0.0	3.24	2375.47	1996.81	28.93	5.0	
12.0	7.0	48.3	0.0	7.85	2380.08	1996.81	34.19	12.0	
17.0	5.0	48.0	0.0	11.19	2383.42	1996.81	37.92	17.0	
23.0	6.0	47.5	0.0	15.22	2387.45	1996.81	42.36	23.0	
29.0	6.0	46.0	0.0	19.34	2391.57	1996.81	46.73	29.0	
35.0	6.0	44.5	0.0	23.56	2395.79	1996.81	50.99	35.0	
39.8	4.8	44.0	0.0	26.98	2399.21	1996.81	54.32	39.8	

Mätt längd: 0.00 m

Total längd: 39.78 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95 -12- 2 0

Bm

G2R 1 DAGEN

X= 2372.23 Y= 1996.81 Z= 25.12

SKALA 1: 500 BER AV: B.H.

LÖPNR

BH NR 1191

80-02-25

X= 2400

X= 2350

22 M

X= 2400

72 M

Bergyt

Mark

= 2350

Y= 1990

Läge

Avv (rörände)

Dagen, x2377/y061

Diameter

Lutning

mot

46

mm


+50°

N

Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaflenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 - 0,10	Ovan jord		
		0,10 - 20,31	Jord	20,31	20,31
		20,31 - 24,20	Svart skiffer	3,89	3,89
		24,20 - 26,20	Grå skiffer, ZnS-ränder vid 23,85, stänk av FeS ₂ på slutet	2,00	2,00
		26,20 - 26,67	Kvarts, stänk av FeS ₂	0,47	0,47
		26,67 - 27,31	Täljsten, stänk av FeS ₂	0,64	0,64
4818	A	27,31 - 27,55	Kvarts, m stänk av FeS ₂ och CuFeS ₂	1,96	1,96
		27,55 - 29,27	Sericitkvartsit m täljstensbankar, FeS ₂ -impr, ngt ZnS, PbS		
4819	A	29,27 - 30,73	Sericitkvartsit m skifferinslag, något FeS ₂ , ZnS, CuFeS ₂	1,46	1,46
4820	A	30,73 - 33,06	Sericitkvartsit m skifferinslag, delvis något kalkig o skarnig	2,33	2,33
4821	A	33,06 - 33,70	Täljsten m något ZnS	0,64	0,64
		33,70 - 34,90	"	1,20	1,30
		34,90 - 35,46	Grå skiffer	0,56	0,56
		35,46 - 38,72	Sericitkvartsit	3,26	3,26
		38,72 - 40,70	Skarn, kalkig, m kvartsitbankar	1,98	1,98
Avslutat					
1972-07-25			Anm: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat		
			Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat		

Kristineberg 1972-07-26

Sven Yngström



RÖNNSKÄRSVERKEN

1218

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

1972-08-25

Konto

3363910

Insändare

G2/GFB

Intyg nr

47843

Föremål

Rävliåmyran borrrhål 1192

Dagen X 2377 / Y 661 Lutning + 50° not H

Lab nr	Märkning				Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %				SiO ₂ %
	1972																
547226	18.8	4818	27,31-29,27	196	0,1	57	0,06			1,70	0,39		21,2				
27		19	29,27-30,73	146	<0,1	17	0,15			0,85	0,12		5,8				
28		20	30,73-33,06	233	<0,1	8	0,03			0,40	0,11		4,2				
29		21	33,06-33,70	64	<0,1	21	0,06			1,50	0,20		4,5				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink.	95	-12-	2	0
------	----	------	---	---

Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING I BORRHÅL

G2R 1 DAGEN
Mätt av: -

Datum: -

Borrhål nr: 1192
Ber av: B.H.Löp nr: 0
Datum: 80-02-25


Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	49.8	0.0	0.00	2376.71	1960.79	26.04	0.0	
2.0	2.0	49.8	0.0	1.29	2378.00	1960.79	27.57	2.0	
5.0	3.0	49.2	0.0	3.24	2379.95	1960.79	29.85	5.0	
12.0	7.0	48.3	0.0	7.85	2384.56	1960.79	35.11	12.0	
17.0	5.0	48.0	0.0	11.19	2387.90	1960.79	38.84	17.0	
23.0	6.0	47.5	0.0	15.22	2391.93	1960.79	43.28	23.0	
29.0	6.0	46.0	0.0	19.34	2396.05	1960.79	47.65	29.0	
35.0	6.0	44.5	0.0	23.56	2400.27	1960.79	51.91	35.0	
40.7	5.7	44.0	0.0	27.64	2404.35	1960.79	55.88	40.7	

Mätt längd:

0.00 m

Total längd:

40.70 m



G2R 1 DAGEN

X= 2376.71 Y= 1960.79 Z= 26.04

SKALA 1: 500 BER AV: B.H.

LÖPNR 0

BH NR 1192

80-02-25

X= 2400

X= 2350

20 M

70 M

00

Berg;

Mar

Y= 1960

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

Läge

Avv (rörände)

Dagen, x2381/y1932

Diameter

Lutning

mot

46

mm

+50°

N

Prov nr

Ana-lys

Sektion

Beskaffenhet

Längd

Sektion

Kärna

0,00 - 0,25

Ovan jord

0,25

0,25 - 15,65

Jord

15,40

15,65 - 23,36

Svartskiffer

7,71

7,38

23,36 - 24,75

Kvarts, trasig kärna

1,39

0,93

24,75 - 27,45

Kvartsit, grå, m skifferfragment (grå-vacka?)

2,70

2,70

27,45 - 29,00

Grå skiffer

1,55

1,55

29,00 - 29,17

Kvarts

0,17

0,17

29,17 - 29,88

Svart skiffer

0,71

0,71

29,88 - 30,45

Kvarts, m skiffersliror

0,57

0,57

30,45 - 33,87

Svartskiffer

3,42

3,42

33,87 - 41,32

Sericitkvartsit

7,45

7,45

Avslutat

1972-07-27

Anm: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat

Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat

Kristineberg 1972-08-23

Sven Yngström

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

G2R 1 DAGEN

Mätt av: -

Datum: -

Borrhål nr: 1193

Ber av: B.H.

Löp nr: 0

Datum: 80-02-25

Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	49.8	0.0	0.00	2380.01	1934.88	26.20	0.0	
2.0	2.0	49.8	0.0	1.29	2381.30	1934.88	27.73	2.0	
5.0	3.0	49.2	0.0	3.24	2383.25	1934.88	30.01	5.0	
12.0	7.0	48.3	0.0	7.85	2387.86	1934.88	35.27	12.0	
17.0	5.0	48.0	0.0	11.19	2391.20	1934.88	39.00	17.0	
23.0	6.0	47.5	0.0	15.22	2395.23	1934.88	43.44	23.0	
29.0	6.0	46.0	0.0	19.34	2399.35	1934.88	47.81	29.0	
35.0	6.0	44.5	0.0	23.56	2403.57	1934.88	52.07	35.0	
41.3	6.3	44.0	0.0	28.09	2408.10	1934.88	56.48	41.3	

Mätt längd:

0.00 m

Total längd:

41.32 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

G2R 1 DAGEN

X= 2380.01 Y= 1934.88 Z= 26.20

SKALA 1: 500 BER AV: B.H.

LÖPNR . . .

BH NR 1193

80-02-25

X= 2400

X= 2350

20 M

X= 2450

70 M

X= 2400

X= 2380

Y= 1930

Ber.

M.

Läge

Avv (rörände)

Dagen, x2300/y2210

Diameter

Lutning

mot

46

mm

+ 50°

N

Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
4876	A	0,00 - 0,25	Ovan jord	0,25	
		0,25 - 20,24	Jord	19,99	
		20,24 - 33,00	Sericitkvartsit, vittrad, delvis trasig kärna	12,76	12,10
		33,00 - 42,92	"	9,92	9,92
		42,92 - 44,07	" , m ZnS- och CuFeS ₂ -sliror	1,15	1,15
		44,07 - 45,40	" , m ränder av ZnS och spår av CuFeS ₂	1,33	1,33
		45,40 - 55,26	"	9,86	9,86
		55,26 - 57,80	" , mot slutet kloritisk, CuFeS ₂ -impr	2,54	2,54
		57,80 - 58,40	" , kloritisk m ngt FeS ₂ o spår av CuFeS ₂	1,81	1,81
		58,40 - 59,61	Kloritskiffer, m ngt FeS ₂ , CuFeS ₂ o ZnS		
		59,61 - 61,73	Sericitkvartsit, m stänk av FeS ₂ , CuFeS ₂ o ZnS	2,12	2,12
		61,73 - 64,74	" , m stänk av FeS ₂	3,01	3,01
		64,74 - 66,50	Kloritskiffer, m kvartsitiska inslag	1,76	1,76
		66,50 - 70,86	Sericitkvartsit, ngt kloritisk	4,36	4,36
		70,86 - 71,49	" , m ngt CuFeS ₂	0,63	0,63
		4882	A	71,49 - 74,00	"-
74,00 - 75,10	" , m kloritsliror			1,10	1,10
75,10 - 75,88	Kloritskiffer			0,78	0,78
75,88 - 76,88	Sericitkvartsit m kloritbankar stark CuFeS ₂ -impr			1,00	1,00
4884	A	76,88 - 80,33	"	3,45	3,45
		80,33 - 81,66	CuFeS ₂ -malm, i sericitkvartsit i början kloritisk	1,33	1,33
		81,66 - 88,32	Sericitkvartsit, kloritsliror	6,66	6,66
Avslutat 1972-08-26			Anm: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat		
			Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat		
			Kristineberg 1972-08-31		
			Sven Yngström		

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95 -12- 2 0

Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95 -12 2 0

Bm

BOLIDEN

BÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

1972-09-29

Konto	Insändare	Intyg nr
3363910	62/OPG	47943

Föremål

Hävlidavran borrhål 1199

Dagen X 2300/Y 2210

Lutning + 50° mot N

Lab nr	Märkning	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	Mo %	SiO ₂ %
549051	1972 22.9 4876 42.92-44.07 115	<0,1	15	0,49			5,2			5,4		
52	77 44,07-45,40 133	<0,1	3	0,07			1,20			1,5		
53	78 55,26-57,80 254	0,1	5	0,55			0,06			2,6	0,01	
54	79 57,80-59,61 181	<0,1	4	0,03			0,46			3,0		
55	4880 59,61-61,73 212	<0,1	8	0,15			0,32	0,15		1,5		
56	81 70,86-71,49 63	<0,1	3	0,22			0,09			2,7		
57	82 71,49-74,00 251	0,2	5	0,40			0,60			2,4		
58	83 75,88-76,88 100	<0,1	25	1,45			0,14			3,8		
59	84 80,33-81,66 133	<0,1	33	2,59			0,53			5,4		

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink 95-12-20

Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

G2R 1 DAGEN

Mätt av: -

Datum: -

Borrhål nr: 1199

Ber av: B.H.

Löp nr: 0

Datum: 80-02-25

DJUP	Sekt-I	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	49.8	359.6	0.00	2300.41	2210.01	24.73	0.0	
2.0	2.0	49.8	359.6	1.29	2301.70	2210.00	26.26	2.0	
5.0	3.0	49.2	359.6	3.24	2303.65	2209.99	28.54	5.0	
12.0	7.0	48.3	359.6	7.85	2308.26	2209.96	33.80	12.0	
17.0	5.0	48.0	359.6	11.19	2311.60	2209.93	37.53	17.0	
23.0	6.0	47.5	359.6	15.22	2315.63	2209.90	41.97	23.0	
29.0	6.0	46.0	359.6	19.34	2319.74	2209.88	46.34	29.0	
35.0	6.0	44.5	359.6	23.56	2323.97	2209.85	50.60	35.0	
41.0	6.0	44.0	359.6	27.86	2328.27	2209.82	54.78	41.0	
88.3	47.3	43.0	359.6	62.18	2362.59	2209.58	87.36	88.3	

Mätt längd:

0.00 m

Total längd:

88.32 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

G2R 1 DAGEN

X= 2300.41 Y= 2210.01 Z= 24.73

SKALA 1: 500 BER AV: B.H.

LÖPNR 0

BH NR 1199

80-02-25

X= 2350

X= 2300

20 m

70 m

2350

2300

Y= 2210

Berg

Mar

JANUARI 1993

Läge Avv (rörande)

Dagen, x2300/y2230

Diameter	Lutning	mot
46 mm	+ 50°	N

Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
4907	A	0,00 - 0,20	Ovan jord	0,20	
		0,20 - 21,00	Jord	20,80	
		21,00 - 36,34	Sericitkvartsit, m kloritiska bankar, bitvis trasig kärna, ngf vittrad fram till ca 29 m	15,34	14,63
		36,34 - 44,86	Sericitkvartsit, ngf kloritisk	8,52	8,52
		44,86 - 46,95	" , m CuFeS ₂ -ZnS-slior	2,09	2,09
		46,95 - 63,91	"	16,96	16,96
		63,91 - 64,62	Täljsten	0,71	0,71
		64,62 - 65,00	Sericitkvartsit, m kvartsbankar	0,38	0,38
		65,00 - 66,18	"- , spår av CuFeS ₂ o ZnS	1,18	1,18
		66,18 - 67,79	" , något CuFeS ₂ , spår av ZnS	1,61	1,61
4910	A	67,79 - 70,91	" , stänk av FeS ₂	3,12	3,12
4911	A	70,91 - 71,79	" , m CuFeS ₂ -impr	0,88	0,88
4912	A	71,79 - 74,54	"	2,75	2,75
4913	A	74,54 - 76,23	Sericitkvartsit, ngf kloritisk, CuFeS ₂ -impr	1,69	1,69
4914	A	76,23 - 79,12	" , ngf kloritisk, ngf CuFeS ₂	2,89	2,89
4915	A	79,12 - 80,83	" , stark impr av CuFeS ₂ o ngf FeS ₂	1,71	1,71
		80,83 - 82,35	" , ngf kloritisk	1,52	1,52
		82,35 - 85,00	Kloritskiffer, talkig	2,65	2,65

Avslutat
1972-08-29

Anm: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat

Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat

Boliden 1972-09-19

Sven Yngström

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95 -12- 2 0

Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm

BOLIDEN

BÄNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

1972-09-29

Konto	Insändare	Intyg nr										
336391B	62/6PG	47944										
Föremål												
Rävlidmyran borrhål 1200 Dagen I 2300/Y 2230 Iartning + 50° mot N												
Lab nr	Märkning	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	Mo %	SiO ₂ %
1972												
549060	25.9 4907	44,86-46,95	209				1,33	0,05		2,2		
61	08	65,00-66,18	118	<0,1	6	0,03	0,32	0,15		2,8		
62	09	66,18-67,79	161	<0,1	11	0,30	0,47	0,03		1,0		
63	4910	67,79-70,91	312			0,03	0,04			0,7		
64	11	70,91-71,79	88	0,1	15	0,54	0,23	0,05		2,5		
65	12	71,79-74,54	275			0,07	0,17			2,2		
66	13	74,54-76,23	169	<0,1	18	0,84	0,19	0,05		3,0	0,01	
67	14	76,23-79,12	289			0,14	0,09			1,3		
68	15	79,12-80,83	171	0,3	23	1,42	0,16	0,01		3,4		

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING I BORRHÄL

G2R 1 DAGEN

Mätt av: -

Datum: -

Borrhål nr: 1200

Ber av: B.H.

Löp nr: 0

Datum: 80-02-26

Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	49.8	0.5	0.00	2298.28	2229.52	24.69	0.0	
2.0	2.0	49.8	0.5	1.29	2299.57	2229.53	26.22	2.0	
5.0	3.0	49.2	0.5	3.24	2301.52	2229.55	28.50	5.0	
12.0	7.0	48.3	0.5	7.85	2306.13	2229.59	33.76	12.0	
17.0	5.0	48.0	0.5	11.19	2309.47	2229.62	37.49	17.0	
23.0	6.0	47.5	0.5	15.22	2313.50	2229.65	41.93	23.0	
29.0	6.0	46.0	0.5	19.34	2317.61	2229.69	46.30	29.0	
35.0	6.0	44.5	0.5	23.56	2321.84	2229.73	50.56	35.0	
41.0	6.0	44.0	0.5	27.86	2326.14	2229.76	54.74	41.0	
85.0	44.0	43.0	0.5	59.77	2358.05	2230.04	85.03	85.0	

Mätt längd: 0.00 m

Total längd: 85.00 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-478/95
Ink. 95-12-20
Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-478/95

Ink. 95-12-20

Bm

G2R 1 DAGEN

X= 2298.28 Y= 2229.52 Z= 24.69

SKALA 1: 500 BER AV: B.H.

LÖPNR 0

BH NR 1200

80-02-26

X= 2350

X= 2300

20 M

X= 2350


70 M

X= 2300

Y= 2230

Berg

Mar.



Läge			Avv (rörande)		
Dagen, x2300/y2250					
Diameter	Lutning	mot			
46	mm + 50°	N			
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaftenhet	Längd Sektion	Kärna
		0,00 - 0,25	Ovan jord	0,25	0,25
		0,25 - 21,80	Jord	21,55	21,55
		21,80 - 29,30	Sericitkvartsit, m kalkbankar	7,50	7,50
		29,30 - 44,48	" , kloritisk, sköl vid 37,30	15,18	15,18
		44,48 - 53,66	" , kraftig sköl vid 52,90	9,18	9,18
4916	A	53,66 - 54,12	" , m impr av CuFeS_2	0,46	0,46
4917	A	54,12 - 55,50	CuFeS_2 -malm, CuFeS_2 -kloritiliror i sericitkvartsit ngt FeS_2	1,38	1,38
4918	A	55,50 - 57,78	Sericitkvartsit, m CuFeS_2 -impr och ngt ZnS	2,28	2,28
4919	A	57,78 - 58,53	CuFeS_2 -malm, CuFeS_2 -iliror i kloritisk sericitkvartsit ngt FeS_2 o ZnS	0,75	0,75
4920	A	58,53 - 59,53	Sericitkvartsit, m stark impr av CuFeS_2 o ngt FeS_2	1,00	1,00
		59,53 - 60,10	Sericitkvartsit, kloritisk	0,57	0,57
		60,10 - 61,50	Kloritskiffer, talkig	1,40	1,40
		61,50 - 63,22	Skarn, m talk-kloritrika bankar, ngt kalkig	1,72	1,72
		63,22 - 66,06	Sericitkvartsit	2,84	2,84
4921	A	66,06 - 66,63	Skarn, talkig, kloritisk, stark ZnS-PbS-impr, ngt CuFeS_2	0,57	0,57
		66,63 - 67,24	Skarn	0,61	0,61
		67,24 - 68,71	Täljsten, m kvartsitbankar	1,47	1,47
		68,71 - 72,75	Sericitkvartsit, kloritisk o talkig, trasig kärna omkr 71,00	4,04	4,04
		72,75 - 80,27	Sericitkvartsit, tät	7,52	7,52
Avslutat 1972-08-30			Anm: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat		

Boliden 1972-09-19

Sven Yngström

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-478/95
Ink.	95-12-20
Bm	

BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

1972-10-05

Konto	Insändare	Inlyg nr
20679452	G2/GPG	47967

Föremål
Hävlidmyren borrhål 1201 Dagen I = 2300 / Y 2250 Lutning + 50° mot N

Lab nr	Märkning	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	Mo %	SiO ₂ %
	1972											
549235	29.9 4916	53,66-54,12	46	0,1	14	0,86	0,10	0,02		2,1		
36	17	54,12-55,50	138	0,1	41	2,32	0,12	0,11		6,1		
37	18	55,50-57,78	228	<0,1	16	0,71	0,75	0,07		2,2		
38	19	57,78-58,53	75	0,2	47	2,34	0,94	0,47		6,1	0,01	
39	20	58,53-59,53	100	0,1	26	1,89	0,39	0,08		4,2		
40	21	66,06-66,63	57	<0,1	40	0,13	4,55	2,75		3,8		
BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET Dnr 52-478/95 Ink. 95-12-20 Bm												

7639
7200

01 Met.nr E1818	02 Metod	03 Instr.nr	04 Område Räulidmyran	05 Bas -basen	06 Datum År 92 Mån 09 Dag 27	07 Sign /	08 Sida
09 Frekvens Hz	10 Ram, sondavst.	11 Elektrodläge 1 /	12 Elektrodläge 2 /	13 Ström mA	14 Ref. elektrodläge /		
15 Jordningsläge 1 /	16 Jordningsläge 2 Σ /	17 Jordningsläge 3 /	18 Jordningsläge 4 /				
50 Konfiguration	51 Tidsperiod	52 Omr.nr	53 Hörnkoordinat /	54 Kart ref	55 Skalanv. /		

B03A.02

	BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET
Dnr	52-478/95
Ink	95-12-20
Bm	

Plats Rävlidmyran Instrument Eastman Mätt M.S.
 Läge inmätt ☒ utsatt ☐ Datum 72-09-01
 gruvkoordinater X = 2299.19 Y = 2249.99 Z = 24.58 Ritad S.J.
 ——— Bh sett uppifrån Total längd 90.27 m Avv rörände Datum 72-09-22
 - - - Bh sett från sidan Mött längd 42.5 m Lutning 50° Skala 1:1000

