

BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

31.8.70

Konto

20679406

Insändare

GPFG

Intyg nr

44821

Föremål

Kedträsk borrhål 96

Lab nr	Märkning			Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970												
499807	B.8	1124	37,55-38,55	100	<0,1	2	0,03				0,01	5,5	
08		25	38,55-39,47	92	<0,1	2	0,01				0,02	6,3	
09		26	44,95-46,19	124	0,5	1	0,11		0,15		0,03	17,7	
10		27	67,42-68,37	95	<0,1	1	0,02				0,01	12,0	
11		28	97,46-100,03	257	<0,1	1	0,02				0,01	9,9	
Bm Ink Dnr 52-603/94 94-12-30 BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET													

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i Borrhål

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

Dataskod: KEC
Datum: 70.03.19

Borrhål nr: 96
Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1059
Datum: 87.01.14

Djup	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	52.0	352.7	0.00	1880.88	1451.29	34.42	0.0	
10.0	10.0	50.8	355.2	6.24	1887.08	1450.63	42.23	10.0	
20.0	10.0	49.5	357.7	12.64	1893.48	1450.24	49.91	20.0	
30.0	10.0	49.0	358.7	19.16	1900.00	1450.03	57.49	30.0	
40.0	10.0	47.9	358.7	25.79	1906.63	1449.88	64.97	40.0	
50.0	10.0	46.5	359.7	32.58	1913.42	1449.79	72.31	50.0	
59.0	9.0	44.4	359.7	38.89	1919.74	1449.76	78.72	59.0	
122.2	63.2	39.0	7.7	85.76	1966.62	1452.93	120.69	122.2	

Mätt längd: 59.00 m

Total längd: 122.16 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12.30
Bm

KEDTRÄSK


Löpnr 1059

X= 1880.88 Y= 1451.29 Z= 34.42

Bh nr 96

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermark

87.01.14



BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94 -12- 3 0
Bm

Läge				Avv (rörande)	
Kusforsbasen 5440W/160N (kartblad 23I 2i H50 F2)				34.86	
Diameter	Lutning	mot			
56-46 mm	50°	5440W/200N		X=1862,05 Y=1477,77	
Prov nr	Ana-lys(A)	Sektion	Beskaftenhet	Längd Sektion	Kärna
1129	A	0,00 - 0,97	Ovan jord	0,97	
		0,97 - 12,26	Jord	11,29	
		12,26 - 18,42	Amfibolit	6,16	6,16
		18,42 - 22,50	Tuffit, delvis skarnbandad ($v=60^\circ$)	4,08	4,08
		22,50 - 24,50	" , svagt sericitkloritomvandlad	2,00	2,00
		24,50 - 27,45	" , skarnig, svagt sericitkloritomv. på slutet	2,95	2,95
		27,45 - 52,28	Amfibolit (strålstén) med kvartsggr vid 36 m (1 dm) och 48,8 m (0,5 dm). Kloritisk sista dm. Konform	24,83	24,83
		52,28 - 54,72	Tuffit, skarnig, starkt amfibolitisk i början och med ngt FeS_2 och kvartssliror mot slutet	2,44	2,44
		54,72 - 56,15	" skarnig, med FeS_2 -ränder och kvartssliror (veckade)	1,43	1,43
		56,15 - 59,57	" skarnig, med kvartssliror och enst. FeS_2 -ränder och korn	3,42	3,42
1130	A	59,57 - 65,43	" skarnig, starkt amfibolitisk i mitten och FeS_2 -rand på slutet	5,86	5,86
		65,43 - 66,01	Sericitkvartsit med finkornig FeS_2 -impr.	0,58	0,58
1131	A	66,01 - 67,79	" med ngt FeS_2 och kvartssliror mot slutet	1,78	1,78
		67,79 - 69,34	" med kvartssliror och stark FeS_2 -impr.	1,55	1,55
1132	A	69,34 - 70,30	" med ngt FeS_2 (finkornig)	1,69	1,69
		70,30 - 71,03	" med FeS_2 -impr (")		
1133	A	71,03 - 72,30	" med ngt FeS_2 och FeS (finkornig) ²	1,27	1,27
		72,30 - 76,50	"	4,20	4,20
1134	A	76,50 - 80,96	" med ngt FeS_2 och spår av ZnS i början	4,46	4,46
		80,96 - 82,58	" med FeS_2 -impr. och spår av $CuFeS_2$ i kvarts	1,62	1,62
1133	A	82,58 - 83,12	FeS_2 -malm ($v=35-45^\circ$)	0,54	0,54
1134	A	83,12 - 85,32	Sericitkvartsit med FeS_2 -impr (finkornig) kompakt rand v. 84,10	2,20	2,20
		85,32 - 85,70	" breccierad	0,38	0,38
		85,70 - 86,65	" med kvartssliror i början och FeS_2 -impr. på slutet	0,95	0,95
		86,65 - 89,00	" med ngt FeS_2 h.o.d.	2,35	2,35
		89,00 - 95,44	" med FeS_2 -impr (jämn)	6,44	6,44
forts.					

Läge				Avv (rörande)	
Kusforsbasen 544OW/160N (kartblad 23I 2i M50 P2)					
Diameter	Lutning	mot			
56-46 mm	50°	544OW/200N			
Prov nr	Ana-lys(A)	Sektion	Beskaftenhet	Längd Sektion	Kärna
		forts.			
		95,44 - 96,93	Sericitkvartsit med ngt FeS_2 och kvartssliror	1,49	1,49
1135	A	96,93 - 99,01	" med stark FeS_2 -impr. (mest mot slutet)	2,08	2,08
1136	A	99,01 - 99,44	FeS_2 -malm ($v=60^\circ$)	0,43	0,43
1137	A	99,44 - 101,62	Sericitkvartsit med rikl. med kvartssliror och ngt FeS_2	2,18	2,18
		101,62 - 107,58	" med FeS_2 -impr. och kvartsslira mot slutet	5,96	5,96
		107,58 - 109,08	Tuffit, kloritomvandlad med FeS_2 -impr.	1,50	1,50
		109,08 - 125,58	Amfibolit (kloritrand i början) med kvartsggr och ett par kloritkvartsitiska bankar. Ingen skarp kontakt nedåt	16,50	16,50
		125,58 - 137,34	Sericitkvartsit med ngt FeS_2 (finkornig) ojämnt samt spridda kvartsggr. Sp. av CuFeS_2 i kvartsslira i början	11,76	11,76
1138	A	137,34 - 138,93	" med st. FeS_2 -impr. (ränder, $v=75^\circ$)	1,59	1,59
		138,93 - 140,58	" med FeS_2 -impr (finkornig)	1,65	1,65
		140,58 - 145,42	" med ngt FeS_2 (finkornig) och ljusa rektangulära fläckar av andalusit?	4,84	4,84
		145,42 - 152,02	Sericitkvartsit veckad med CuFeS_2 -slira vid 150,89 m	6,60	6,60
1139	A	152,02 - 153,39	" veckad med CuFeS_2 -sliror i början och slutet	1,37	1,37
		153,39 - 156,00	" med ngt FeS_2	2,61	2,61
		156,00 - 160,00	Sericitkloritkvartsit, succisvt avtagande omvandling	4,00	4,00
		160,00 - 160,75	Tuffit med kvartssliror	0,75	0,75
Avslutat den 9.3.1970.			Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.		
			Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.		
			Boliden den 5.8.1970		
			Ivan Isaksson		

BERGMÄSTAREN
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12 3 0
Bm

BOLIDEN

BÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

31.8.70

Konto

20679406

Insändare

GPYg

Intyg nr

44322

Föremål

Kedtråk borrhål 97

Lab nr	Märkning				Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970													
449812	8.8	1129	54,72-56,15	143	<0,1	< 1	0,01					0,01	9,9	
13		30	67,79-69,34	155	0,1	2	0,03			0,66		0,05	18,0	
14		31	69,34-71,03	169	0,1	2	<0,01					0,02	11,2	
15		32	80,96-82,58	162	0,2	1	0,11					0,01	11,3	
16		33	82,58-83,12	54	0,4	3	0,32			0,20		0,06	38,8	
17		34	83,12-85,32	220	3,0	2	0,16					0,02	15,3	
18		35	96,93-99,01	208	<0,1	< 1	0,18			0,27		0,03	14,6	
19		36	99,01-99,44	43	0,7	1	0,37			0,29		0,06	36,7	
20		37	99,44-101,62	218	0,2	< 1	0,03			0,15		0,02	10,5	
21		38	137,34-138,93	159	0,6	4	0,52					0,04	23,5	
22		39	152,02-153,39	137	<0,1	2	0,39					0,02	5,5	

Bm

Ink.

Dnr

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

52-603/94

94-12-30

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i BORRHÅL

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

Dataskod: KEC
Datum: 70.03.18

Borrhål nr: 97
Ber av: Thyra Westermarck


Löp nr: 1060
Datum: 87.01.14

DJUP	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	51.0	1.7	0.00	1862.05	1411.77	34.86	0.0	
10.0	10.0	50.0	1.3	6.36	1868.41	1411.94	42.58	10.0	
20.0	10.0	49.1	0.7	12.85	1874.89	1412.05	50.19	20.0	
30.0	10.0	47.2	0.7	19.52	1881.57	1412.13	57.63	30.0	
40.0	10.0	46.9	0.2	26.33	1888.38	1412.18	64.95	40.0	
50.0	10.0	46.0	359.7	33.22	1895.27	1412.18	72.20	50.0	
60.0	10.0	45.1	359.7	40.22	1902.27	1412.14	79.34	60.0	
70.0	10.0	44.8	359.7	47.30	1909.35	1412.10	86.40	70.0	
80.0	10.0	44.0	0.7	54.44	1916.49	1412.13	93.40	80.0	
90.0	10.0	43.0	0.9	61.70	1923.74	1412.23	100.28	90.0	
100.0	10.0	42.1	1.7	69.06	1931.11	1412.40	107.04	100.0	
110.0	10.0	41.8	2.7	76.50	1938.54	1412.68	113.73	110.0	
120.0	10.0	41.5	3.7	83.96	1946.00	1413.10	120.37	120.0	
130.0	10.0	41.0	1.7	91.48	1953.51	1413.45	126.97	130.0	
140.0	10.0	39.8	0.7	99.09	1961.12	1413.61	133.45	140.0	
150.0	10.0	38.2	0.7	106.86	1968.89	1413.71	139.74	150.0	
160.8	10.8	37.0	0.7	115.38	1977.41	1413.81	146.30	160.8	

Mätt längd: 150.00 m

Total längd: 160.75 m

Bm	Dnr	BERGMÄSTAREN I
Ink.	52-603/94	NORRA DISTRIKTET
	94-12-30	



Läge		Kusforsbasen 5400W/260N		(kartblad 23I21 W50F2)		Avv (rörände)	
Diameter	Lutning	mot	X = 1960.08		Y = 1451.55		
56-46 mm	50°	5400W/300N					34.79
Prov nr	Ana-lys(A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	Sektion	Kärna	
1165	A	0,00 - 0,69	Ovan jord	0,69			
		0,69 - 10,46	Jord	10,27			
		10,46 - 22,65	Tuffit, skarnbandad	11,69	11,69		
		22,65 - 32,25	Sericitkloritkvartsit	9,60	9,60		
		32,25 - 32,70	Amfibolit med kvartssliror	0,45	0,45		
		32,70 - 35,88	Sericitkvartsit, småveckad med kvartsgg på slutet	3,18	3,18		
		35,88 - 36,15	Sericitkloritkvartsit, succisivt avtagande omvandling	0,27	0,27		
		36,15 - 40,33	Amfibolit med enst. kvartssliror	4,18	4,18		
		40,33 - 42,50	Sericitkvartsit med ngt FeS och FeS ₂ . Vid 41,05-41,15 kompakt FeS ₂ -rand	2,17	2,17		
		42,50 - 43,20	"	0,70	0,70		
		43,20 - 48,41	Tuffit, delvis skarnbandad med spridda FeS-FeS ₂ -korn (stora) + ett par kvartssliror	5,21	5,21		
		48,41 - 51,21	Sericitkvartsit med ngt FeS ₂ (finkornig) kvartsgg vid 50,05	2,80	2,80		
		51,21 - 52,55	Tuffit, skarnig, med spridda FeS-korn (stora)	1,34	1,34		
		52,55 - 57,42	Sericitkvartsit med ngt FeS ₂ mot slutet	4,87	4,87		
		57,42 - 58,66	" med stark FeS ₂ -impr. (kompakta ränder)	1,24	1,24		
		58,66 - 68,75	" med finkorniga FeS ₂ -ränder (ngt) och spridda kvartssliror. Avtagande omvandling mot slutet	10,09	10,09		
		68,75 - 78,33	Tuffit med svagt omvandlade stråk, enst. skarnband	9,58	9,51		
		78,33 - 90,30	Sericitkvartsit (hård, kvartsfyllit) mineraliserad med enst. smala kvartssliror	11,97	11,97		
Avslutat den 12.3.1970.							
Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.							
Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.							
BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET							
Dnr	52-603/94		Boliden den 5.8.1970				
Ink	94-12-30						
Bm			Ivan Isaksson				

RÖNNSKÄRSVERKEN

Utskrivningsdatum

14.10.70

Konto

20679406

Insändare

GP18

Iniyg nr

45069

Föremål

Kedträsk borrbål 98

Lab nr	Märkning	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
503745	1970 18.9 1165 57,42-58,66 124	0,1	2	0,05					0,06	14,0	0,03

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12. 3 0
Bm

2 255 2 000,5 1 70

GRUVFÖRVALTNINGEN

Borrhål

Kedträsk

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Läge

Kusforsbasen 5310W/245N

(kartblad 23IRi 150F2)

Avv (rörande)

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Diameter

56-46

mm

Lutning

50°

mot

5310W/260N

X = 1931.57

Y = 1537.34

Prov nr

Ana-lys(A)

Sektion

Beskaftenhet

Bm

Längd

Sektion

Kärna

0,00 - 0,49

Ovan jord

0,49

0,49 - 9,16

Jord

8,67

9,16 - 10,10

Amfibolit, finkornig, mörkgrön

0,94

0,94

10,10 - 13,11

" " , delvis bandad (v=65°)

3,01

2,91

13,11 - 14,51

Tuffit, bandad, skarnig och ngt kalkig (v=70°)

1,40

1,40

14,51 - 16,71

Amfibolit, finkornig, mörkt grön, ett par kvartsådror i början

2,20

2,20

16,71 - 48,80

Tuffit, skarnig, delvis bandad, ibland fint kalkbreccierad och med spridda kvartssliror och körtlar

32,09

32,09

48,80 - 52,68

" skarnig och kalkig, bandad i början (v=60°)

3,88

3,88

52,68 - 57,75

" ngt skarnig

5,07

5,07

57,75 - 63,71

" med enst. större ljusa fragment ngt biotitförande och enst. FeS-korn

5,96

5,96

63,71 - 65,83

" ngt kloritsericitomvandlad

2,12

2,12

65,83 - 67,55

Sericitkvartsit, småveckad med spridda FeS och FeS₂-korn

1,72

1,72

1166 A 67,55 - 67,71

FeS₂-FeS-malm med ngt CuFeS₂ (FeS skär FeS₂-ådringen, v=55-60°)

0,16

0,16

1167 A 67,71 - 68,37

Sericitkvartsit, småveckad, med svag finkornig FeS₂-impr.

0,66

0,66

68,37 - 70,85

Sericitkvartsit, småveckad

2,48

2,48

70,85 - 74,16

" " med kvartssliror och finkornig FeS₂-impr

3,31

3,31

74,16 - 89,05

Tuff(it), hård, med svag omvandling i början och spridda FeS₂-korn, lösare mot slutet

14,89

14,89

89,05 - 91,89

Tuffit, skarnig, kalkbreccierad i början och med enst. kvartssliror

2,84

2,84

91,89 - 94,43

" ngt kalkig och med enst. skarnbandad

2,54

2,54

94,43 - 97,33

"

2,90

2,90

1168 A 97,33 - 98,10

Kvartsbreccia

0,77

0,77

98,10 - 104,90

Tuffit med enst. ljusa, kvartsiga band med amfibolkristaller

6,80

6,80

104,90 - 109,24

" skarnig, bandad i början (v=70°) amfibolitisk i slutet

4,34

4,34

forts.

Läge		Kusforsbasen 5310W/245N (kartblad 23121 U5072)		Avv (rörande)	
Diameter	Lutning	mot			
56-46 mm	50°	5310W/260N			
Prov nr	Ana-lys(A)	Sektion	Beskaftenhet	Längd Sektion	Kärna
		forts.			
		109,24 - 112,86	Tuffit, ngt skarnig och kvartsslirig mot slutet	3,62	3,62
		112,86 - 117,67	" svag sericitomvandlad med ngt FeS ₂ . Ett par kvartssliror på slutet	4,81	4,81
		117,67 - 119,63	" lös, ngt sericitisk	1,96	1,96
		Avslutat den 17.3.1970.			
		Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.			
		Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.			
		Boliden den 25.8.1970			
		Ivan Isaksson			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

^{KEA}
Datakod: ~~KEA~~ Bas: Kusforsbasen Borrhål nr: 99
Datum: 70.03.20 Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1062
Datum: 87.01.14

Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	N/S	E/W	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	51.2	355.0	0.00	245.00	-5310.00	0.00	0.0	
10.0	10.0	50.1	358.0	6.34	251.33	-5310.38	7.73	10.0	
20.0	10.0	49.0	1.0	12.82	257.81	-5310.44	15.34	20.0	
30.0	10.0	48.2	1.0	19.43	264.42	-5310.32	22.84	30.0	
40.0	10.0	47.2	1.0	26.15	271.15	-5310.21	30.24	40.0	
50.0	10.0	46.7	1.0	32.98	277.98	-5310.09	37.55	50.0	
60.0	10.0	45.2	2.0	39.93	284.93	-5309.90	44.73	60.0	
70.0	10.0	44.5	2.0	47.01	292.01	-5309.66	51.79	70.0	
80.0	10.0	42.9	4.0	54.23	299.23	-5309.28	58.69	80.0	
90.0	10.0	41.9	5.0	61.61	306.59	-5308.70	65.44	90.0	
100.0	10.0	40.0	5.0	69.14	314.11	-5308.04	71.99	100.0	
110.0	10.0	39.1	5.0	76.84	321.80	-5307.37	78.36	110.0	
119.6	9.6	38.2	5.0	84.35	329.29	-5306.71	84.37	119.6	

Mätt längd: 110.00 m

Total längd: 119.63 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

KEDTRÄSK Kusforsbasen


Löpnr 1062

245.00 N 5310.00 W Z= 0.00

Bh nr 99

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermark

87.01.14



BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

2/60

BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

14.10.70

Konto

20579406

Insändare

GPäg

Intyg nr

45070

Föremål

Kedträsk borrhål 99

Lab nr	Märkning				Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %				SiO ₂ %
	1970																
503746	18.9	1166	67,55-67,71	16	0,2	3	2,49					0,04	27,2				
47		67	67,71-68,37	66	0,1	17	0,04			0,43	0,12	0,03	8,8				
48		68	97,33-98,10	77	<0,1	1											

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Läge

Kusforsbasen 5700W/440N

(kartblad 23I2i 150F2)

Avv (rörande)

Diameter

56-46 mm

Lutning

50°

mot

5700W/480N

BERGMÄSTAREN

NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

X = 2127.59

Y = 1147.85

Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd Sektion	Kärna
1201	A	0,00 - 0,59	Ovan jord	0,39	
		0,59 - 7,88	Jord	7,29	
		7,88 - 13,11	Tuffit, delvis skarnbandad (v=70°), i början ngt sericitisk, enst. FeS ₂ -korn, spridda	5,23	5,23
		13,11 - 17,50	Tuff(it), kloritisk med ngt FeS ₂	4,39	4,39
		17,50 - 18,87	"	1,37	1,37
		18,87 - 20,88	" sericitkloritomvandlad med FeS och spår av CuFeS ₂	2,07	2,07
		20,88 - 20,94	CuFeS ₂ -FeS-malm i kvartsitiskt band		
		20,94 - 24,15	Tuff(it), ngt sericitblekt och med ngt FeS ₂ mot slutet	3,21	3,21
		24,15 - 26,26	Tuffit, skarnbandad med kvartsgång (dm-bred) i mitten	2,11	2,11
		26,26 - 28,26	Tuff(it), lös med ytterst finkornig FeS ₂ sericitkloritisk)	2,00	2,00
1202	A	28,26 - 29,88	" lös, kloritskiffrig	1,62	1,62
		29,88 - 32,39	" lös, sericitkloritskiffrig med finkornig kis, ngt CuFeS ₂ -FeS i början och slutet	2,51	2,51
1203	A	32,39 - 32,76	FeS-CuFeS ₂ -malm-breccia, i början CuFeS ₂ -bandad tuffit	0,37	0,37
1204	A	32,76 - 33,29	Tuff(it), kloritskiffrig, lös, med enst. FeS-CuFeS ₂ -sliror samt finkorniga Fe ₃ O ₄ -korn, glest strödda i början	0,53	0,53
		33,29 - 42,62	" delvis kloritisk, i början skarnig och med ngt FeS och FeS ₂	9,33	9,33
1205	A	42,62 - 43,01	Kloritskiffrig tuff med CuFeS ₂ -FeS-sliror	0,39	0,39
		43,01 - 43,46	" (lös) med spridda Fe ₃ O ₄ - och FeS-korn	0,45	0,45
		43,46 - 47,18	Tuff(it), ngt sericitisk med finkornig kis (ngt), kvartsströkorn, ljusblå mot slutet	3,72	3,72
		47,18 - 55,05	" kloritskiffrig, lös (grå via brungrönare till grön på slutet)	7,87	7,87
		55,05 - 61,40	Tuffit, skarnig	6,35	6,35
		61,40 - 71,06	Tuff(it), kloritskiffrig mot slutet fint bandad tuff med spridda Fe ₃ O ₄ - och FeS ₂ -korn	9,66	9,66
		71,06 - 74,30	" kloritskiffrig, grön, lös	3,24	3,24
		Avslutat den 24.3.70	Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat. Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat. Boliden 25.8.70		

RÖNNSKÄRSVERKEN

Utskrivningsdatum

14.10.70

Konto

Insändare

Intyg nr

20679406

428

45072

Föremål

Kedträsk borrhål 101

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr	52-603/94
Ink.	94-12. 3 0
Bm	

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i Borrhål

KEDTRASK

Mätt av: B.H

Dataskod: ^{KEA}~~KEE~~ Bas: Kusforsbasen

Datum: 70.04.08

Borrhål nr: 101

Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1067

Datum: 87.01.14

Djup	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	N/S	E/W	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	50.4	357.0	0.00	440.00	-5700.00	0.00	0.0	
10.0	10.0	50.0	357.0	6.40	446.39	-5700.34	7.68	10.0	
20.0	10.0	48.0	357.0	12.96	452.94	-5700.68	15.23	20.0	
30.0	10.0	46.5	357.0	19.75	459.72	-5701.03	22.57	30.0	
40.0	10.0	45.0	357.0	26.73	466.69	-5701.40	29.73	40.0	
50.0	10.0	43.5	357.0	33.89	473.84	-5701.77	36.71	50.0	
60.0	10.0	43.0	356.0	41.17	481.11	-5702.22	43.56	60.0	
70.0	10.0	42.0	356.0	48.54	488.47	-5702.73	50.32	70.0	
74.3	4.3	41.5	356.0	51.75	491.67	-5702.96	53.18	74.3	

Mätt längd:

70.00 m

Total längd:

74.30 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

KEDTRÄSK Kusforsbasen


Löpnr 1067

440.00 N 5700.00 W Z= 0.00

Bh nr 101

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermarck

87.01.14



Läge		Kusforsbasen 5400W/ 540N ^{540N} (kartblad 23I 2i 150 22)		Avv (rörande)	
Diameter	Lutning	mot			
56-46 mm	50°	5400W/580N	X = 2226.81 Y = 1448.11		
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaftenhet	Längd Sektion	Kärna
		0,00 - 0,67	Ovan jord	0,67	
		0,67 - 7,88	Jord	7,21	
		7,88 - 20,56	Sericitkvartsit, småveckad, med ngt FeS ₂	12,68	12,68
		20,56 - 40,25	" med FeS ₂ -impr, 3 skarniga bankar förekommer (säkert omvandlad tuff)	19,69	19,69
		40,25 - 48,48	Serieitkloritskiffrig, lös tuff med spridda små FeS ₂ -korn	8,23	8,23
		48,48 - 51,08	Sericitkvartsit med ngt FeS ₂	2,60	2,60
		51,08 - 58,82	Tuff, biotitrik, brungrå, ljusare sericitisk mot slutet	7,74	7,74
		58,82 - 70,47	Felsit, ljusgrå, breccierad av fint nätverk med biotit, smala kvartsggr finns spridda tämligen jämnt	11,65	11,65
		70,47 - 71,57	Tuffit, biotitrik, ngt skarnig	1,10	1,10
		71,57 - 90,92	Felsit, ljusgrå, breccierad, mot slutet med diffus fin bandning (=tuff) och biotitrika tuffbankar, samt kvartsgångar i början och slutet. Enst. kalkskarnband mot slutet (v=70°)	19,35	19,35
Avslutat den 31.3.1970.					
Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.					
Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.					
Boliden den 28.8.1970					
Ivan Isaksson					
BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET Dnr 52-603/94 Ink. 94-12-30 Bm					

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

KEA
Datakod: ~~KEC~~ Bas: Kusforsbasen Borrhål nr: 102
Datum: 70.04.08 Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1068
Datum: 87.01.13

Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	N/S	E/W	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	50.0	6.0	0.00	540.00	-5400.00	0.00	0.0	
10.0	10.0	48.2	6.2	6.55	546.51	-5399.30	7.56	10.0	
20.0	10.0	46.9	6.5	13.30	553.22	-5398.56	14.94	20.0	
30.0	10.0	46.0	7.0	20.18	560.06	-5397.75	22.18	30.0	
40.0	10.0	45.6	7.0	27.16	566.98	-5396.90	29.35	40.0	
50.0	10.0	45.0	7.0	34.19	573.96	-5396.04	36.46	50.0	
60.0	10.0	44.0	7.0	41.32	581.04	-5395.17	43.47	60.0	
70.0	10.0	43.2	7.0	48.56	588.23	-5394.29	50.36	70.0	
80.0	10.0	42.9	6.5	55.87	595.48	-5393.43	57.19	80.0	
90.9	10.9	42.0	5.9	63.93	603.49	-5392.56	64.56	90.9	

Mätt längd:

80.00 m

Total längd:

90.92 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

KEDTRÄSK Kusforsbasen


Löpnr 1068

540.00 N 5400.00 W Z= 0.00

Bh nr 102

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermark

87.01.13



Läge

Kusforsbasen 5540W/540N

(Kartblad 23I2i 450F2)

Avv (rörande)

Diameter

mm

Lutning

50°

mot

5540W/580N

BERGMÄSTARE

2227.17

NORRA DISTRIKTET

Y=1308.11

Prov nr	Ana-lys(A)	Sektion	Beskaflenhet	Dnr	Ink.	Bm	Längd	Sektion	Kärna
		0,00 - 0,42	Ovan jord						
		0,42 - 4,50	Jord						
		4,50 - 10,39	Tuff(it), kloritiserad med ngt FeS ₂				5,89		5,65
		10,39 - 40,24	Sericitomvandlad tuff(it) med finkornig FeS ₂ -impr, stråk med småveckad sericitkv. förekommer				29,85		29,85
		40,24 - 40,36	FeS ₂ -rand				0,12		0,12
		40,36 - 42,66	Sericitkvartsit, småveckad och med finkornig FeS ₂ -impr.				2,30		2,30
1207	A	42,66 - 45,28	" med enst. CuFeS ₂ -FeS-ränder, mot slutet ett par kvartsggr med ngt CuFeS ₂ och FeS (3 o 1 dm)				2,62		2,62
1208	A	45,28 - 52,20	" med spridda, delvis kompakta FeS ₂ -ränder				6,92		6,92
		52,20 - 72,24	" kvartsporfyrisk (ljusblå kvartsögon) och med svag FeS ₂ -impr, ZnS-slior vid 66,05-66,10 m				20,04		20,04
		72,24 - 72,43	Amfibolit (strålstén)				0,19		0,19
		72,43 - 73,16	Biotitkloritamfibolskiffer m kvartsggr				0,73		0,73
		73,16 - 74,07	Amfibolit (strålstén)				0,91		0,91
		74,07 - 80,85	Sericitkvartsit, rikl. kvartsporfyrisk med upp till 0,5 cm-stora, blå kvartsögon samt med ngt FeS ₂				6,78		6,78
		80,85 - 84,16	Amfibolit med ngt biotit och kvartsgång i början, mitten o slutet				3,31		3,31
		84,16 - 91,32	Sericitkvartsit, delvis kvartsporfyrisk med ngt FeS ₂ (finkornig), breccierad, tät fr 89,80				7,16		7,16
		91,32 - 92,25	Kvartsgång, vit, med biotitamfibolitrand i mitten				0,93		0,93
		92,25 - 92,75	Breccierad tuff(it)				0,50		0,50
		92,75 - 94,25	Sericitkvartsit med kvartsggr och ngt FeS ₂				1,50		1,50
		94,25 - 95,10	Amfibolitbankar i sericitkv.				0,85		0,85
		95,10 - 96,75	Sericitkloritomvandlad tuff				1,65		1,65
		96,75 -100,25	Tuff(it), grå, breccierad av fint nätverk med biotit, ngt kloritisk och skiktad mot slutet (v=80°)				3,50		3,50
Avslutat den 23.4.70			Anm.: Genomgången med scheelitlampa och scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.						
Boliden den 27.8.1970									

BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

29.10.70

Konto	Insändare	Intyg nr
20679406	0716	45135

Föremål

Kedträsk borrhål 114

Lab nr	Märkning	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970										
504980	2.10 1207	42,66-45,28	262	0,5	3	0,19			<0,01	3,7	
81	08	45,28-52,20	692	0,2	2	0,01			<0,01	9,9	
BOLIDEN RÖNNSKÄRSVERKEN NORRA DISTRIKTET Dnr 52-603/94 Ink 94-12-30 Bm											

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

KEA

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

Datakod: ~~KEE~~ Bas: Kusforsbasen
Datum: 70.05.20


Borrhål nr: 114
Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1140
Datum: 87.01.13

Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	N/S	E/W	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	54.0	6.0	0.00	540.00	-5540.00	0.00	0.0	
10.0	10.0	54.0	6.0	5.88	545.85	-5539.39	8.09	10.0	
20.0	10.0	53.0	6.0	11.83	551.76	-5538.76	16.13	20.0	
30.0	10.0	52.0	6.0	17.91	557.82	-5538.13	24.06	30.0	
40.0	10.0	50.5	7.0	24.17	564.03	-5537.42	31.86	40.0	
50.0	10.0	48.0	7.0	30.70	570.51	-5536.62	39.43	50.0	
60.0	10.0	46.0	7.0	37.52	577.28	-5535.79	46.75	60.0	
70.0	10.0	44.0	7.0	44.59	584.30	-5534.93	53.82	70.0	
80.0	10.0	43.0	7.0	51.84	591.50	-5534.05	60.70	80.0	
90.0	10.0	41.0	7.0	59.27	598.87	-5533.14	67.39	90.0	
100.3	10.3	38.5	7.0	67.15	606.69	-5532.18	73.94	100.3	

Mätt längd: 90.00 m

Total längd: 100.25 m



KEDTRÄSK Kusforsbasen


Löpnr 1140

540.00 N 5540.00 W Z= 0.00

Bh nr 114

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermark

87.01.13



BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 140

X-koord : 1541.1 Y-koord : 1900.4 Z : 35.2 Lutn : 60.00 Rikt : 7.72 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	11.7 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
11.7 :	18.6 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
18.6 :	19.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
19.5 :	21.9 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
21.9 :	27.0 :	TUFFIT	:SLIR-KÖRTLAR	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
27.0 :	29.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
29.2 :	43.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
43.7 :	47.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
47.0 :	50.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
50.0 :	51.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
51.5 :	57.2 :	SER.KVARTSIT	:RÄNDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
57.2 :	60.3 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
60.3 :	61.8 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
61.8 :	62.3 :	SER.KVARTSIT	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
62.3 :	64.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
64.0 :	64.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SLIR-KÖRTLAR	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
64.6 :	67.6 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
67.6 :	69.4 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
69.4 :	69.8 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
69.8 :	74.0 :	SER.KVARTSIT	:SLIR-KÖRTLAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
74.0 :	76.3 :	SER.KVARTSIT	:SLIR-KÖRTLAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
76.3 :	77.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:CUFES2-ZNS	:	:	:	:	:	:
77.0 :	80.6 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
80.6 :	82.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

94-12-30

Dnr

Ink.

Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr. 52-603/94

Inkom 19 94-12-30

Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 140

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
:	:	-	IMPREGN	CUFES2-ZNS	:	:	:	:	:	:
82.4	85.0	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
85.0	88.2	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
88.2	91.8	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
91.8	92.7	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
92.7	97.4	TUFFIT	OJÄMNKORN	KVARTS	:	:	:	:	:	:
97.4	107.9	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
107.9	119.9	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN DEN 25/5 1970 A. WIRSTAM

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

BOLIDEN

KONNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

3.7.70

Konto

20679457

Insändare

GPIg

Intyg nr

44595

Föremål

Kedtrask borrhål 140

Lab nr	Märkning				Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
1970														
495129	4.6	1061	50,03-51,50	147	0,1	< 1	0,03						17,5	
30		62	51,50-57,23	573	0,1	< 1	0,03						9,0	
31		63	57,23-60,30	307	0,1	< 1	0,07						19,0	
32		64	60,30-61,80	150	< 0,1	< 1	0,01						1,6	
33		65	61,80-62,35	55	< 0,1	4	0,01			0,35			26,6	
34		66	62,35-64,06	171	< 0,1	1	0,02						3,6	
35		67	64,06-64,60	54	< 0,1	8	0,50			0,40			19,2	
36		68	74,00-76,32	232	0,4	13	0,15			1,63	0,16	0,32	27,3	
37		69	76,32-77,00	68	0,4	28	1,25			2,68	0,27	0,40	34,0	
38		70	80,60-82,40	180	0,4	22	0,51			2,75	0,17	0,50	43,0	
39		71	88,22-91,82	360	0,2	4	0,16			0,24	0,01	0,03	12,7	
40		72	91,82-92,70	91	0,3	19	0,14			2,73	0,22	0,20	42,0	

Bm

Ink.

Dnr

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink.
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 141

X-koord : 1545.0 Y-koord : 1940.4 Z : 35.1 Lutn : 59.00 Rikt : 2.97 Diam : 46. Krökmätt : 120.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	11.0 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
11.0 :	30.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
30.0 :	38.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
38.7 :	44.1 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
44.1 :	55.1 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
55.1 :	58.8 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
58.8 :	60.2 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
60.2 :	62.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
62.6 :	64.7 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
64.7 :	69.4 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
69.4 :	73.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
73.6 :	75.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
75.4 :	76.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
76.5 :	77.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
77.0 :	79.2 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
79.2 :	80.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
80.7 :	85.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
85.0 :	87.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
87.5 :	90.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
90.0 :	105.8 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
105.8 :	109.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
109.8 :	115.2 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
115.2 :	120.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN DEN 24/6 1970 A. WIRSTAM

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
NORRA DISTRIKTET
BOLIDEN
BOLIDEN

BOLIDEN

BÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

27.7.70

Konto	Insändare	Inlyg nr
20679457	UTK	44684

Föremål

Kedtrask borrhål 141

Lab nr	Märkning			Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970												
496677	2.7	1083	58,82-60,20	138	0,1	3	0,13		0,05	0,01	0,03	19,8	
678		1084	60,20-62,60	240	<0,1	2	0,08		0,49	0,02	0,03	27,9	
679		1085	62,60-64,72	212	<0,1	3	0,03		0,46	0,11	0,02	17,3	
680		1086	64,72-69,46	474	<0,1	<1	0,01					9,4	
681		1087	69,46-73,62	416	0,2	3	0,05		0,13			18,3	
682		1088	73,62-75,40	178	0,4	9	0,19		1,12	0,14	0,10	36,8	
683		1089	75,40-76,54	114	0,3	3	0,06					2,2	
684		1090	76,54-77,05	51	0,7	6	0,27		1,55	0,01	0,05	35,7	
685		1091	79,25-80,73	148	0,1	27	0,50		1,35	0,28	0,10	46,4	
686		1092	85,05-87,51	246	0,1	6	0,30		0,06			17,6	
687		1093	87,51-90,00	249	0,3	3	0,10		0,10			13,0	

Bm
Ink.
Dnr
52-603/94
94-12-3 0
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 142

X-koord : 1551.2 Y-koord : 1979.6 Z : 35.3 Lutn : 59.00 Rikt : 354.80 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0 :	11.0 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
11.0 :	19.0 :	TUFFIT	:RANDER	:SKARNMINERAL	:	:	:	:	:	:
19.0 :	29.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
29.8 :	31.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
31.0 :	42.6 :	TUFFIT	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
42.6 :	51.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
51.7 :	57.8 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
57.8 :	60.7 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
60.7 :	65.4 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
65.4 :	67.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
67.7 :	71.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
71.5 :	74.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
:	:	-	: -	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
74.0 :	75.0 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
75.0 :	75.8 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
75.8 :	78.2 :	SER.KVARTSIT	:SPAR	:MAGNETIT	:	:	:	:	:	:
78.2 :	79.1 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
79.1 :	80.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
80.3 :	84.4 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
84.4 :	90.2 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
90.2 :	92.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
92.0 :	104.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
104.2 :	114.1 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
114.1 :	116.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Bm Ink Dm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 142

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
116.1 :	120.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN DEN 3/7 1970 A WIRSTAM

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-605/94
94-12-30
Dnr
Ink.
Bm

BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

28.7.70

Konto

Insändare

Intyg nr

20679457**OPYG****44701**

Föremål

Kedträsk borrhål 142

Lab nr	Märkning				Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970													
497044	8.7	1095	57,80-60,70	290	0,2	4	0,11			0,12			25,2	
045		1096	60,70-65,42	472	<0,1	2	0,06			0,50			16,3	
046		1097	65,42-67,70	228		<10^x	0,03						6,1	
047		1098	67,70-71,50	380		<10^x	0,05						16,4	
048		1099	71,50-74,00	250	0,4	8	0,07			0,55		0,16	29,6	
049		1100	74,00-75,00	100	<0,1	7	0,07						4,9	
050		1101	75,00-75,85	85	0,2	2	0,02			0,38			22,6	
051		1102	75,85-78,20	235		<10^x	0,01						0,9	
052		1103	78,20-79,10	90	0,9	5	0,07			0,18			18,0	
053		1104	79,10-80,30	120	0,6	4	0,05			0,72	<0,01	0,08	37,9	
054		1105	80,30-84,45	415		<10^x	0,12						8,9	
x halvkvantitativ analys														

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

LUTNINGS- och RIKTNINGSMÄTNING i Borrhål

Kedtråsk
Mätt av: NB

Dataskod: KEC
Datum: 86.01.28

Borrhål nr: 142
Ber av: NB


Löp nr: 11144
Datum: 86.01.28

DJUP	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	59.0	354.8	0.00	1551.18	1979.60	35.30	0.0	
10.0	10.0	59.0	354.8	5.15	1556.31	1979.13	43.87	10.0	
20.0	10.0	59.0	354.8	10.30	1561.44	1978.67	52.44	20.0	
30.0	10.0	59.0	354.8	15.45	1566.57	1978.20	61.01	30.0	
40.0	10.0	59.0	354.8	20.60	1571.70	1977.74	69.59	40.0	
50.0	10.0	59.0	354.8	25.75	1576.83	1977.27	78.16	50.0	
60.0	10.0	59.0	354.8	30.90	1581.96	1976.80	86.73	60.0	
70.0	10.0	59.0	354.8	36.05	1587.08	1976.34	95.30	70.0	
80.0	10.0	59.0	354.8	41.20	1592.21	1975.87	103.87	80.0	
90.0	10.0	59.0	354.8	46.35	1597.34	1975.41	112.44	90.0	
100.0	10.0	59.0	354.8	51.50	1602.47	1974.94	121.01	100.0	
110.0	10.0	59.0	354.8	56.65	1607.60	1974.47	129.59	110.0	
120.3	10.3	59.0	354.8	61.80	1612.89	1973.99	138.41	120.3	

Mätt längd: 0.00 m

Total längd: 120.30 m

065



Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :


Kod : KEC

Bh-nr : 143

X-koord : 1549.6 Y-koord : 2020.5 Z : 35.2 Lutn : 60.00 Rikt : 350.50 Diam : 46. Krökmätt : 100.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	10.8 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
10.8 :	27.7 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
27.7 :	28.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
28.5 :	35.7 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
35.7 :	44.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
44.1 :	63.2 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
63.2 :	64.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
64.2 :	68.3 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
68.3 :	72.7 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
72.7 :	74.1 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
74.1 :	77.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
77.5 :	80.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
80.0 :	80.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
80.6 :	81.9 :	TUFFIT	:SLIR-KÖRTLAR	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
81.9 :	85.1 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
85.1 :	85.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:CUFES2-ZNS	:	:	:	:	:	:
85.7 :	89.1 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
89.1 :	92.3 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
92.3 :	99.9 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
99.9 :	107.5 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
107.5 :	110.1 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN DEN 13/8 1970 A. WIRSTAM



LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

Kedtråsk
Mätt av: BH

Dataskod: KEC
Datum: 70

Borrhål nr: 143
Ber av: NB

Löp nr: 11258
Datum: 86.01.28

DJUP	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	60.0	350.5	0.00	1549.60	2020.49	35.23	0.0	
10.0	10.0	59.0	350.7	5.08	1554.61	2019.66	43.85	10.0	
20.0	10.0	58.0	350.7	10.30	1559.76	2018.82	52.37	20.0	
30.0	10.0	56.5	351.7	15.71	1565.11	2017.99	60.78	30.0	
40.0	10.0	55.0	352.2	21.34	1570.68	2017.21	69.05	40.0	
50.0	10.0	54.0	352.7	27.14	1576.44	2016.44	77.19	50.0	
60.0	10.0	51.5	352.7	33.19	1582.44	2015.68	85.15	60.0	
70.0	10.0	50.0	352.7	39.52	1588.72	2014.87	92.89	70.0	
80.0	10.0	47.0	351.7	46.14	1595.28	2013.97	100.38	80.0	
90.0	10.0	45.0	352.5	53.09	1602.16	2013.02	107.57	90.0	
100.0	10.0	42.5	352.7	60.31	1609.32	2012.09	114.68	100.0	
110.1	10.1	41.0	353.4	67.86	1616.82	2011.18	121.23	110.1	

Mätt längd: 100.00 m

Total längd:

110.13 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

1970

BÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

16.9.70

Konto
20679106

Insändare
GPXg

Analys nr
44940

Föremål
Kedträsk borrhål 143

Lab nr	Märkning				Au g/l	Ag g/l	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %
	1970														
501478	28.8	1140	63,25-64,25	100	<0,1	2	0,05			0,08			32,3		
479		1141	64,25-68,35	410		<10	0,02						12,6		
501480		1142	68,35-72,75	440		<10	0,05			0,13			14,1		
481		1143	72,75-74,10	135		<10									
482		1144	74,10-77,55	345		10	0,26			0,44			11,7		
483		1145	77,55-80,00	245	0,1	4	0,08			0,31	0,03	0,06	29,2		
484		1146	80,00-80,63	63		<10	0,02			0,38			20,0		
485		1147	80,63-81,90	127		<10									
486		1148	81,90-85,17	327	0,2	5	0,03			0,70	0,07	0,19	24,0		
487		1149	85,17-85,77	60	0,2	8	0,45			1,72	0,02	0,22	43,8		

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

 Borrplats : KEDTRASK Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 144

X-koord : 1555.7 Y-koord : 2060.4 Z : 35.5 Lutn : 60.00 Rikt : 355.10 Diam : 46. Krökmätt : 90.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	9.9 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
9.9 :	18.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
18.3 :	24.1 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
24.1 :	25.2 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
25.2 :	25.5 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
25.5 :	25.9 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
25.9 :	26.5 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
26.5 :	28.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
28.3 :	28.7 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
28.7 :	34.2 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
34.2 :	39.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
39.3 :	43.2 :	DACIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
43.2 :	47.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
47.7 :	57.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
57.0 :	61.6 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
61.6 :	65.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
65.0 :	66.7 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
66.7 :	70.1 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
70.1 :	72.6 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
72.6 :	74.8 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
74.8 :	75.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
75.5 :	77.2 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
77.2 :	78.0 :	DACIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
78.0 :	80.4 :	MASS-SULFID	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
80.4 :	81.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
81.6 :	83.4 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:

Bm
 Ink
 Dnr: .. 59-603/94 ..
 NORRA DISTRIKTET
 BERGMÄSTAREN I
 94-12-30

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 144

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
83.4 :	86.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
86.9 :	93.1 :	TUFFIT	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
93.1 :	99.1 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN DEN 18/9 1970 A. WIRSTAM

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

RÖNNSKÄRSVERKEN

Utskrivningsdatum

2.11.70

Konto

20579457

Insändare

CPK.B

Intyg nr

45151

Föremål

Kedträsk borrhål 144

Dnr	58-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

LUTNINGS- OCH RIKTNINGSMÄTNING I BORRHÅL

Kedträsk
Mätt av: BH

Dataskod: KEC
Datum: 70.08.27

Borrhål nr: 144
Ber av: NB

Löp nr: 11259
Datum: 86.01.20

DJUP	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	60.0	355.1	0.00	1555.70	2060.36	35.45	0.0	
10.0	10.0	60.0	355.1	5.00	1560.68	2059.93	44.11	10.0	
20.0	10.0	57.0	354.7	10.22	1565.88	2059.47	52.63	20.0	
30.0	10.0	55.0	355.7	15.81	1571.46	2059.00	60.92	30.0	
40.0	10.0	53.0	356.1	21.69	1577.32	2058.58	69.01	40.0	
50.0	10.0	50.5	356.7	27.88	1583.49	2058.20	76.86	50.0	
60.0	10.0	47.0	357.2	34.47	1590.08	2057.85	84.38	60.0	
70.0	10.0	42.0	357.7	41.59	1597.19	2057.54	91.38	70.0	
80.0	10.0	40.0	356.7	49.14	1604.73	2057.17	97.94	80.0	
90.0	10.0	38.0	356.7	56.91	1612.49	2056.72	104.23	90.0	
99.1	9.1	36.0	356.7	64.20	1619.77	2056.30	109.73	99.1	

Mätt längd: 90.00 m

Total längd:

99.13 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET


Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 145

X-koord : 1557.8 Y-koord : 2101.3 Z : 35.9 Lutn : 60.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	9.5 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
9.5 :	24.6 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
24.6 :	27.0 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
27.0 :	33.3 :	TUFFIT	:OJÄMNKORN	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
33.3 :	35.4 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
35.4 :	38.6 :	TUFFIT	:RÄNDER	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
38.6 :	41.9 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
41.9 :	49.6 :	TUFFIT	:SERI-ÖMVA	:	:	:	:	:	:	:
49.6 :	59.4 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
59.4 :	64.3 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
64.3 :	64.7 :	SER.KVARTSIT	:RÄNDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
64.7 :	69.2 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
69.2 :	71.4 :	SER.KVARTSIT	:RÄNDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
71.4 :	73.4 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
73.4 :	80.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
80.7 :	83.5 :	SER.KVARTSIT	:RÄNDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
83.5 :	83.8 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
83.8 :	84.0 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
84.0 :	84.3 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
84.3 :	85.7 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
85.7 :	88.1 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
88.1 :	89.5 :	SER.KVARTSIT	:RÄNDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
89.5 :	90.4 :	SER.KVARTSIT	:TUFFISITIS	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
90.4 :	92.0 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
92.0 :	95.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:



Datum : 89-03-15


Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 145

Start : Slut :Bergart :Struktur :Mineral :Korn :Färg :Objekt :Värde-1 :Värde-2 :Typ

95.0 : 101.1 :DACIT : : : : : : : : :

A,SLUT. BOLIDEN DEN 21/9 1970 A. WIRSTAM



BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

2.11.70

Konto

20679457

Insändare

GPX

Intyg nr

45152

Föremål

Kedträsk borrhål 145

Lab nr	Märkning				Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970													
505132	2.10	1226	69,26-71,45	219	0,1	8	0,60			0,06	<0,01	0,02	18,8	
33		27	71,45-73,42	197	0,2	6	0,11			0,05	<0,01	0,31	15,9	
34		28	80,78-83,55	277	0,1	8	0,35			0,08	0,01	0,03	25,0	
35		29	83,55-84,35	80	0,1	8	0,90			0,07	0,02	0,04	5,6	
36		30	84,35-85,70	135	0,2	9	1,62			0,07	0,02	0,05	26,2	
37		31	85,70-88,10	240	0,1	6	0,14						12,1	
38		32	88,10-89,55	145	0,2	7	0,75			0,17	0,04	0,03	27,0	
39		33	89,55-90,40	85	0,2	6	0,74			0,07	0,01	0,07	4,3	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12.30
Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

Kedträsk
Mätt av: BH

Dataskod: KEC
Datum: 70.08.28

Borrhål nr: 145
Ber av: NB


Löp nr: 11260
Datum: 86.01.28

DJUP	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	60.0	0.0	0.00	1557.78	2101.33	35.87	0.0	
10.0	10.0	60.0	0.0	5.00	1562.78	2101.33	44.53	10.0	
20.0	10.0	60.0	0.0	10.00	1567.78	2101.33	53.19	20.0	
30.0	10.0	60.0	0.0	15.00	1572.78	2101.33	61.85	30.0	
40.0	10.0	60.0	0.0	20.00	1577.78	2101.33	70.51	40.0	
50.0	10.0	60.0	0.0	25.00	1582.78	2101.33	79.17	50.0	
60.0	10.0	60.0	0.0	30.00	1587.78	2101.33	87.83	60.0	
70.0	10.0	60.0	0.0	35.00	1592.78	2101.34	96.49	70.0	
80.0	10.0	60.0	0.0	40.00	1597.78	2101.34	105.15	80.0	
90.0	10.0	60.0	0.0	45.00	1602.78	2101.34	113.81	90.0	
101.2	11.2	60.0	0.0	50.59	1608.37	2101.34	123.49	101.2	

Mätt längd: 0.00 m

Total längd: 101.17 m

Obs!



Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 146

X-koord : 1556.5 Y-koord : 2139.8 Z : 35.3 Lutn : 63.00 Rikt : 2.30 Diam : 46. Krökmätt : 90.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	9.5 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
9.5 :	17.5 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
17.5 :	17.9 :	KVARTS	:	:	:	:	:	:	:	:
17.9 :	20.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
20.8 :	25.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
25.3 :	31.4 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
31.4 :	31.6 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
31.6 :	40.6 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
40.6 :	42.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
42.0 :	44.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
44.5 :	49.6 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
49.6 :	52.1 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:0.0	:	:
52.1 :	53.4 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
53.4 :	69.1 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
69.1 :	72.2 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
72.2 :	82.5 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
83.5 :	85.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
85.0 :	86.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
86.6 :	87.2 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
87.2 :	87.3 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
87.3 :	89.3 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
89.3 :	89.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
89.7 :	92.5 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
92.5 :	93.7 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
93.7 :	98.2 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
98.2 :	102.7 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT BOLIDEN 1970-09-21 AKE WIRSTAM

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

2.11.70

Konto

20679457

Insändare

GPKg

Intyg nr

45155

Föremål

Kedträsk borrhål 146

Lab nr	Märkning	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970										
505337	3.10 1234 69,10-72,25 315	0,2	7	0,76			0,02			18,9	
38	35 82,53-85,00 247	0,4	9	0,51			0,05	0,02	0,01	13,5	
39	36 85,00-86,68 168	0,1	2	0,67			0,02	0,01	0,03	19,1	
40	37 86,68-89,30 262	0,3	2	0,19						5,4	
41	38 89,30-89,71 41	0,3	2	1,08			0,03	0,01	0,05	43,6	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/44

Ink. 94-12. 3 0

Bm

LUTNINGS- och RIKTNINGSMÄTNING i Borrhål

Kedtråsk
Mätt av: BH

Dataskod: KEC
Datum: 70.08.28

Borrhål nr: 146
Ber av: NB

Löp nr: 11261
Datum: 86.01.28

DJUP	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	63.0	2.3	0.00	1556.46	2139.83	35.35	0.0	
10.0	10.0	60.0	1.7	4.77	1561.23	2140.00	44.14	10.0	
20.0	10.0	59.0	0.7	9.84	1566.30	2140.10	52.75	20.0	
30.0	10.0	57.0	1.7	15.14	1571.60	2140.22	61.23	30.0	
40.0	10.0	55.0	1.7	20.73	1577.19	2140.30	69.02	40.0	
50.0	10.0	53.0	2.2	26.61	1583.06	2140.58	77.61	50.0	
60.0	10.0	52.0	2.7	32.70	1589.14	2140.85	85.54	60.0	2141
70.0	10.0	51.0	3.2	38.92	1595.36	2141.17	93.37	70.0	
80.0	10.0	50.0	3.7	45.28	1601.71	2141.55	101.08	80.0	
90.0	10.0	48.0	2.7	51.84	1608.26	2141.92	108.63	90.0	
102.8	12.8	45.0	1.7	60.63	1617.04	2142.25	117.89	102.8	

Mätt längd: 90.00 m

Total längd: 102.78 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12.30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :


Kod : KEC

Bh-nr : 147

X-koord : 1554.7 Y-koord : 2180.2 Z : 35.9 Lutn : 60.00 Rikt : 352.98 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	9.6 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
9.6 :	13.1 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
13.1 :	13.7 :	KVARTS	:	:	:	:	:	:	:	:
13.7 :	14.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
14.8 :	18.1 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
18.1 :	23.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
23.8 :	44.9 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
44.9 :	49.3 :	TUFFIT	:RANDER	:SKARNMINERAL	:	:	:	:	:	:
49.3 :	55.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
55.8 :	69.6 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
69.6 :	70.7 :	SER.KVARTSIT	:MASS SULFI	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
70.7 :	72.4 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
72.4 :	81.4 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
81.4 :	83.7 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
83.7 :	84.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
84.4 :	85.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
85.7 :	87.4 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
87.4 :	99.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT BOLIDEN 1970-09-12 AKE WIRSTAM



RÖNNSKÄRSVERKEN

Utskrivningsdatum

2.11.70

Konto

20673457

Insändare

CPXg

Intyg nr

45156

Föremål

Kedträsk borrhål 147

Lab nr	Märkning				Au g/l	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970													
505342	3.10	1239	69,65-70,75	110	0,2	11	2,41			0,03	<0,01	0,02	30,4	
43		40	70,75-72,43	168	0,3	2	0,42						14,4	
44		41	81,45-83,70	225	0,2	< 1	0,52			0,07	0,01	0,01	19,4	
45		42	83,70-84,43	73	0,3	7	2,42			0,25	0,03	0,04	43,2	
46		43	84,43-85,79	136	<0,1	1	0,36						7,4	

BÄRGÅSTA
NORRA DISTRIKT
Dnr 52-1
Ink. 94-12-3
Bm

BERGMÄSTAREN I	
NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :


Kod : KEC

Bh-nr : 148

X-koord : 1555.9 Y-koord : 2220.1 Z : 36.2 Lutn : 61.00 Rikt : 9.30 Diam : 46. Krökmätt : 100.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	9.8	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
9.8	27.9	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
27.9	45.1	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
45.1	47.9	TUFFIT	:RANDER	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
47.9	50.1	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
50.1	57.4	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:KLORIT	:	:	:	:	:	:
57.4	59.9	SER.KVARTSIT	:SLIR-KÖRTLAR	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
59.9	66.8	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SLIR-KÖRTLAR	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
66.8	71.5	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
71.5	73.1	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
73.1	74.0	SER.KVARTSIT	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
74.0	76.3	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
76.3	77.0	SER.KVARTSIT	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
77.0	78.4	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:GANGAR	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
78.4	87.8	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
87.8	90.4	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
90.4	93.5	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
93.5	93.8	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
93.8	96.3	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
96.3	98.1	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
98.1	103.9	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1970-10-09 AKE WIRSTAM



BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

13.11.70

Konto

20679457

Insändare

0208

Intyg nr

45230

Föremål

Kedtrask borrhål 148

Lab nr	Märkning			Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970												
506047	13.10	1263	71,50-73,12	162	<0,1	3	0,16					15,2	
48		64	73,12-74,04	92	<0,1	8	1,42		0,04	0,01	0,02	29,0	
49		65	74,04-76,35	231	<0,1	2	0,07					13,4	
506050		66	76,35-77,07	72	0,1	8	1,88		0,06	0,01	0,03	27,2	
51		67	77,07-78,47	140	0,1	2	0,06					15,0	
52		68	87,80-90,42	262	<0,1	5	0,95		0,09	0,01	0,02	21,2	

BERGMÄSTAREN I
NORRA-DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-3 0
Bm

LUTNINGS- och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

Kedträsk
Mätt av: BH


Dataskod: KEC
Datum: 70.08.31

Borrhål nr: 148
Ber av: NB

Löp nr: 11263
Datum: 26.01.28

DJUP	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	61.0	9.3	0.00	1555.95	2220.06	36.17	0.0	
10.0	10.0	59.0	9.7	5.00	1560.88	2220.89	44.83	10.0	
20.0	10.0	58.0	9.7	10.22	1566.03	2221.77	53.35	20.0	
30.0	10.0	56.0	10.7	15.67	1571.39	2222.73	61.74	30.0	
40.0	10.0	54.0	10.7	21.40	1577.02	2223.80	69.93	40.0	
50.0	10.0	52.0	10.7	27.42	1582.94	2224.92	77.92	50.0	
60.0	10.0	50.5	9.7	33.68	1589.10	2226.03	85.71	60.0	
70.0	10.0	46.5	8.7	40.30	1595.63	2227.08	93.20	70.0	
80.0	10.0	44.0	7.7	47.34	1602.60	2228.09	100.30	80.0	
90.0	10.0	41.0	6.7	54.70	1609.91	2229.01	107.05	90.0	
100.0	10.0	39.0	6.7	62.35	1617.52	2229.91	113.49	100.0	
104.0	4.0	38.5	6.7	65.43	1620.58	2230.27	115.95	104.0	

Mätt längd: 100.00 m Total längd: 103.95 m



Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :


Kod : KEC

Bh-nr : 149

X-koord : 1560.7 Y-koord : 2260.3 Z : 36.4 Lutn : 62.00 Rikt : 11.90 Diam : 46. Krökmätt : 99.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	13.0 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
13.0 :	21.2 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
21.2 :	24.4 :	TUFFIT	:SLIR-KÖRTLAR	:SKARNMINERAL	:	:	:	:	:	:
24.4 :	25.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
25.7 :	27.7 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
27.7 :	28.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
28.8 :	42.3 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
42.3 :	51.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
51.4 :	55.9 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SLIR-KÖRTLAR	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
55.9 :	59.6 :	SER.KVARTSIT	:SLIR-KÖRTLAR	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
59.6 :	62.0 :	TUFFIT	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SLIR-KÖRTLAR	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
62.0 :	67.2 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
67.2 :	74.4 :	SER.KVARTSIT	:TUFFISITIS	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
74.4 :	75.9 :	DACIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
75.9 :	84.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
84.5 :	87.3 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
87.3 :	88.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
88.7 :	91.7 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
91.7 :	92.0 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
92.0 :	93.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
93.0 :	95.1 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
95.1 :	99.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1970-10-09 AKE WIRSTAM



RÖNNSKÄRSVERKEN

Utskrivningsdatum

13.11.70

KONTO

insändare

20679437

CPG

Intyg nr

45231

Föremål

Kedträsk borrhål 149

Lab nr	Märkning	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
506053	1970 13.10	1269	84,50-87,30	280	0,1	3	0,51	0,11	0,02	0,02	21,2

BERGMÄSTA
 NORRA DIST
 Dnr 52-60
 Ink. 94-12-3
 Bm

Bm	94-12-30	Dnr	52-603/94	BERGMÅSTÄREN I NORRA DISTRIKTET
----	----------	-----	-----------	------------------------------------

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING I BORRHÅL

Kedtråsk
Mätt av: BH

Dataskod: KEC
Datum: 70.08.31

Borrhål nr: 149
Ber av: NB


Löp nr: 11264
Datum: 86.01.28

DJUP	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	62.0	11.9	0.00	1560.70	2260.26	36.38	0.0	
10.0	10.0	58.5	9.7	4.96	1565.57	2261.19	45.06	10.0	
20.0	10.0	57.5	7.7	10.26	1570.81	2261.99	53.54	20.0	
30.0	10.0	55.5	5.7	15.77	1576.29	2262.63	61.88	30.0	
40.0	10.0	54.0	3.7	21.53	1582.04	2263.10	70.04	40.0	
50.0	10.0	53.0	3.7	27.47	1587.98	2263.49	78.08	50.0	
60.0	10.0	52.0	3.7	33.55	1594.05	2263.88	86.01	60.0	
70.0	10.0	50.5	3.7	39.80	1600.30	2264.29	93.81	70.0	
80.0	10.0	48.5	3.7	46.29	1606.78	2264.71	101.41	80.0	
90.0	10.0	47.0	3.7	53.01	1613.48	2265.14	108.81	90.0	
99.9	9.9	46.0	3.7	59.81	1620.27	2265.58	115.98	99.9	

Mätt längd: 99.00 m

Total längd:

99.88 m



Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 150

X-koord : 1560.3 Y-koord : 2298.6 Z : 36.4 Lutn : 60.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	13.1 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
13.1 :	24.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
24.4 :	29.6 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
29.6 :	30.9 :	TUFFIT	:SKARNIG	:KLOMIT	:	:	:	:	:	:
30.9 :	44.2 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
44.2 :	47.9 :	TUFFIT	:RANDER	:SKARNMINERAL	:	:	:	:	:	:
47.9 :	50.9 :	DACIT	:KLOMITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
50.9 :	60.2 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
60.2 :	65.1 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:KLOMITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
65.1 :	70.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
70.4 :	70.9 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
70.9 :	72.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
72.0 :	74.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
74.0 :	75.6 :	TUFFIT	:BRECCIERAD	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPRICKIG	:KALCIT	:	:	:	:	:	:
75.6 :	77.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
77.5 :	78.0 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
78.0 :	84.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
84.9 :	88.0 :	SER.KVARTSIT	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
88.0 :	89.8 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
89.8 :	92.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
92.4 :	92.6 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
92.6 :	92.8 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
92.8 :	95.6 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
95.6 :	104.2 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1970-10-09 AKE WIRSTAM

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

RÖNNSKÄRSVERKEN

Utskrivningsdatum

13.11.79

Insändare

20679457

676

Intyg nr

45232

Föremål

Kedträsk borrbål 150

Lab nr	Märkning			Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %
	1970													
506054	13.10	1270	77,55-78,08	53	0,4	2	0,19					20,1		
55		71	84,90-88,05	315	0,1	6	0,18		0,10			13,9		

BERGMÄSTARI
NORRA DISTRI

Dnr 52-603/

Ink 94-12-30

Bm

BERGMÅSTÄREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12. 3 0
Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

Kedträsk
Mätt av: BH

Dataskod: KEC
Datum: 70.08.31

Borrhål nr: 150
Ber av: NB

Löp nr: 11265
Datum: 26.01.28


Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	60.0	0.0	0.00	1560.34	2298.65	36.41	0.0	
10.0	10.0	60.0	0.0	5.00	1565.34	2298.65	45.07	10.0	
20.0	10.0	60.0	0.0	10.00	1570.34	2298.65	53.73	20.0	
30.0	10.0	60.0	0.0	15.00	1575.34	2298.65	62.39	30.0	
40.0	10.0	60.0	0.0	20.00	1580.34	2298.65	71.05	40.0	
50.0	10.0	60.0	0.0	25.00	1585.34	2298.65	79.71	50.0	
60.0	10.0	60.0	0.0	30.00	1590.34	2298.65	88.37	60.0	
70.0	10.0	60.0	0.0	35.00	1595.34	2298.66	97.03	70.0	
80.0	10.0	60.0	0.0	40.00	1600.34	2298.66	105.69	80.0	
90.0	10.0	60.0	0.0	45.00	1605.34	2298.66	114.35	90.0	
104.2	14.2	60.0	0.0	52.10	1612.44	2298.66	126.65	104.2	

Mätt längd:

0.00 m

Total längd:

104.20 m



Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30

Borrplats		Boringsdata		Boringsdjup		Boringshastighet		Boringsmetod		Boringsresultat	
Kedträsk		Bm		Kusforsbasen		200		KEA		200	
5660W/227,5S		Diameter		Lutning		mot		Kartref		Krokn mätning utförd	
mm		65°		5660W/100N		X=1460.49 Y=1186.10				(X)	
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	Kärna						
		0,00- 10,55	Jord. Kärnan kastad 10,55-11,90	10,55							
		10,55- 14,05	Blåkvartsförande biotitskiktad tuff m tunna tuffitbankar, spår av FeS o FeS ₂ , v=40-50°	3,50	3,10						
		14,05- 16,85	Mörk tuffit m glesa strökorn, spår av FeS o amfibol, tunna konforma kvartsådror, delvis kalk o sericitförande, ngt kalk+sericitbreccierad, v=40-50°	2,80	2,80						
		16,85- 18,90	Kvartsinfiltrerad blåkvartsförande biotitskiktad tuff, lokalt kalkig eller sericitomv i finkorniga band m FeS ₂ -impr, v=45-50°	2,05	2,05						
		18,90- 24,35	Finkornig kvartsinfiltrerad mörk tuff, lokalt ngt skarnig, vissa skikt FeS ₂ , bandade, lokalt starkt sericitomv, spridd kalkbrecciering, v=45-55°	5,45	5,25						
		24,35- 28,65	Kvartsinfiltrerad, blåkvartsförande biotitskiktad tuff m tuffitiska led, vid 27m några skarniga tunna band, oftast småveckad, svag FeS-impr, v=40-60°	4,30	4,30						
		28,65- 30,00	Finkornig mörk tuffit, ngt skarnig, tunna konforma kalkiga band, spår av FeS, v=40-55°	1,35	1,30						
		30,00- 48,85	Vit o blåkvartsförande biotitskiktad tuff svagt kloritomv, lokalt kvartsinfiltrerad, småveckad eller pressad, spår av FeS ₂ , v=45-55°	18,85	18,75						
		48,85- 52,25	Starkt kloritomv skiktad tuffit m svag FeS-impr o amfibolprickar, v=40-60°	3,40	3,25						
1408	A	52,25- 52,65	Sericitomv tuffit m svag FeS ₂ -impr, ngt CuFeS ₂ efter släppor	0,40	0,30						
1409	A	52,65- 53,30	ZnS+CuFeS ₂ -rik semimassiv malm m flera rörelseplan, delvis m buckshottextur, v=45°	0,65	0,65						
1410	A	53,30- 54,00	Massiv FeS ₂ -malm, övre 60cm ZnS-rik, nedre 10cm ren FeS ₂ m obetydligt ZnS, v=45°	0,70	0,70						
1411	A	54,00- 57,00	Starkt sericitomv o kvartsinfiltrerad skiktad till massiv tuffit m FeS ₂ -impr av växlande styrka	3,00	3,00						
1412	A	57,00- 59,40	Och spår av ZnS o CuFeS ₂ , två FeS ₂ generationer, lokalt ngt talk, v=50-60°	2,40	2,40						
		59,40- 67,85	Skiktad omväxlande sur o skarnig tuffit, lokalt kalkbandad o kalk+sericitbreccierad, spår FeS, FeS ₂ o tremolit, v=55-65°	8,45	8,45						
		67,85-100,05	Skarnig tuffit m ca 30% chertbankar, från 87,5m spridda upptill dm-breda kalkstensband, lokalt ngt surt tuffitmaterial, spår av FeS, delvis idiomorfta rekristalliserat, några lokala veckor, v=40-70° lokalt o	32,20	32,20						

500-50 84-06 U 1504-20-141:56,404

Borrplats		Bas Gruvsystem		Bh nr	
Kedträsk				200	
Diameter		Lutning		Kartref	
mm		mot		(X)	
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
1413	A	205,20-205,80	Kvartsitomv tuffit m amfibolprickar, starkt plastiskt deformerad, v=50°	0,60	0,55
		205,80-206,90	Blandat sur strökornsförande tuffit o skarnig tuffit m enstaka sura fragment, svag kloritomv, v=55-60°	1,10	1,05
		206,90-210,70	Finkornig skiktad sur tuffit m svag FeS-impr, delvis starkt kvartsinfiltrerad m kalk o sericit, delvis svagt kloritomv, v=35-55°	3,80	3,80
		210,70-223,60	Skarnig tuffit, enstaka små kvartskörtlar o kalksprickor, spår av FeS, v=40-60°	12,90	12,90
		223,60-225,50	Mörk, sur, skiktad tuffit m tunna skarnbankar, lokalt starkt kalk+sericitbreccierad, svag FeS-impr, v=45-55°	1,90	1,85
		224,55-224,70	Semimassiv FeS-impr	0,15	0,15
		225,50-261,25	Skarnig tuffit m lokala sura FeS-förande partier, från 230m talkig grövre, vid 244m fragment, rekristallisation o kalkbrecciering, spridda kalkiga partier, grov rekristalliserad FeS vid 246,5-247,5 o 249-250,5, v=35-55°	35,75	34,55
		261,25-266,00	Sur finkornig m finkornigt skarnmaterial inblandad nedtill, kloritomv, kalkig o breccierad, spår av FeS, v=50-60°	4,75	4,65
		266,00-269,80	Skarnig tuffit m biotitbankar o kalkband, spår av FeS, v=45-60°	3,80	3,80
		269,80-275,10	Grov skarnig tuffit m chertband, delvis kalkig, spår av FeS, v=50-60°	5,30	5,30
		275,10-282,65	Rekristalliserad grov skarnig tuffit m idiomorfa svarta amfibolkärvar, svag FeS-impr	7,55	7,45
		282,65-288,10	Finkornig skarnig tuffit m spår av FeS, v=50-60°	5,45	5,35
		288,10-290,10	Finkornig skarnig tuffit m sura tuff o lapillifragment, spridda tunna chertband spår av FeS, v=50-60°	2,00	1,90
		290,10-294,50	Mest välskiktad skarnig tuffit, men delvis rekristalliserad inklusive chertband, enstaka sura fragment o kalkfyllda sprickor, v=50-60°	4,40	4,40
		294,50-295,40	Sur välskiktad tuffit m inblandning av skarnmaterial, FeS-impr, v=50-60°	0,90	0,70
		295,40-311,15	Skarnig tuffit, kalkig m spridda chertband, kalken som små linser o i sprickor, spår av FeS, v=55-65°	15,75	15,65

Borrplats		Bas Gruvsystem		Bh nr	
Kedträsk				200	
Diameter	Lutning	mot	Kartref	Krokn mätning utförd	
mm				(X)	
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaftenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		311,15-315,90	Tektoniserad, kalkig, biotitskiffrig skarnig o sur tuffit, spår av FeS, v=45-55°	4,75	4,50
		315,90-316,55	Grov rekristalliserad skarnig tuffit m actinolit o talk	0,65	0,65
		316,55-318,45	Som 311-315 men kalkfattig m enstaka fragment, v=45-55°	1,90	1,85
		318,45-326,75	Finkornig skiktad skarnig tuffit m glesa sura lapilli, v=55-65°	8,30	7,65
		326,75-329,80	Skarnig tuffit, massformig rekristalliserad till skiktad, chertlinser o sura fragment, v=55-60°	3,05	3,05
		329,80-330,80	Finkornig skiktad tuffit, delvis sur, strökorfsförande, delvis skarnig, spår av FeS	1,00	0,80
		330,80-337,75	Skarnig tuffit m chertlinser, delvis starkt kalkig, välskiktad, kalcitkristaller efter sprickor, v=55-60°	6,95	6,95
		337,75-344,30	Svagt skiktad skarnig tuffit m spridda sura fragment o chertlinser, v=50-60°	6,85	6,25
		344,30-347,55	Strökorfsförande skarnig tuffit, ngt kalkig, v=50-60°	3,25	3,20
		347,55-361,05	Finkornig kvartsinfiltrerad till tektoniserad skarnig tuffit, biotitskiktad m sura inslag, lokalt sericitomv o kalkbreccierad, spår av FeS, kvartskörtel 348,40-348,60, v=40-50°, lokalt 0°	13,50	13,40
		361,05-382,55	Finkornig, sur kvartsinfiltrerad tuffit m skarniga inslag, oftast biotitskiktad, lokalt strökorfsförande, spridda kalk+sericitsprickor, v=45-70°	21,50	21,50
		382,50-385,50	Tektoniserad, finkornig skarnig tuffit, starkt kloritomv, ngt kalkig, v=60-75°	2,95	2,85
		385,50-386,10	Skiktad strökorfsförande skarnig tuffit m chertband, v=70-80°	0,60	0,60
		386,10-389,30	Massformig skarnig tuffit m kvarts+kalkkörtlar, v=65-80°	3,20	3,15
		389,30-396,85	Finkornig skiktad skarnig tuffit, lokalt kalkig eller strökorfsförande, spridda chertlinser o kalksprickor, v=60-70°	7,55	7,55
		396,85-401,70	Kalkbandad skarnig tuffit, v=55-65°	4,85	4,80
		401,70-403,85	Kvartsinfiltrerad skarnig o sur tuffit, lokalt kalkig eller FeS-impr, v=60-70°	2,15	2,05

Borrplats		Bas Gruvsystem		Bh nr	
Kedträsk				200	
Diameter		Lutning		Kartref	
mm		mot		(X)	
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		403,85-406,35	Kvartsinfiltrerad småveckad sur tuffit, nedåt ökande FeS_2 -impr, granat vid 405,5m, v=60-70°	2,50	2,50
		406,35-419,85	Biotitskiktad, granatprickig, sur tuffit m svag FeS_2 -impr, chertlinser 406-411m, krosszon vid 410,8 o 416,3m, v=60-70°	13,50	13,50
		419,85-420,20	Skiktad skarnig tuffit, v=60°	0,35	0,35
		420,20-427,75	Kvartsinfiltrerad biotitprickig skiktad sur tuffit, från 422,5m småveckad, enstaka chertband, ngt talk, v=55-65°	7,55	7,40
		427,75-429,00	Sur talkskiktad tuffit, ngt kalkbreccierad v=55°	1,25	1,25
		429,00-433,75	Kvartsinfiltrerad, sericitomv, biotitprickig tuffit, från 431,5m svag FeS_2 -impr o granat, v=50-60°	4,75	4,75
		433,75-439,80	Kvartsinfiltrerad, sericitomv, biotit-skiktad lapillituff o tuff, lokalt ngt skarnmaterial, svag stratiform, FeS_2 -impr, delvis idiomorft rekristalliserad, v=60-70°	6,05	5,85
		439,80-446,55	Kvartsinfiltrerad, delvis sericitomv skarnig tuffit m sura inslag, ojämn FeS_2 -impr, delvis idiomorft rekristalliserad, en del kvartsådror m ngt kalk, v=55-65°	6,75	6,75
		446,55-449,60	Kvartsinfiltrerad, sur tuffit, oftast biotitrik, delvis sericitrik, svag ojämn FeS_2 + FeS -impr, v=45-65°	3,05	2,85
		449,60-455,20	Starkt tektoniserad o kvartsinfiltrerad sur tuffit, ngt skarnig 449,60-452,00m, Kalkig i biotitskiffriga o breccierade partier, mest sericitomv m en del kloritband, svag rekristalliserad FeS_2 -impr, ngt granat o sekundär amfibol, v=50-65°	5,60	5,60
		455,20-461,40	Starkt kvartsinfiltrerad biotit+sericitskiktad, sur tuffit m svag konform FeS_2 -impr, v=50-60°	6,20	5,75
		461,40-467,75	Kvartsitomv talk+sericitskiktad tuffit m spår av FeS , lokalt skiffrig, tektoniserad, spridda sekundära kvartskörtlar, v=45-60°	6,35	6,25
		467,75-469,55	Sericitskiktad mobiliserad, plastiskt deformerad kvartsit, ursprung sur tuffit, v=45-55°	1,80	1,70
		469,55-471,15	Kvartsitisk sericitskiktad grå tuffit, spår av FeS_2 , v=50-60°	1,60	1,60

Borrplats

Kedträsk

Bas Gruvsystem

Bh nr

200

Diameter

Lutning

mot

Kartref

Krokn matning utförd

mm

(X)

Prov nr

Ana-lys (A)

Sektion

Beskaffenhet

Langd

Sektion

Kärna

471,15-479,95

Vit, svagt sericitskiktad kvartsit, fullständigt mobiliserad tuffit, spår av FeS_2 , $v=40-60^\circ$

8,80

8,80

479,95-494,20

Grå mobiliserad kvartsit, skiktad m sericitband, sekundär kvarts o fältspat ger flammigt intryck, $v=45-60^\circ$

14,25

14,25

494,20-496,55

Som 480-494m, men starkt uppkrossad talkig, spår av $\text{FeS}_2 + \text{FeS}$

2,35

2,20

496,55-500,15

Grå mobiliserad talkig kvartsit m sericitband o sekundära kvartskörtlar avtagande neråt, gles mest rekristalliserad impr av $\text{FeS}_2 + \text{FeS}$, $v=25-65^\circ$

3,60

3,60

500,15-504,70

Grå, talkig, välskiktad kvartsit m några sericitband, glesa konforma FeS_2 o FeS aggregat, $v=60-70^\circ$

4,55

4,50

504,70-509,85

Grå till vit sericitomv mobiliserad kvartsit, talkskiktad m sekundära kvartskörtlar, spår av rekristalliserad $\text{FeS}_2 + \text{FeS}$, ngt cordierit 509,5+509,8 m

5,15

5,05

509,85-513,45

Vit mobiliserad sericitskiktad kvartsit ngt talkig, $v=60^\circ$

3,60

3,60

513,45-514,50

Som 510-513 m men grovt biotitprickig o svag $\text{FeS} + \text{FeS}_2$ -impr, $v=50-60^\circ$

1,05

1,00

514,50-515,60

Som 510-513 m

1,10

1,05

515,60-516,70

Grå biotitprickig talkskiktad kvartsitisk tuffit m enstaka blåkvartsströkorn, $v=50-60^\circ$

1,10

1,10

516,70-517,65

Som 510-513 m

0,95

0,95

517,65-519,50

Som 515-516 m, men talk+sericitskiktad

1,85

1,85

519,50-525,15

Grå kvartsitisk tuff, ngt talkig, lokalt sericit o kloritförande. Fragmentförande o spridda Qz-stråk, crd

5,65

5,65

525,15-546,15

Starkt mob kvartsitisk tuff. Lokalt fragmentförande o strökornsförande

21,00

20,95

1414 A 528,25-528,85

Spår FeS o FeS_2 . Lokalt talk- o sericitförande, CaF_2 vid 526,70-528,85

0,60

0,60

1415 A 538,20-538,60

538,40-540,20 o 545,00-546,15

0,40

0,40

546,15-557,20

Kvartsinfiltrerad, blåkvartsförande tuff. Lokalt biotitprickig. Spår av FeS o FeS_2 . Ngt talkig, $v=20-60^\circ$

11,05

10,80

557,20-569,05

Kvartsinfiltrerad, biotit- o sericitskiktad tuffit, ngt kalk- o sericitbreccierad. Svag FeS_2 -impr, stratobunden rekristalliserad, $v=65-80^\circ$

11,85

11,50

Borrplats		Bas Gruvsystem		Bh nr	
Kedträsk				200	
Diameter	Lutning	mot	Kartref	Krokn. mätning utförd	
mm				(X)	
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		569,05-585,85	Finkornig, chertartad, biotit- o sericit-skiktad tuffit. Spår av FeS o FeS ₂ . Lokalt tektoniserad. 575,25-575,40 kvartskörtel, 578,60-578,70 spår av FeAsS, v = 75°	16,80	16,50
		585,85-595,30	Svagt kvartsinfiltrerad, mörk, finkornig tuffit. Enstaka blå kvartsströkorn. Svag FeS o FeS ₂ -impr. Från 591,00 kalkbreccierad. Ngt skarnig i slutet, v = 75°	9,45	9,25
		595,30-608,70	Mestadels finkornig skarnig tuffit, skiktad m sura inslag. Starkt kalkbreccierad 601-607 m, FeAsS 610,65-610,70	13,40	13,35
		608,70-612,10	Talkig, biotitprickig tuffit. Enstaka blåkvartsströkorn. Spår av FeS o FeS ₂ , skiktad ngt småveckad	3,40	3,20
		612,10-616,30	Kvartsinfiltrerad, sericitomvandlad, skiktad tuffit. Enstaka strökorn. Stratobunden impr FeS ₂ , spår av FeS, CuFeS ₂ o ZnS, v = 70-80°	4,20	4,20
1416	A	616,30-619,30	Se ovan	3,00	3,00
1417	A	619,30-622,30	"-	3,00	3,00
1418	A	622,30-622,80	Tektoniserad, granatförande biotitrik tuffit, talkig, FeS ₂ -impr, spår av CuFeS ₂	0,50	0,50
1419	A	622,80-626,00	Talkig, biotitprickig tuffit, FeS ₂ -impr spår av CuFeS ₂ o ZnS	3,20	3,10
1420	A	626,00-627,00	Se ovan	1,00	0,85
1421	A	627,00-632,00	"-	5,00	5,00
1422	A	632,00-635,15	"-	3,15	3,15
1423	A	635,15-638,00	Talkig, finkornig tuffit, skiktad, FeS-impr, spår av ZnS mestadels rekristalliserad. Lokalt FeS o CuFeS ₂ -mineralisering. Kvartskörtel 644,90-645,70, v = 70°	2,85	2,85
1424	A	638,00-641,00	Se ovan	3,00	2,85
1425	A	641,00-644,90	"-	3,90	1,80
		644,90-645,70	"-	0,80	0,80
1426	A	645,70-646,85	"-	1,15	1,15
		646,85-649,15	Finkornig, skiktad, talkig tuffit m rekristalliserad grov FeS ₂ , spår av FeS, CuFeS ₂ , ZnS efter sprickor o FeAsS	2,30	2,20

Bergslags		Bergslags		Bergslags	
Kedträsk				200	
Lutning		Kartof		Krokn. mätning utom	
mm				(X)	
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskrifvenhet	Längd	Kärna
		649,15-666,10	Finkornig, strökornsförande, talkig tuffit, skiktad. Svag mestadels rekris-talliserad impr av FeS_2 , spår av FeS , FeAsS o CuFeS_2 . Lokalt ² biotitprickig	16,95	16,75
	Avslutat		Boliden 1984-04-03		
			Bengt Eriksson		
			Kontroll 1985-11-07		
			Sten Wikström		

 B O L I D E N M E T A L L A B
 CENTRALLABORATORIET
 SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1985-02-01

ORG/ANL	INSANDARE	INTYG NR
-----	-----	-----
206005	UPG/B.ERIKSSON	70126

FÖREMÅL : KEDTRASK BH 200 KUSFORSBASEN 5660W/227,5 S 65" MOT 5660W/100N

LAB NR	MÄRKNING	AU G/T
789529	1408 52.25-52.65 40	2.6
789530	1409 52.65-53.30 65	2.0
789531	1410 53.30-54.00 70	0.4
789532	1411 54.00-57.00 300	0.1
789533	1412 57.00-59.40 240	<0.1
789534	1413 224.55-224.70 15	0.2
789535	1414 528.25-528.85 60	0.2
789536	1415 538.20-538.60 40	<0.1
789537	1416 616.30-619.30 300	<0.1
789538	1417 619.30-622.30 300	<0.1
789539	1418 622.30-622.80 50	<0.1
789540	1419 622.80-626.00 320	<0.1
789541	1420 626.00-627.00 100	<0.1
789542	1421 627.00-632.00 500	<0.1
789543	1422 632.00-635.15 315	<0.1

Bm	ink	Dnr	BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET
		94-12-30	52-603/94

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1985-02-01

ORG/ANL INSANDARE

INTYG NR

206005-----
UPG/B.ERIKSSON-----
70127FÖREMÅL : KEDTRÅSK BH 200 KUSFORSBÅSEN 5660W/227,5 S 65" MOT 5660W/100N

LAB NR	MÄRKNING	AU G/T
789544	1423 635.15-638.00 285	<0.1
789545	1424 638.00-641.00 300	<0.1
789546	1425 641.00-644.90 390	<0.1
789547	1426 645.70-646.85 115	<0.1

Bm	Dnr	Ink
	52-603/94	94-12-30
	BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	

Borrplats Kedträsk		Bas/Gruvsystem Kusforsbasen		Bm		Bh nr 201	
Lag 6220W/670S		Avv (toran)		Datum KEA			
Diameter mm	Lutning 75°	mot 6225W/630S		X = 1018.96 Y = 624.95	Kartref	Krökn matning utförd (X) -	
Prov nr	Ana- lys (A)	Sektion	Beskaffenhet			Längd	
						Sektion	Kärna
1368	A	0,00- 12,00	Jord			12,00	12,00
		13,60- 34,20	Växellagrande skarnig tuffit o grå biotit-skiktad tuffit, v=35-45°, lokalt 80°			20,60	20,60
		34,20- 48,40	Biotitskiktad tuffit m lokala starkt folierade biotit+kalkbankar, v allmänt 45-50° m stora lokala variationer, lokala kvartskörtlar			14,20	13,80
		36,30- 36,60	Kvartskörtel m FeS o ZnS omgiven av FeAsS-impr			0,30	0,30
		48,40- 56,00	Strökornsförande (blå o vit kvarts), biotitskiktad tuffit, spår av FeS ₂			7,60	7,45
		56,00- 59,10	Biotitskiktad tuffit m lokala starkt folierade biotit+kalkbankar, v=50°			3,10	3,10
		59,10- 60,25	Skarnig tuffit, skiktad, v=45°			1,15	1,15
		60,25- 74,15	Ljusgrå till grå, oftast skiktad o impr eller bandad m FeS ₂ (ZnS) (FeS), v=35-60°, 63,05-64,45 skarnig tuffit			13,90	13,55
		64,45- 66,55	Starkt FeS ₂ -impregnerad			2,10	2,10
		66,55- 67,70	FeS ₂ -impr			1,15	1,15
1370	A	67,70- 68,90	Svag FeS ₂ -impr			1,20	1,10
1371	A	68,90- 70,20	FeS ₂ bandad till impr			1,30	1,30
1372	A	70,20- 71,65	Stark impr o lokalt tunna band av FeS			1,45	1,45
1373	A	71,65- 72,50	FeS ₂ +FeS-impr			0,85	0,85
1374	A	72,50- 74,15	Strökornsförande, mest biotitskiktad, lokalt kalkig tuffit, v=50-55°			13,85	13,80
		74,15- 88,00	Mörkt gröngrå, kalkig, skiktad tuffit, antofyllit(?) o cordieritförande, spår av FeS			3,45	2,80
		88,00- 91,45	Intermediär, amfibolrik, massiv gång eller lava, svart			0,65	0,65
		91,45- 92,10	Antofyllitförande, skiktad tuffit			1,05	1,05
		92,10- 93,15	Biotitskiktad, ställvis kalkig o folierad tuffit, lokalt amfibolförande, v=30-50°			16,45	16,00
		93,15-109,60	Blandat mörkgrå skiktad tuffit o grå till grönsvarv kalkig, amfibolförande tuffit m kvartskörtlar/ådror m ngt ZnS, kalkiga partier tektoniserade/folierade, v=40-55°			10,15	10,15
1375	A	109,60-119,75	Kvartskörtel m ZnS omgiven av svag impr av FeAsS			0,30	0,30
		115,40-115,70	Mörkgrå, lokalt kalkig folierad tuffit m ljusare kvartsrikare partier, v=40-50°, kvartsådror			10,45	10,35
		119,75-130,20					

Borrplats			Bas/Gruvsystem		Bh nr	
Kedträsk					201	
					Datum	
Diameter	Lutning	mot	Kartref		Krokn mätning utförd	
mm					(X)	
Prov nr	Analys (A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd		
				Sektion	Kärna	
		130,20-141,70	Omväxlande grönsvar t, kalkig, amfibol-förande tuffit o mörkt gröngrå tuffit m kvartsådror/körtlar m ngt karbonat FeS_2 o ZnS omgivna av ngt FeAsS, v=40-80°	11,50	11,50	
1376	A	138,55-139,00	Kvartsådra m ZnS omgiven av FeAsS-impr	0,45	0,45	
1377	A	139,75-140,25	"-	0,50	0,50	
		141,70-146,20	Mörk gröngrå lokalt amfibolförande tuffit, v=50°	4,50	4,45	
		146,20-147,95	Kraftigt veckad grönsvar t kalkig tuffit	1,75	1,75	
		147,95-155,30	Mörkt gröngrå, lokalt amfibolförande tuffit, v=45-55°	7,35	7,35	
		155,30-157,15	Starkt folierad, grönsvar t, kalkig tuffit, v=30-55°	1,85	1,85	
		157,15-168,60	Mörkt gröngrå, lokalt amfibolförande tuffit, v=45-60°	11,45	11,30	
		168,60-176,20	Grönsvar t, lokalt finlaminerad, kvartsrik, strökor nsförande tuffit, enstaka amfibolförande band, tunna kvarts-karbonat-sericit sprickor, v=50-60°	7,60	7,35	
		176,20-187,60	Som 168,60-176,20 med kvartsblast es o obetydligt FeS , FeS_2 , v=45-55°	11,40	11,40	
		187,60-219,60	Gröngrå till mörkgrå strökor nsförande, lokalt actinolit(?)förande tuffit, övervägande väl skiktad, lokalt kvarts-kalk-sericit genomdragen, v=50-65°	32,00	31,50	
		219,60-251,50	Biotitskiktad, delvis mkt finkornig, lokalt kalkig, strökor nsförande tuffit, enstaka konforma o breccieartade sericitiska zoner o kvartsådror, spår av FeS_2 , v=55-60°	31,90	31,80	
		251,50-278,20	Starkt tektoniserad biotitskiktad grå tuffit m lokala amfibolförande skikt o gles kvartsblast es o spridda strökor n, biotitskölar o sericitomv	26,70	26,70	
		278,20-291,15	Biotitskiktad, oftast folierad grå tuffit några tunna skikt amfibolförande, spår av FeS_2 , enstaka kvartsådror m klorit o FeS , v=40°	12,95	12,95	
1378	A	290,50-291,00	FeS_2 bandning övergående i impregnerad breccia	0,50	0,50	
		291,00-301,15	Amfibolförande biotitskiktad gråsvart tuffit	10,00	10,00	
		301,15-351,15	Gråsvart blåkvartsförande, biotitskiktad tuff, delvis tektoniserad, skiffrig m kalk o sericit, enstaka kvartsådror, v=50-60°	50,00	50,00	

Borrplats		Bas Gruvsystem		Bh nr	
Kedträsk				201	
Lage		Avv (horizont)		Djup	
Diameter	Lutning	mot	Kartref	Krokn matning utförd	
mm				(X)	
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaflenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		351,15-354,45	Finkornig, gråsvart folierad tuffit, v=50°	3,30	3,30
		354,45-373,60	Gråsvart blåkvartsförande, biotitskiktad tuff, v=55°, men 366-372 m v nära 0°	19,15	18,95
		373,60-377,50	Gråsvart biotitskiktad tuffit, delvis krenulerad, delvis amfibolförande. Enstaka kvartsitiska band, v = 55°	3,90	3,90
		377,50-386,30	Gråsvart amfibolförande tuffit, lokalt amfibolfri biotitskiktad, spår av FeS, v=50-55°	8,80	8,80
		386,30-403,80	Skarnig, svagt skiktad karbonat-glimmer-amfiboltuff m glesa sura agglomeratfragment. v minskar från 45° till nära 0° (400-402 m) o ökar sedan till 35°	17,50	17,50
		403,80-426,20	Blandning av mest finkornig kalk-glimmer tuffit, skarnig m enstaka fragment o biotitdominerad tuffit lokalt m amfibol, kalkådror o strökorn. Båda kraftigt folierade, v = 40-55°	22,40	22,40
		426,20-428,95	Kvartsinfiltrerad (chertartad) biotit, skiktad tuffit, glest blåkvartsförande o starkt folierad. Gråsvart, v = 40°	2,75	2,75
		428,95-447,15	Starkt kvartsinfiltrerad o sericitomvandlad delvis starkt folierad tuffit. Blåkvarts, kalk o biotitbevarade, v = 40-60°	18,20	18,20
		447,15-458,85	Gråsvart svagt biotitskiktad tuffit, lokalt grövre kalkig, v sjunker 60-40°	11,70	11,70
		458,85-477,45	Svagt biotitskiktad gråsvart tuffit, delvis blåkvartsförande, zoner av varierande styrka, omvandlade m kvarts, sericit ngt kalk o spår av FeS, v = 45-55°	18,60	18,60
		477,45-483,40	Biotit-FeS ₂ -skiktad tuffit m blåkvarts. Nedåt rekrystalliserad o folierad, v = 35-45°	5,95	5,95
1379	A	481,10-483,40	FeS ₂ -impr	2,30	2,30
		483,40-488,20	Skarnig fältspat-granatförande rekrystalliserad biotit-kloritbergart, v = 35-45°	4,80	
1380	A	483,40-486,40	FeS + CuFeS ₂ -impr	3,00	3,00
1381	A	486,40-488,20	"-	1,80	1,80
		488,20-490,30	Grå till gråsvart biotitskiktad tuffit m glesa strökorn. Svag avtagande FeS ₂ -impr, v = 35-40°	2,10	2,10
		490,30-499,60	Gråsvart, finkornig, svagt biotitskiktad tuffit. Kvartsinfiltrerad, v = 35-40°	8,30	8,30

Borrplats		Bas/Gruvsystem		Bh nr	
Kedträsk				201	
Läge		Avg. meranet		Det. k.	
Diameter	Lutning	mot	Kartref	Krokn. mätning utförd	
mm				(X)	
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaflenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		498,60-509,60	Biotitrik, gråsvart, skiktad tuffit, lokalt kloritisk o amfibolförande, svag FeS ₂ -impr, delvis idiomorf, v=30-40°, lokalt 20	11,00	
1382	A	504,35-504,80	FeS ₂ -impr+(FeS)(CuFeS ₂)(FeAsS)	0,45	0,45
		509,60-513,55	Mörkgrå, granatförande, biotitskiktad tuffit, FeS ₂ -impr, v=40-55°	3,95	3,95
1383	A	509,60-512,60	FeS ₂ -impr	3,00	3,00
1384	A	512,60-515,60	FeS ₂ -impr	3,00	3,00
		513,55-517,60	Ljus till mörk grå biotitskiktad tuffit, v=40-50°, FeS ₂ -impr	4,05	4,05
1385	A	515,60-517,60	FeS ₂ -impr	2,00	2,00
		517,60-531,05	Svagt biotitskiktad tuffit m vita kvartsströkorn, granat 517,60-524,40, svag till måttlig FeS ₂ -impr, enstaka rekristalliserade korn 1cm, v=45-60°	13,45	13,45
1386	A	517,60-519,00	FeS ₂ -impr	1,40	1,40
1387	A	519,00-522,45	"- .	3,45	3,45
1388	A	522,45-524,45	"- .	2,00	2,00
1389	A	524,45-527,30	"- .	2,85	2,85
1390	A	527,30-530,45	"- .	3,15	3,15
		531,05-534,65	Svagt skiktad, kalkig biotit-kloritrik tuffit, FeS ₂ -impr, v=45-50°	3,60	3,60
1391	A	532,05-534,65	FeS ₂ -impr	2,60	2,60
		534,65-554,35	Kalkig biotit-kloritskiktad tuffit m glesa strökorn o fragment, v=45-55°	19,70	19,70
		554,35-559,65	Finkornig, biotitskiktad tuffit m enstaka fragment	5,30	5,30
		Avslutat 1983-11-02			
		Kontrollerat 1985-11-07			
		Sten Wikström			

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1984-06-27

ORG/ANL INSANDARE

INTYG NR

2740010-1 UPG/R. JONSSON

63730

67237

FÖREMÅL : KEDTRÅSK BH 201 KUSFÖRSBASEN 6220W/670S 75" MOT 6225W/630S

LAB NR	MÄRKNING	AU G/T	AG G/T
772655	1368 36.30-36.60 30	<0.1	<1
772656	1369 64.45-66.55 210	0.2	1
772657	1370 66.55-67.70 115	0.1	<1
772658	1371 67.70-68.90 120	<0.1	<1
772659	1372 68.90-70.20 130	0.1	2
772660	1373 70.20-71.65 145	0.1	4
772661	1374 71.65-72.50 85	<0.1	<1
772662	1375 114.75-115.05 30	0.1	<1
772663	1376 138.55-139.00 45	<0.1	1
772664	1377 139.75-140.25 50	<0.1	1
772665	1378 290.50-291.00 50	<0.1	2
772666	1379 481.10-483.40 230	0.2	2
772667	1380 483.40-486.40 300	<0.1	1
772668	1381 486.40-488.20 180	<0.1	10
772669	1382 504.35-504.80 45	<0.1	8

Bm
Ink.
Dnr
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1984-06-27

ORG/AHL INSANDARE

2760010-1 UPG/R. JONSSON

INTYG NR

63731

67236

FOREMÅL : KEDTRASK BH 201 KUSFÖRSBASEN 6220W/670S 75" MOT 6225W/630S

LAB NR	MARKNING	AU G/T	AG G/T
772670	1383 509.60-512.60 300	<0.1	1
772671	1384 512.60-515.60 300	0.1	6
772672	1385 515.60-517.60 200	<0.1	1
772673	1386 517.60-519.00 140	<0.1	1
772674	1387 519.00-522.45 345	<0.1	2
772675	1388 522.45-524.45 200	<0.1	3
772676	1389 524.45-527.30 285	<0.1	<1
772677	1390 527.30-530.45 315	<0.1	<1
772678	1391 532.05-534.65 260	<0.1	1

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink.
Bm

10

Dnr 52-603/94

94-12-30

Boringsplats		Bas/Gruvsystem		Ink.	Rh nr
Kedträsk		Kusforsbasen		94-12-30	202
Lage		Avv (rörande)		Datalog	
6220W/920S		KEA			
Diameter		Kartref		Krökn mätning utförd	
mm		X = 768.96		(X)	
Lutning		Y = 624.29			
75°		6205W/880S			
Prov nr	År ly (A)	Sektion	Beskrifning	Längd	
				Sektion	Kärna
1427	A	0,00- 10,85	Jord	10,85	-
		12,70- 43,05	Biotitskiktad tuffit m enstaka fragment o svag impr av FeS_2 , lokalt ngt FeS o FeAsS , kloritomv o lokalt småveckad, skarnig tuffit 17,25-21,00 o 39,55-42,20, v=50-60°, kärnan kastad 10,85-12,70	28,35	28,30
		13,70- 14,70	Grovkristallin impr	1,00	1,00
		43,05- 68,20	Kvartsinfiltrerad, biotitskiktad tuffit m enstaka fragment o bankar av klorit+ biotit+granat, runt kvartsådror o chl+ biotit+granat bankar, FeAsS -impr, v=40-60°, lokalt 5-20°	25,15	25,10
		44,60- 46,90	Biotit o granatrikt parti m FeAsS	2,30	2,30
1428	A	66,95- 67,10	Lokal FeAsS anrikning	0,15	0,15
1429	A	68,20- 85,25	Kvartsporfyrisk tuff, kvartsinfiltrerad till biotitskiktad, sericitomv, spår av FeS_2 o FeAsS , lokalt småveckad, v=40-60°, lokalt 25-35°	17,05	17,05
1430	A	85,25-173,60	Biotitskiktad tuffit m mest svag impr av FeS_2 m spår av FeS , FeAsS o ZnS , mineraliseringen bunden till biotitanrikade skikt, 1-10mm (vid 142m) breda, sprickor o kvartsådror förrest FeS , kloritomv, lokalt starkt sericitomv o kvartsinfiltrerad, 104,35-106,05 kloritisk m amfiboler o talkskölar, v=35-50°, lokalt 0-20°	88,35	88,35
		112,80-114,05	Rekristalliserad FeS , FeS_2 efter sprickor	1,25	1,25
		142,70-143,00	Tunna semimassiva FeS_2 -band, stark sericitomv	0,30	0,30
1431	A	173,60-199,25	Skarnig tuffit, amfibol o lokalt granatförande m spår av FeS_2 , FeS , ZnS o FeAsS vid inlagringar av kvartsinfiltrerad, kloritomv tuffit, v=20-40°, lokalt 0-20°	25,65	24,00
1432	A	191,90-192,35	FeAsS runt kvartsådror i skarnig tuffit	0,45	0,45
		199,25-223,35	Kvartsporfyrisk tuff, delvis biotitskiktad kvartsinfiltrerad m svag FeS_2 -impr o spår av FeS o FeAsS , lokalt klorit o sericitomv, 216,15 1cm bred rik FeAsS -impr, v=0-20° 199-212m, därefter 40-50°	24,10	24,05
1433	A	216,10-216,20	FeAsS -impr i tuff	0,10	0,10
		223,35-258,65	Finkornig mörk tuffit, lokalt biotitrik o småveckad, kvartsinfiltrerad m lokal sericitomv, glesa kvartsströkorn o fragment (~0,5cm), svag lokal FeS_2 -impr	35,30	35,15

Borjplats		Bas/Gruvsystem		Bh nr	
Kedträsk				202	
Lag		Avv (förändring)		Datakod	
Diameter		Lutning		Kartref	
mm		mot		Krokn mätning utförd	
Prov nr		Sektion		(X)	
Avv (A)		Beskrifning		Längd	
				Sektion	Kärna
1434	A	258,65-278,00	Mörk, biotitrik tuffit, småveckad, lokalt klorit o amfibolförande, v=30-50°, lokalt nära 0°	19,35	19,35
		278,00-302,20	Kvartsinfiltrerad, mörk tuffit m skarniga o biotitrika bankar, svag FeS ₂ +FeAsS+FeS-impr, spridda kvartsådror, v=30-50°	24,20	24,20
		288,30-289,30	Svag FeAsS-impr	1,00	1,00
		302,20-325,80	Sericitomv, kvartsinfiltrerad tuffit, chertartad, lokalt rester av omv svart-skiffer, delvis kalkig, spår av FeS ₂ +FeAsS, småveckad ställvis, v=25-55°, lokalt nära 0°	23,60	23,40
		325,80-332,60	Kvartsinfiltrerad tuffit m skarniga o kalkiga inslag, svag FeS-impr, v=30-60°, lokalt ~0°	6,80	6,80
		332,60-358,20	" grå tuffit, lokalt sericitomv, svag FeS ₂ -impr m spår av FeAsS efter sprickor, lokalt småveckad, v= mest 20-55° - lokalt 0° resp 70°	25,60	25,20
		358,20-358,50	Småveckad skarnig tuffit, v=35°	0,30	0,30
		358,50-362,25	Kvartsinfiltrerad tuffit, chertartad grå-svart, tunna förskiffringsplan o sprickor m kvarts o sericit, v=20-55°	3,75	3,75
		362,25-363,20	Skarnig tuffit m FeS, v=35-45°	0,95	0,90
		363,20-372,30	Som 358-362 m sericit+klorit+biotit efter kvartsådror, spår av FeS ₂ +FeAsS+FeS, v=0-45°	9,10	9,10
		372,30-377,45	Kvartsinfiltrerad, strökornsförande tuff (>1cm vit, >0,2cm blå kvarts), nedåt fin-kornigare, v=10-35°	5,15	5,15
		377,45-398,20	Finkornig, biotitskiktad tuffit, kvartsinfiltrerad, delvis strökornsförande, lokalt småveckad eller ljus chertartad, enstaka dm-breda zoner sericitomv, kalkiga, ett par sprickor m obetydlig FeAsS, v=0-40°	20,75	20,30
		398,20-418,35	Omväxlande strökornsförande tuff o skiktad tuffit, lokal sericitomv, spår av FeAsS, från 416,50 enstaka tunna band av skarnig tuffit, v=15-50°	20,15	20,15
1435	A	414,25-415,20	Sprickmineralisering o impr av FeAsS runt kvartsådror	0,95	0,95
		418,35-421,85	Skiktad, skarnig tuffit, spår av FeAsS, v=20-50°	3,50	3,50

Borrplats		Bas/Gruvsystem		Bh nr	
Kedträsk				202	
Läge			Avv (rörande)	Datakod	
Diameter	Lutning	mot	Kartref	Krökn mätning utförd	
mm				(X)	
Prov nr	Ana-lys (A)	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
1436	A	421,85-453,45	Kvartsinfiltrerad, oftast strökornsförande tuffit, delvis biotitskiktad kalkig (tektoniserad) m spridd sericitomv o småveckning, spår av FeS ₂ , FeS, FeAsS, v=20-50°	31,60	31,60
		453,45-457,65	Tektoniserad zon m cordieritförande biotitskiffer o skarnig tuffit, svag FeS-impr, v=40-60°	4,20	4,20
		457,65-462,35	Kvartsinfiltrerad, sericitomv tuffit, chertartad m biotit+FeS skikt o impr+ biotitprickar från 460,30m, v=35-50°, lokalt 10°	4,70	4,55
		460,30-463,15	FeS ₂ -impr	2,85	2,85
		462,35-503,83	Grå strökornsförande (vit o blå kvarts) tuff, allmänt amfibolförande i konkordanta zoner, ofta kring kvartsådror, spridd lokal sericitomv, svag FeS-impr o spår av FeAsS som ökar till lokal impr runt kvartsådror (465,50-465,80, 467,00-467,15, 479,50-479,60, 489,50-489,65, 491,75-492,00, 494,55-494,80), lokalt småveckad, v=40-60°	41,48	
1437	A	491,60-492,10	FeAsS-impr	0,50	0,50
		Avslutat			
		Kontroll 1985-11-07			
		Sten Wikström			

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1985-02-07

ORG/ANL INSANDARE

INTYG NR

206005 UPG/B.ERIKSSON

70307

FÖREMÅL : KEDTRÅSK BH 202 KUSFORSBASEN 6220W/920S 75" MOT 6205W/880S

LAB NR	MÄRKNING	AU G/T
790002	1427 13.70-14.70 100	<0.1
790003	1428 44.60-46.90 230	<0.1
790004	1429 66.95-67.10 15	<0.1
790005	1430 112.80-114.05 125	<0.1
790006	1431 142.70-143.00 30	<0.1
790007	1432 191.90-192.35 45	<0.1
790008	1433 216.10-216.20 10	<0.1
790009	1434 288.30-289.30 100	<0.1
790010	1435 414.25-415.20 95	<0.1
790011	1436 460.30-463.15 285	<0.1
790012	1437 491.60-492.10 50	<0.1

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12.30
Bm

A

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC


Bh-nr : 207

X-koord : 1484.7 Y-koord : 1674.7 Z : 35.4 Lutn : 52.00 Rikt : 324.00 Diam : 46. Krökmätt : 100.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	15.0 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
15.0 :	16.0 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
16.0 :	18.2 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
18.2 :	20.7 :	DACIT	:VECKAD	:	:	:	:	:	:	:
20.7 :	23.6 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
23.6 :	24.5 :	FSP-PORFYR	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
24.5 :	24.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
24.7 :	27.6 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
27.6 :	27.9 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
27.9 :	28.7 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.7 :	29.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
29.5 :	29.8 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
29.8 :	32.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,BANKAR FSP-PORFYR.										
32.3 :	33.2 :	FSP-PORFYR	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
33.2 :	37.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
37.4 :	44.2 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED CHERTBANKAR.										
44.2 :	49.2 :	SER.KVARTSIT	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
49.2 :	52.2 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED CHERTBANKAR.										
52.2 :	54.7 :	KLOR-KVART	:	:ANDALUSIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
54.7 :	55.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:

:KEM ANALYS

:KEM ANALYS



Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 207

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
55.9	59.3	:MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
59.3	60.0	:KLOR-KVART	:	:KORDIERIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	: -	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
60.0	60.5	:MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
60.5	61.7	:SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
		A,MED CHERTBANKAR.								
61.7	68.4	:SER.KVARTSIT	:TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	:
:	:	: -	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
68.4	70.9	:MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
70.9	71.6	:SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
71.6	72.2	:MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
72.2	72.7	:SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
72.7	73.2	:MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	: -	:SPAR	:SULFOMINERAL	:	:	:	:	:	:
73.2	76.0	:SER.KVARTSIT	:TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	: -	:RÄNDER	** :FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
76.0	77.0	:MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
77.0	84.2	:TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	: -	:RÄNDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
84.2	88.0	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
88.0	89.5	:KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
89.5	89.8	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
89.8	90.4	:KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
90.4	94.9	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
94.9	96.2	:KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
96.2	97.1	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
97.1	100.1	:KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,BOLIDEN 870126 ROLF LARSSON.

Bm
Ink.
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1987-02-13

ORG/ANL

INSÄNDARE

INTYG NR

UM/R.LARSSON

98126

FÖREMÅL : KEDTRÅSK BH 207 PROVTYP K KOD KEC 1485X/1675Y OGR 50GR

LAB NR	MÄRKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
859638	52.20-54.70	0.1	2	0.03	0.18	0.1	<0.01	13.3
859639	54.70-55.90	0.2	4	0.06	0.41	<0.1	<0.01	11.3
859640	55.90-59.30	1.2	36	0.46	5.25	0.4	0.77	46.1
859641	59.30-60.00	0.3	38	0.09	1.13	0.7	0.044	21.0
859642	60.00-60.50	1.1	66	0.05	13.3	1.4	0.92	42.3
859643	68.45-70.90	0.3	20	0.07	3.99	0.5	0.15	45.0
859644	71.65-72.25	0.1	15	0.06	4.97	0.3	0.04	49.6
859645	72.70-73.20	0.3	34	0.03	6.72	0.4	0.06	42.8
859646	73.20-76.05	1.2	60	1.15	0.53	<0.1	0.02	22.4
859647	76.05-77.00	0.6	57	0.31	3.84	1.6	0.14	43.8

Tot. pris: 5650 kr.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink
Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

Kedträskgruvan
Mätt av: RS

Dataskod: KEC
Datum: 87.01.20

Borrhål nr: 207
Ber av: NB

Löp nr: 14951
Datum: 87.01.21

DJup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJup	Arm
0.0	0.0	52.0	0.0	0.00	1484.70	1674.65	35.38	0.0	
6.0	6.0	52.0	359.6	3.69	1488.39	1674.64	40.11	6.0	
18.0	12.0	52.0	358.6	11.08	1495.78	1674.52	49.56	18.0	
30.0	12.0	52.0	357.2	18.47	1503.16	1674.25	59.02	30.0	
42.0	12.0	52.0	356.2	25.85	1510.54	1673.83	68.48	42.0	
54.0	12.0	51.4	355.7	33.28	1517.96	1673.31	77.89	54.0	
66.0	12.0	50.0	356.2	40.88	1525.54	1672.77	87.18	66.0	
78.0	12.0	50.0	356.7	48.59	1533.24	1672.29	96.37	78.0	
90.0	12.0	49.0	356.7	56.39	1541.02	1671.85	105.50	90.0	
100.1	10.1	49.0	356.7	63.01	1547.63	1671.47	113.12	100.1	

Mätt längd: 100.10 m

Total längd: 100.10 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12.30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET


Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 208

X-koord : 1516.5 Y-koord : 1674.2 Z : 35.2 Lutn : 50.00 Rikt : 324.00 Diam : 46. Krökmätt : 72.2 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	15.0 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
15.0 :	18.9 :	SER.KVARTSIT	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
18.9 :	19.9 :	SER.KVARTSIT	:TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
19.9 :	24.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
24.0 :	25.7 :	KLOR-KVART	:	:KORDIERIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
25.7 :	34.2 :	SER.KVARTSIT	:TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.2 :	36.3 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
36.3 :	37.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
37.7 :	39.5 :	SER.KVARTSIT	:UPPKROSAD	:	:	:	:	:	:	:
39.5 :	41.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
41.0 :	42.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
42.5 :	46.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
46.1 :	48.0 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:RÄNDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED ENST CHERTBAND.										
48.0 :	51.4 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
51.4 :	55.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
55.4 :	56.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
56.8 :	57.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
57.3 :	57.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
57.8 :	65.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
65.7 :	70.3 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
70.3 :	72.2 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,BOLIDEN 870126 ROLF LARSSON.										



BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1987-02-13

ORG/ANL INSÄNDARE

INTYG NR

UM/R.LARSSON

98127

FÖREMÅL : KEDTRASK BH 208 PROVTYP K KOD KED 1520X/1675Y OGR 50GR

LAB NR	MARKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
859668	19.95-24.00	0.6	31	0.58	4.14	0.2	0.05	48.9
859669	24.00-25.75	0.5	18	0.31	1.14	0.1	0.03	31.7
859670	36.30-37.70	0.4	46	0.10	3.21	0.5	0.12	48.8
859671	39.55-41.00	0.4	13	0.61	5.33	0.2	0.19	43.2
859672	41.00-42.50	2.6	40	0.95	0.32	0.1	0.02	23.7
859673	42.50-46.15	0.7	40	1.10	2.20	0.2	0.09	39.9

Totalt pris: 3430 Kr

Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
L7

NGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

Provan
RS

Dataskod: KEC
Datum: 87.01.22

Borrhål nr: 208
Ber av: NB

Löp nr: 14953
Datum: 87.01.23

JUP	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	50.0	0.0	0.00	1516.49	1674.23	35.15	0.0	
6.0	6.0	49.8	359.7	3.86	1520.35	1674.22	39.74	6.0	
18.0	12.0	49.0	358.6	11.67	1528.16	1674.11	48.85	18.0	
30.0	12.0	49.0	357.2	19.54	1536.03	1673.82	57.91	30.0	
42.0	12.0	48.5	357.7	27.45	1543.93	1673.47	66.93	42.0	
54.0	12.0	48.0	358.7	35.44	1551.92	1673.22	75.88	54.0	
66.0	12.0	48.0	358.7	43.47	1559.95	1673.04	84.80	66.0	
72.2	6.2	48.0	358.7	47.62	1564.10	1672.94	89.41	72.2	

Mätt längd: 72.20 m Total längd: 72.20 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Ink
Bm

Kedträskgruvan

Löpnr 14953

X= 1516.49 Y= 1674.23 Z= 35.15 Bh nr 208

Skala 1: 500 Ber av: NB

87.01.23

X= 1500

40 m

90 m

X= 1550

BERGMÄSTAREN I
NORRA-DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

50°

Y= 1650

X= 1550

X= 1500

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 209

X-koord : 1505.4 Y-koord : 1699.7 Z : 35.2 Lutn : 55.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 52.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	14.7	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
14.7	17.0	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
17.0	20.2	LAPILLITUFF	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
20.2	22.2	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,MED CHERTBANKAR OCH INSLAG AV SKARNIG TUFFIT.										
22.2	27.6	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	*:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
27.6	31.3	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED CHERTBANKAR. V = 55 GR.										
31.3	35.2	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
35.2	36.5	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
A,MED SERICITKVARTSITBANKAR.										
36.5	37.5	SER.KVARTSIT	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
37.5	37.6	MULL	:	:	:	:	:	:	:	:
37.6	39.6	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
A,V = KONTAKT = 35 GR.										
39.6	48.2	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
48.2	50.6	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:UPPKROSAD	:	:	:	:	:	:	:
50.6	51.5	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
51.5	54.4	SER.KVARTSIT	:HYALOKLAST	:	:	:	:	:	:	:
54.4	56.8	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
56.8	58.5	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
A,V = 60 GR.										
58.5	61.7	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:RANDER	*:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED CHERTBANKAR.										

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 209

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
---------	--------	---------	-----------	----------	-------	-------	---------	----------	----------	------

61.7 :	62.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
62.0 :	63.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
63.0 :	63.6 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
63.6 :	65.6 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
65.6 :	74.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
74.0 :	75.0 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,BOLIDEN 870210 ROLF LARSSON.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-3 0
Bm

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1987-03-03

ORG/ANL INSÄNDARE

INTYG NR

UM/R.LARSSON

98749

FÖREMÅL : KEDTRÅSK BH 209 PROVTYP K KOD KEC 1505X 1700Y OGON 55GR

LAB NR	MÄRKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
861631	27.60-31.30	0.1	9	0.10	0.11	0.4	0.015	11.9
861632	31.30-35.20	0.2	47	0.98	2.24	0.2	0.11	45.7
861633	35.30-36.50	0.2	26	0.22	3.80	0.2	0.27	34.6
861634	37.60-39.60	0.6	4	0.02	0.89	0.2	0.11	45.2
861635	48.20-50.65	1.0	31	0.12	3.39	0.2	0.36	47.7
861636	50.65-51.55	0.4	20	0.24	0.59	0.1	0.048	27.7
861637	54.45-56.80	0.6	27	0.68	1.37	0.1	0.037	27.3
861638	56.80-58.55	0.3	56	0.41	2.57	0.9	0.086	42.2

Totalt pris: 4520 Kr

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

 Borrplats : KEDTRASK Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 210

X-koord : 1461.0 Y-koord : 1700.2 Z : 35.5 Lutn : 61.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 108.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	15.5 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
15.5 :	20.3 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
20.3 :	31.2 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,MED CHERTBANKAR.								
31.2 :	32.7 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
32.7 :	42.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
42.7 :	44.2 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
		A,MED CHERTBANKAR.								
44.2 :	46.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
46.3 :	54.6 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
54.6 :	62.6 :	FSP-PORFYR	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
62.6 :	64.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
64.4 :	67.2 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,MED CHERTBAND:								
67.2 :	71.0 :	LAPILLITUFF	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
71.0 :	79.8 :	SER.KVARTSIT	:TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,I BORJAN CHERTHORISONTER.								
79.8 :	85.1 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,I SLUTET GRASKIFFERLIKNADE.								
85.1 :	96.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
		A,I BORJAN TUFFITSLIROR. SEKTIONEN HAR UNG 2 M KÄRNFÖRLUST.								
96.0 :	97.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
		A,MED KLORITSKIFFERBANKAR.								

Bm
 Ink.
 Dnr
 94-12-30
 52-603/94
 BERGMÄSTAREN I
 NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 210

Start : Slut :Bergart :Struktur :Mineral :Korn :Färg :Objekt :Värde-1 :Värde-2 :Typ

97.6	101.1	SER.KVARTSIT		GRANAT						
101.1	110.0	TUFFIT	SERI-OMVAN							
		-	RANDER	PYRIT						

A,BOLIDEN 870209 ROLF LARSSON.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink.
Bm

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1987-03-03

ORG/ANL INSÄNDARE

INTYG NR

UM/R.LARSSON

98750

FÖREMÅL : KEDTRASK BH 210 PROVTYP K KOD KEC 1465X 1700Y 0G0N 60GR

LAB NR	MÄRKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	FE %	AS %	S %
861639	85.10-96.00	0.7	30	0.11	4.50	0.7	0.54	47.1
861640	96.00-97.60	6.4	1103	0.22	2.36	1.7	0.18	37.5

Totalt pris: 1130 Kr

Bm
Ink.
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 211

X-koord : 1519.3 Y-koord : 1724.4 Z : 35.2 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 60.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	14.0 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
14.0 :	14.7 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
14.7 :	14.9 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:	:	:	:	:	:	:
:	:	A,SEMIMASSIV.	:	:	:	:	:	:	:	:
14.9 :	15.5 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
15.5 :	15.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:	:	:	:	:	:	:
:	:	A,SEMIMASSIV.	:	:	:	:	:	:	:	:
15.6 :	22.9 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
22.9 :	23.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
23.3 :	24.6 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
24.6 :	26.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
26.3 :	26.6 :	SER.KVARTSIT	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
26.6 :	27.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
27.4 :	30.0 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:SULFOMINERAL	:	:	:	:	:	:
30.0 :	30.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.0 :	31.1 :	SER.KVARTSIT	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
31.1 :	31.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
31.5 :	32.5 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:SPAR	:SULFOMINERAL	:	:	:	:	:	:
32.5 :	32.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.7 :	33.6 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:SPAR	:SULFOMINERAL	:	:	:	:	:	:
33.6 :	33.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:

Bm
Ink.
Dat... 52-603/94
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
94-12-30

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 211

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
33.6	34.7	SER.KVARTSIT	SILICIFIERAD							KEM ANALYS
		-	SPAR	PYRIT						
34.7	35.2	SER.KVARTSIT	SILICIFIERAD							
		-	UPPKROSAD							
		A, KURSFÖRLUST.								
35.2	39.2	MASS-SULFID	MASS SULFI	FES2-ZNS						KEM ANALYS
39.2	39.3	MULL								
39.3	39.7	KVARTS	IMPREGN	SULFOMINERAL						KEM ANALYS
39.7	41.0	SER.KVARTSIT	SILICIFIERAD							KEM ANALYS
		-	IMPREGN	PYRIT						
41.0	45.0	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT						KEM ANALYS
45.0	46.6	SER.KVARTSIT	KLORITOMVAN							
		-	SVAG IMPR	PYRIT						
46.6	48.2	DACIT								
48.2	49.7	SER.KVARTSIT	SPAR	PYRIT						
49.7	51.5	KVARTSPORFYR								
51.5	52.1	SER.KVARTSIT	TUFFITISK							
52.1	57.8	DACIT								
57.8	59.7	TUFFIT	SERI-OMVAN							
59.7	65.9	KVARTSPORFYR								

A, BOLIDEN 870211 ROLF LARSSON.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1987-03-03

ORG/ANL INSÄNDARE

UM/R-LARSSON

INTYG NR

98751

FÖREMÅL : KEDTRASK BH 211 PROVTYP K KOD KEC 5120X 1725Y OGON 50GR

LAB NR	MARKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
861801	23.30-24.60	0.2	21	0.38	0.25	0.1	0.059	16.0
861802	24.60-26.30	0.5	19	0.20	7.3	0.1	0.45	38.4
861803	26.65-27.40	0.2	8	0.05	3.24	<0.1	0.15	33.5
861804	27.40-30.00	0.1	11	0.06	0.47	0.3	0.020	6.5
861805	30.05-31.10	0.2	14	0.04	1.63	<0.1	0.10	18.1
861806	31.10-31.55	0.3	13	0.03	4.39	0.2	0.28	39.1
861807	31.55-32.50	18.4	229	0.15	0.38	0.4	0.44	5.4
861808	32.70-33.60	6.2	115	0.06	0.02	0.5	0.16	2.3
861809	33.65-34.70	0.2	4	<0.01	0.01	<0.1	<0.01	2.1
861810	35.20-39.25	0.4	34	0.06	4.2	0.6	0.79	48.2
861811	39.30-39.70	0.5	601	0.18	1.94	9.1	0.053	17.4
861812	39.70-41.00	0.6	49	0.81	1.27	0.3	0.042	27.6
861813	41.00-45.05	1.0	41	0.93	2.29	0.3	0.24	48.8

Totalt pris: 7345 Kr

Bm
Ink.
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i BORRHÅL

Kedträskgruvan
Mätt av: RS

Datakod: KEC
Datum: 87.02.05

Borrhål nr: 211
Ber av: NB

Löp nr: 14960
Datum: 87.02.19

Djup	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	50.0	0.0	0.00	1519.32	1724.40	35.23	0.0	
6.0	6.0	50.0	359.7	3.86	1523.18	1724.39	39.83	6.0	
12.0	6.0	50.0	358.7	7.71	1527.03	1724.33	44.42	12.0	
18.0	6.0	50.0	357.7	11.57	1530.89	1724.21	49.02	18.0	
24.0	6.0	50.0	356.9	15.42	1534.74	1724.03	53.61	24.0	
30.0	6.0	50.0	355.7	19.28	1538.59	1723.78	58.21	30.0	
36.0	6.0	50.0	355.5	23.13	1542.43	1723.49	62.81	36.0	
42.0	6.0	50.0	354.7	26.98	1546.28	1723.16	67.40	42.0	
48.0	6.0	50.0	354.1	30.84	1550.11	1722.78	72.00	48.0	
54.0	6.0	50.0	353.7	34.69	1553.95	1722.37	76.60	54.0	
60.0	6.0	49.0	352.7	38.58	1557.82	1721.91	81.16	60.0	
65.9	5.9	48.5	351.7	42.46	1561.67	1721.39	85.59	65.9	

Mätt längd:

60.00 m

Total längd:

65.90 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12.30
Dnr
Ink.
Bn

Kedträskgruvan

X= 1519.32 Y= 1724.40 Z= 35.23

Skala 1: 500 Ber av: NB

Löpnr 14960

Bh nr 211

87.02.19

X= 1500

40 m

90 m

X= 1550

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Y= 1750

Y= 1720

X= 1550

X= 1500

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET


Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 212

X-koord : 1485.0 Y-koord : 1725.0 Z : 35.0 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 90.0 m

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0 :	15.5 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
15.5 :	18.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
18.1 :	22.7 :	SER.KVARTSIT	SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	TUFFITISK	*	:	:	:	:	:	:
:	:	-	SVAG IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
22.7 :	23.9 :	KVARTSPORFYR	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	SVAG IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
23.9 :	34.7 :	FSP-PORFYR	SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
		A,MED CHERTBANKAR.								
34.7 :	37.5 :	SER.KVARTSIT	SPAR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
37.5 :	37.6 :	FSP-PORFYR	SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
37.6 :	45.9 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,DELVIS FSPPORFYRISK OCH TUFFARTAD.								
45.9 :	52.8 :	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	RÄNDER	PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,MED CHERTBAND.								
52.8 :	55.5 :	SER.KVARTSIT	SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
55.5 :	56.5 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,I BÖRJAN KOMPAKT FES2.								
56.5 :	58.5 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
58.5 :	59.2 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
59.2 :	67.0 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
67.0 :	67.9 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
67.9 :	68.3 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
68.3 :	71.1 :	SER.KVARTSIT	SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	SPAR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,TVA FES2 BANKAR MOT SLUTET C:A 5 CM.								
71.1 :	73.2 :	SER.KVARTSIT	SLIR-KÖRTLAR	PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS



Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 212

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
73.3	74.5	MASS-SULFID	MASS SULFI	FES2-ZNS	:	:	:	:	:	KEM ANALYS
:	:	-	SPAR	SULFOMINERAL	:	:	:	:	:	:
74.5	74.9	SER.KVARTSIT	KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	SPAR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
74.9	75.6	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	KEM ANALYS
75.6	78.0	SER.KVARTSIT	KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
78.0	81.5	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	RÄNDER	PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED CHERTBANKAR.										
81.5	82.5	KVARTS	:	:	:	:	:	:	:	:
82.5	87.8	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
87.8	90.0	TUFFIT	CHERT LIKN	:	:	:	:	:	:	:
90.0	90.5	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,BOLIDEN 870212 ROLF LARSSON.										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink.
Om

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1987-03-03

ORG/ANL INSANDARE

INTYG NR

AD-16466 UM/R.LARSSON

98752

FÖREMÅL : KEDTRASK BH 212 KOD KEC KEDTRASKGRUVAN 1485X 1725Y OGDON 50GR

LAB NR	MARKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
862027	55.55-56.55	0.4	36	0.34	0.11	0.2	0.031	25.6
862028	56.55-58.55	0.5	21	0.17	5.84	0.3	0.72	46.7
862029	58.55-59.20	0.2	13	0.16	1.73	0.1	0.086	17.1
862030	59.20-67.05	0.4	26	0.07	5.2	0.5	0.49	45.2
862031	67.90-68.35	0.6	31	0.24	3.06	0.2	0.01	45.2
862032	71.10-73.30	0.6	29	0.41	0.80	0.3	0.11	24.1
862033	73.30-74.50	0.5	72	0.66	2.23	0.7	0.27	42.7
862034	74.90-75.60	0.2	8	0.09	2.49	0.2	0.11	32.2

Totalt pris: 4520 Kr

Bm
Ink
Dnr
BERGMÅSTÄREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

Kedträskgruvan
Mätt av: RS

Dataskod: KEC
Datum: 87.02.09

Borrhål nr: 212
Ber av: NB

Löp nr: 14961
Datum: 87.02.19

DJup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJup	Anm
0.0	0.0	50.0	0.0	0.00	1485.00	1725.00	35.00	0.0	
6.0	6.0	50.0	359.5	3.86	1488.86	1724.98	39.60	6.0	
12.0	6.0	50.0	358.7	7.71	1492.71	1724.92	44.19	12.0	
18.0	6.0	50.0	358.0	11.57	1496.57	1724.81	48.79	18.0	
24.0	6.0	50.0	357.7	15.43	1500.42	1724.67	53.38	24.0	
30.0	6.0	50.0	356.7	19.28	1504.27	1724.48	57.98	30.0	
36.0	6.0	50.0	355.2	23.13	1508.12	1724.21	62.58	36.0	
42.0	6.0	50.0	353.7	26.98	1511.96	1723.84	67.17	42.0	
48.0	6.0	50.0	353.7	30.83	1515.79	1723.41	71.77	48.0	
54.0	6.0	49.8	353.7	34.69	1519.63	1722.99	76.36	54.0	
60.0	6.0	49.6	353.7	38.57	1523.49	1722.57	80.94	60.0	
66.0	6.0	49.5	353.7	42.46	1527.36	1722.14	85.50	66.0	
72.0	6.0	49.8	353.7	46.34	1531.22	1721.71	90.07	72.0	
78.0	6.0	49.0	353.7	50.24	1535.10	1721.29	94.63	78.0	
84.0	6.0	49.0	353.7	54.17	1539.02	1720.86	99.16	84.0	
90.5	6.5	49.0	353.7	58.44	1543.26	1720.39	104.06	90.5	

Mätt längd: 90.00 m

Total längd: 90.50 m

Bm
Ink
Dar
BERGMÅSTÄREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

Kedträskgruvan

Löpnr 14961

X= 1485.00 Y= 1725.00 Z= 35.00

Bh nr 212

Skala 1: 500 Ber av: NB

87.02.19

X= 1450

X= 1500

Y= 1720

Y= 1700

X= 1550

X= 1500

X= 1485

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

350

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 213

X-koord : 1504.7 Y-koord : 1749.6 Z : 34.8 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 72.0 m

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0 :	14.5 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
14.5 :	20.0 :	FSP-PORFYR	SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
20.0 :	34.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
34.8 :	43.3 :	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	RÄNDER	*:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED CHERTBANKAR.										
43.3 :	46.6 :	SER.KVARTSIT	SLIR-KÖRTLAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
46.6 :	50.7 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
A,I BÖRJAN SERICITKVARTSITBANKAR.										
50.7 :	54.6 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
A,MED SERICITKVARTSITBANKAR.										
54.6 :	55.4 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
55.4 :	56.4 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
56.4 :	58.1 :	SER.KVARTSIT	SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
58.1 :	59.0 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
59.0 :	61.8 :	SER.KVARTSIT	SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	SLIR-KÖRTLAR	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
61.8 :	63.8 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
A,SERICITKVARTSITBANK 15 CM I MITTEN.										
63.8 :	64.1 :	SER.KVARTSIT	SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
64.1 :	65.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
65.3 :	68.4 :	SER.KVARTSIT	RÄNDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
68.4 :	70.0 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
70.0 :	73.7 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,MED ENST BANK AV SKARNIG TUFFIT.										
A,BOLIDEN 870216 ROLF LARSSON.										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1987-03-03

ORG/ANL INSÄNDARE
AD-16466 UM/R.LARSSON

INTYG NR
98753

FÖREMÅL : KEDTRASK BH 213 KOD KEC KEDTRASKGRUVAN 1505X 1750Y 0G0N 50GR

LAB NR	MÄRKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
862051	43.30-46.60	0.2	9	0.16	0.23	0.1	0.015	20.0
862052	46.60-50.75	0.6	28	0.13	3.80	0.4	0.74	42.8
862053	50.75-54.60	0.4	28	0.17	3.94	0.4	0.44	37.5
862054	55.45-56.40	0.2	9	0.05	4.01	0.2	0.10	47.4
862055	56.40-58.10	0.1	5	0.11	0.12	0.1	<0.01	2.0
862056	58.10-59.00	0.2	7	0.10	2.52	<0.1	0.36	42.7
862057	59.00-61.80	0.8	37	1.13	0.44	<0.1	0.064	21.1
862058	61.80-63.80	0.5	49	0.46	4.24	0.6	0.43	43.9

Totalt pris: 4520 Kr

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12.30
Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

Kedträskgruvan
Mätt av: RS

Dataskod: KEC
Datum: 87.02.11

Borrhål nr: 213
Ber av: NB

Löp nr: 14962
Datum: 87.02.19

DJUP	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	50.0	0.0	0.00	1504.74	1749.60	34.77	0.0	
6.0	6.0	50.0	358.7	3.86	1508.59	1749.56	39.37	6.0	
12.0	6.0	49.5	357.2	7.73	1512.47	1749.42	43.95	12.0	
18.0	6.0	49.0	355.7	11.65	1516.37	1749.18	48.49	18.0	
24.0	6.0	49.0	354.2	15.58	1520.30	1748.83	53.02	24.0	
30.0	6.0	49.0	352.7	19.51	1524.21	1748.38	57.55	30.0	
36.0	6.0	48.5	352.5	23.46	1528.13	1747.87	62.06	36.0	
42.0	6.0	48.0	352.2	27.45	1532.09	1747.34	66.54	42.0	
48.0	6.0	48.0	352.2	31.46	1536.07	1746.80	71.00	48.0	
54.0	6.0	48.0	352.2	35.47	1540.04	1746.25	75.46	54.0	
60.0	6.0	48.0	352.5	39.48	1544.02	1745.72	79.91	60.0	
66.0	6.0	48.0	352.7	43.49	1548.01	1745.20	84.37	66.0	
73.7	7.7	48.0	352.7	48.64	1553.12	1744.55	90.10	73.7	

Mätt längd: 72.00 m

Total längd: 73.70 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12.30
Bm

Kedträskgruvan

X= 1504.74 Y= 1749.60 Z= 34.77

Skala 1: 500 Ber av: NB

Löpnr 14962

Bh nr 213

87.02.19

X= 1500

40 M

90 M

X= 1550

BÄCKEMASTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Y= 1750

Y= 1745

X= 1550

X= 1500

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 214

X-koord : 1485.0 Y-koord : 1749.7 Z : 35.3 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 100.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	13.0	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
13.0	15.1	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
		A,ENSTAKA INSLAG SKARNIG TUFFIT.								
15.1	17.1	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
17.1	20.6	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
		A,ENSTAKA INSLAG SKARNIG TUFFIT.								
20.6	21.6	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
21.6	24.0	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
24.0	26.2	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
26.2	34.6	SER.KVARTSIT	TUFFARTAD	:	:	:	:	:	:	:
		-	SVAG IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
		-	PORFYRISK	※	:	:	:	:	:	:
34.6	36.1	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
		-	SPAR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,MED CHERTBANKAR.								
36.1	43.2	FSP-PORFYR	SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
43.2	56.6	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
56.6	62.1	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
		-	RÄNDER	PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,MED CHERTBANKAR.								
62.1	65.0	SER.KVARTSIT	TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	KEM ANALYS
		-	SLIR-KÖRTLAR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
65.0	74.4	MASS-SULFID	MASS SULFI	FES2-ZNS	:	:	:	:	:	KEM ANALYS
		A,SERICITKVARTSITBANKAR, TUNNA H.U.D.								
74.4	75.9	SER.KVARTSIT	SPAR	※PYRIT	:	:	:	:	:	:
75.9	76.6	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	KEM ANALYS
76.6	79.6	SER.KVARTSIT	SLIR-KÖRTLAR	PYRIT	:	:	:	:	:	KEM ANALYS
79.6	82.0	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	KEM ANALYS
		A,SERICITKVARTSITBANK I MITTEN C:A 1 ※.								

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET


Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 214

Start : Slut :Bergart :Struktur :Mineral :Korn :Färg :Objekt :Värde-1 :Värde-2 :Typ

82.0	83.8	:SER.KVARTSIT	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
		A,I SLUTET DM-BREDA FES2 BANKAR.								
83.8	84.4	:SER.KVARTSIT	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
84.4	85.0	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
85.0	88.3	:TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
		: -	:RANDER	*:PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,MED CHERTBANKAR.								
88.3	92.1	:KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,I SLUTET TUFFITISK.								
92.1	93.1	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
93.1	93.7	:TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
93.7	98.5	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
98.5	100.5	:KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,BOLIDEN 870216 ROLF LARSSON.								



BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1987-03-03

ORG/ANL INSÄNDARE

INTYG NR

AO-16446 UM/R.LARSSON

98755

FÖREMÅL : KEDTRASK BH 214 KOD KEC KEDTRASKGRUVAN 1458X 1750Y

LAB NR	MARKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
862062	62.10-65.00	0.2	11	0.07	0.15	0.2	<0.01	13.3
862063	65.00-74.40	0.6	31	0.11	4.26	0.7	0.86	45.5
862064	75.90-76.60	0.2	6	0.01	3.17	<0.1	0.086	47.5
862065	76.60-79.65	0.8	20	0.26	0.28	<0.1	0.015	23.6
862066	79.65-82.05	0.8	57	0.93	3.55	0.6	0.43	34.3
862067	82.05-83.85	0.1	5	0.08	0.24	0.1	<0.01	9.7

Totalt pris: 3390 Kr

Bm
Ink.
Dnr
BERGMÅSTÄREN 1
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i BORRHÄL

Kedträskgruvan
Mätt av: RS

Dataskod: KEC
Datum: 87.02.13

Borrhål nr: 214
Ber av: NB

Löp nr: 14965
Datum: 87.02.19

DJUP	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	50.0	0.0	0.00	1484.99	1749.69	35.35	0.0	
6.0	6.0	50.2	359.7	3.85	1488.83	1749.68	39.96	6.0	
12.0	6.0	50.8	359.6	7.67	1492.65	1749.65	44.59	12.0	
18.0	6.0	51.0	358.7	11.45	1496.43	1749.60	49.24	18.0	
24.0	6.0	51.0	358.2	15.22	1500.21	1749.50	53.91	24.0	
30.0	6.0	51.0	357.7	19.00	1503.98	1749.36	58.57	30.0	
36.0	6.0	51.0	357.2	22.77	1507.75	1749.20	63.23	36.0	
42.0	6.0	51.0	356.7	26.55	1511.52	1749.00	67.89	42.0	
48.0	6.0	50.5	355.7	30.34	1515.31	1748.74	72.54	48.0	
54.0	6.0	50.0	354.7	34.17	1519.14	1748.42	77.15	54.0	
60.0	6.0	50.0	354.2	38.02	1522.97	1748.05	81.75	60.0	
66.0	6.0	50.0	353.7	41.87	1526.81	1747.65	86.35	66.0	
72.0	6.0	50.0	353.7	45.72	1530.64	1747.22	90.94	72.0	
78.0	6.0	50.0	353.2	49.57	1534.47	1746.78	95.54	78.0	
84.0	6.0	50.0	352.7	53.42	1538.30	1746.31	100.13	84.0	
90.0	6.0	50.0	352.7	57.27	1542.13	1745.82	104.73	90.0	
96.0	6.0	49.7	352.7	61.14	1545.96	1745.33	109.32	96.0	
100.5	4.5	49.5	352.7	64.05	1548.86	1744.96	112.74	100.5	

Mätt längd: 100.00 m

Total längd: 100.50 m

Bm
Ink
Dnr
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

Kedträskgruvan

X= 1484.99 Y= 1749.69 Z= 35.35

Skala 1: 500 Ber av: NB

Löpnr 14965

Bh nr 214

87.02.19

X= 1450

X= 1500

40 M

90 M

140 M

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr
Ink.
Bm

52-603/94

94-12-30

Y= 1750

Y= 1745

X= 1550

X= 1500

X= 1480

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 215

X-koord : 1529.6 Y-koord : 1799.4 Z : 35.1 Lutn : 49.82 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 75.0 m

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0 :	13.5 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
13.5 :	25.8 :	DACIT	:PORFYRISK	*:FALTSPAT	:	:	:	:	:	:
25.8 :	28.6 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:RANDER	*:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED CHERTBANKAR.										
28.6 :	37.3 :	SER.KVARTSIT	:TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
37.3 :	42.6 :	SER.KVARTSIT	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:SLIR-KÖRTLAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
42.6 :	45.1 :	SER.KVARTSIT	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:SLIR-KÖRTLAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
45.1 :	48.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
48.8 :	50.8 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:GRANAT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	*:PYRIT	:	:	:	:	:	:
50.8 :	51.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
51.1 :	54.5 :	SER.KVARTSIT	:TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:RANDER	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
54.5 :	58.1 :	SER.KVARTSIT	:TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:RANDER	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
58.1 :	61.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
A,MOT SLUTET SERICITKVARTSITBANKAR.										
61.6 :	63.0 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:RANDER	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED ENST CHERTBANKAR.										
63.0 :	63.8 :	SER.KVARTSIT	:TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
63.8 :	71.9 :	KVARTSPORFYR	:TUFFITISK	:	:	:	:	:	:	:
71.9 :	75.4 :	TUFFIT	:RANDER	*:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED CHERTBANKAR OCH BANKAR SKARNIG TUFFIT.										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 215

Start : Slut :Bergart :Struktur :Mineral :Korn :Färg :Objekt :Värde-1 :Värde-2 :Typ

A,BOLIDEN 870223 ROLF LARSSON.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
Dnr 94-12.30
Ink.
Bm

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTS DATUM 1987-03-06

ORG/ANL

INSÄNDARE

INTYG NR

UM/R.LARSSON

98957

FÖREMÅL : KEDTRASK BH 215 KOD KEC 1530K/1800Y OGON 50GR

LAB NR	MÄRKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
862519	37.30-42.60	0.3	2	0.08	0.05	0.1	0.02	18.6
862520	42.60-45.10	0.1	5	0.07	0.22	0.1	0.02	17.4
862521	45.10-48.85	1.3	24	0.12	5.6	0.5	0.93	45.7
862522	50.80-51.15	0.1	3	0.02	4.51	0.2	0.31	47.6
862523	51.15-54.50	0.4	17	0.17	0.29	0.1	0.18	21.8
862524	54.50-58.10	0.7	19	0.49	0.59	0.1	0.27	26.0
862525	58.10-61.65	19.5	70	1.07	3.87	0.4	0.02	35.0
862526	61.65-63.05	0.1	13	0.10	0.42	0.1	0.63	10.8

Totalt pris: 6780 Kr

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i BORRHÅL

Kedtråskgruvan
Mätt av: RS

Dataskod: KEC
Datum: 87.02.18


Borrhål nr: 215
Ber av: NB

Löp nr: 14966
Datum: 87.02.19

Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	49.8	0.5	0.00	1529.57	1799.42	35.10	0.0	
6.0	6.0	50.0	359.7	3.86	1533.43	1799.43	39.69	6.0	
12.0	6.0	50.0	358.7	7.72	1537.29	1799.37	44.29	12.0	
18.0	6.0	50.0	357.7	11.58	1541.15	1799.25	48.88	18.0	
24.0	6.0	50.0	357.2	15.43	1545.00	1799.08	53.48	24.0	
30.0	6.0	50.0	356.7	19.29	1548.85	1798.88	58.07	30.0	
36.0	6.0	49.5	356.7	23.16	1552.72	1798.66	62.65	36.0	
42.0	6.0	49.0	356.7	27.08	1556.63	1798.43	67.20	42.0	
48.0	6.0	48.5	356.7	31.03	1560.58	1798.20	71.71	48.0	
54.0	6.0	48.0	356.7	35.03	1564.57	1797.97	76.19	54.0	
60.0	6.0	47.5	356.7	39.06	1568.60	1797.74	80.63	60.0	
66.0	6.0	47.0	356.7	43.13	1572.66	1797.51	85.03	66.0	
72.0	6.0	47.0	355.1	47.22	1576.74	1797.22	89.42	72.0	
75.4	3.4	47.0	354.7	49.54	1579.05	1797.01	91.91	75.4	

Mätt längd: 75.00 m Total längd: 75.40 m


BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink
Bm



Kedträskgruvan
X= 1529.57 Y= 1799.42 Z= 35.10
Skala 1: 500 Ber av: NB

Löpnr 14966
Bh nr 215
87.02.19

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94 -12- 3 0
Bm



Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET


Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 216

X-koord : 1509.3 Y-koord : 1798.9 Z : 35.0 Lutn : 52.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 100.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	14.3 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
14.3 :	15.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
15.5 :	20.2 :	SER.KVARTSIT	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
20.2 :	29.6 :	FSP-PORFYR	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
29.6 :	32.6 :	FSP-PORFYR	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
32.6 :	46.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
46.8 :	51.4 :	TUFFIT	:SPAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,MED CHERTBANKAR.										
51.4 :	62.5 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
62.5 :	65.0 :	KLOR-KVART	:SVAG IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
65.0 :	67.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
67.7 :	71.2 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	*:PYRIT	:	:	:	:	:	:
71.2 :	74.5 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:SLIR-KÖRTLAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,KOMPAKT FES2, I BÖRJAN OCH SLUT. SULFOMINERAL I SMB. QZ-GANGAR.										
74.5 :	78.2 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:SLIR-KÖRTLAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
78.2 :	80.3 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:SLIR-KÖRTLAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,DELVIS SEMIMASSIV. SULFOMINERAL I QZ-GANG.										
80.3 :	82.0 :	SER.KVARTSIT	:SPAR	:ARSENIKKIS	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
82.0 :	86.1 :	SER.KVARTSIT	:SILICIFIERAD	:	:	:	:	:	:	:KEM ANALYS
:	:	-	:SLIR-KÖRTLAR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
86.1 :	93.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
93.8 :	100.2 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SPAR	*:PYRIT	:	:	:	:	:	:



Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRÄSK Bas/system : KEDTRÄSKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 216

Start : Slut :Bergart :Struktur :Mineral :Korn :Färg :Objekt :Värde-1 :Värde-2 :Typ

A,MED TUNNA BANKAR SKARNIG TUFFIT. BOLIDEN 870225 ROLF LARSSON.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Utskriftsdatum 1989-09-25

Org/Anl Insändare
UM/R.LARSSON
KX

Intyg nr
50138

Föremål : KEDTRÅSK BH 216 KOD KEC 1510X/1800 OGON 50GR

LAB NR	MÄRKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
862701	62.50-65.50 ⁰⁵	<0.1	6	0.11	0.10	0.1	<0.01	13.7
862702	65.05-69.70	<0.1	18	0.13	4.47	0.3	0.57	45.4
862703	71.25-74.55	<0.1	12	0.06	1.04	0.1	0.12	28.1
862704	74.55-78.20	<0.1	18	0.28	0.43	0.1	0.22	23.7
862705	78.20-80.30	<0.1	37	0.87	1.85	0.3	0.40	32.7
862706	80.30-82.00	<0.1	6	0.18	0.06	0.1	0.18	0.5
862707	82.00-86.10	<0.1	10	0.06	1.12	0.1	<0.01	15.2

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
SKELLEFTEHAMN

ANALYSINTYG

UTSKRIFTSDATUM 1987-03-11

ORG/ANL INSANDARE

INTYG NR

UM/R.LARSSON

99228

FÖREMÅL : KEDTRASK BH 216 KOD KEC 1510X/1800 OGON 50GR

LAB NR	MARKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
862701	62.50-65.50	<0.1	6	0.11	0.10	0.1	<0.01	13.7
862702	65.05-69.70	<0.1	18	0.13	4.47	0.3	0.57	47.2
862703	71.25-74.55	<0.1	12	0.06	1.04	0.1	0.12	78.1
862704	74.55-78.20	<0.1	18	0.28	0.43	0.1	0.22	55.7
862705	78.20-80.30	<0.1	37	0.87	1.85	0.3	0.40	32.7
862706	80.30-82.00	<0.1	6	0.18	0.06	0.1	0.18	0.5
862707	82.00-86.10	<0.1	10	0.06	1.12	0.1	<0.01	15.2

Totalt pris: 7388 Kr

Bm
Ink
Dnr
BERGMÅSTÄREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

BORRPLATS	Ked trösk
KOD	BH-NR 217

Bas Kedtrösk systemet	Läge utsatt $X=1597,89$ $Y=2019,67$ $Z=36,14$	Lutn. 50°	Mot
AvvÄgn. 36,14	Rikt. 090°	Diam.	Profil 202
		Kartblad	

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	6.70	187								
B	6.70	9.00	106	53	90						
B	9.00	9.20	170	56	90						
B	9.20	15.00	106	54	90		73		70		11
B	15.00	22.90	106	53	90						
B	22.90	23.10	121	76	2						
B	23.10	26.90	106	53	90						
B	26.90	27.90	106	55	90						91
B	27.90	28.40	170	56	90						91
A Analyserad med föregående sektion											
B	28.40	29.20	106	54	90						91
B	29.20	29.70	121	54	85						91
B	29.70	32.20	106	54	90						91
B	32.20	33.90	170	56	90						91
O								10	65		50
B	33.90	35.10	106	54	90						91
S				55	77						
B	35.10	35.70	170	56	90						91
S				52	77						
A Analyserad med föregående sektion											
B	35.70	36.50	106	53	90						91
S				53	77						
B	36.50	36.70	170	56	90						91
B	36.70	36.90	141	54	77						91
S				53	69						
S				75							
B	36.90	37.10	170	56	90						91

BEKÄMPLIGHET I
NORRA-DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Bm

Med trösk

Bas

Löge utsatt

Lutn.

Mot

KOD

BH-NR

217

AvvՅցո.

Rikt.

Diam.

Profil

Kartblad

[illegible]

BEHAGIMASIAHREN						
NOIRRA DISTHIKJETI						
Dnr	52-603/44					
Innk	04.12.30					
Bmt						