

INFO

MILJÖSANERING ÅSBRO

ETT NYHETSBREV FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH SGU



Nya Åsbro (till vänster) ska enligt planen fortsätta saneras under 2016. Gamla Åsbro (till höger) får vänta till tidigast 2017.

Saneringen fortsätter 2016

● Nu pågår planering och projektering för den fortsatta saneringen av Åsbro nya och gamla impregneringsplats. I slutet av 2014 sanerades Östra upplagsområdet i Nya Åsbro och näst på tur står resten av det området. Därefter är det dags för Gamla Åsbro.

LÄS MER NÄSTA SIDA

Informationsmöte ● 4 juni ● kl 18.30

Alla hälsas hjärtligt välkomna till ett informationsmöte om de kommande saneringsarbetena av Gamla och Nya Åsbro. Vi berättar om projektets omfattning, genomförande och ekonomi. Därefter blir det fika och frågestund.

Medverkande: Helena Andersson, projektledare, Sveriges geologiska undersökning, Ylva Hedene, tillsynsansvarig, Länsstyrelsen i Örebro län, Johan Nordbäck, projektledare, Structor och Peter Carlsson, projekteringsledare, Structor.

Tid: Torsdag 4 juni kl 18.30
Plats: Åsbro skola, matsalen

Preliminär tidsplan

2014 nov-dec	2015	2016	2017	2018
Sanering av Östra upplagsområdet, Nya Åsbro	Kompletterande undersökningar och projektering av resterande områden Nya Åsbro	Sanering Nya Åsbro Kompletterande undersökningar och projektering Gamla Åsbro	Sanering Gamla Åsbro	Reservtid

Nya Åsbro först att saneras

● I över 100 år har statliga Vattenfallsverket impregnerat stolpar och annat material i Åsbro, först på impregneringsplatsen i Gamla Åsbro fram till 1952 och därefter i Nya Åsbro. Verksamheten upphörde 2011. De medel som har använts är framför allt kreosot och så kallade CCA-medel som innehåller krom, koppar och arsenik (se faktabara).

I slutet av förra året sanerades Östra upplagsområdet i Nya Åsbro. Förutom lite återställningsarbeten är den etappen klar. Totalt har cirka 45 000 ton massor schaktats bort och ersatts av rena massor. De förorenade massorna har transporterats till SAKAB i Norrortorp.

– I princip är det den översta halvmetern som har schaktats bort, men på några enstaka ställen fick vi gå djupare för att få bort alla föroreningar, säger Jonas Hedlund, ansvarig för miljökontrollen hos konsulten Structor.

Under 2015 kommer inga saneringsarbeten att ske. Däremot pågår ytterligare undersökningar och projektering av kommande etapper från 2016 och framåt. Exakt vad som kommer att ske och när går

inte att säga i dagsläget.

– Vi får tilldelningen av pengar för ett år i taget och vet ännu inte hur mycket vi får för 2016, säger Helena Andersson, projektchef på Sveriges geologiska undersökning. Men vi kommer att fortsätta i Nya Åsbro nästa år med så många delområden som pengarna räcker till.

Föroreningshalterna varierar i området och de djupaste schakten kommer att göras vid själva impregneringsverket. Där ingår även att riva de byggnader som finns kvar. Troligen kommer de flesta områdena att saneras med samma metod som i Östra upplagsområdet. De förorenade massorna schaktas bort och transporteras till en godkänd deponi och ersätts sedan av rena massor.

– Transporterna sker med täckta släp för att inga föroreningar ska spridas under färden, säger Helena Andersson.

Parallellt med saneringen av Nya Åsbro undersöks och projekteras arbetena i Gamla Åsbro. I det området kan saneringsarbetena börja tidigast 2017.

– Men vi får ha marginal för att det kan dra ut ännu mer på tiden. Senast 2018 borde ändå allt vara klart, säger Helena

Andersson.

Efter att alla områden är sanerade ska de kunna användas antingen för industrimark eller som strövmråde.

KREOSOTOLJA

Kreosotolja är en destillationsfraktion av stenkolkstjära och består av flera hundra olika ämnen, varav en del är mycket giftiga och/eller cancerogena. Kreosot kan innehålla mer än 30 olika polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och den totala PAH-halten kan utgöra mellan 45-95 %.

CCA-MEDEL

Träkonserveringsmedel som innehåller metaller kan bestå av olika blandningar och sammansättningar. I Sverige används blandningar av krom- koppar- och arsenikföreningar.

Enligt Naturvårdsverkets klassificering (Naturvårdsverket 1999) klassas farligheten för PAH och arsenik som mycket hög medan farligheten för krom och koppar klassas som hög.

KONTAKTPERSONER

Helena Andersson
Projektchef, Sveriges
geologiska undersökning
018 - 17 90 60
helena.andersson@sgu.se



Ylva Hedene
Tillsynsansvarig, Länsstyrelsen i Örebro län
010 - 224 86 69
ylva.hedene@lansstyrelsen.se

Lisa Arnwald Storm
Tillsynsansvarig, Länsstyrelsen i Örebro län
010 - 224 86 62
lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se

Johan Nordbäck
Projektledare, Structor
070 - 191 68 20
johan.nordback@structor.se



I slutet av 2014 sanerades Östra upplagsområdet på Nya Åsbro. Cirka 45 000 ton massor har ersatts.